

工程量清单

张卜街道庙西村“千万工程”示范村项目渠道工程

编制单位：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编制日期：_____

工程项目总价表

工程名称：张卜街道庙西村“千万工程”示范村项目渠道工程

| 组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注 |
|----|--------|-------|----|
| 1 | 建筑工程 | | |
| 2 | 施工临时工程 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 合计（A） | | |

最高限价 $C=(A)+(B)$ _____元

工程量清单报价表

工程名称：张卜街道庙西村“千万工程”示范村项目渠道工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---------|------------------|----------------|--------|-------|-------|----|
| 1 | 建筑工程 | | | | | |
| 1.1 | 输水渠道工程 | | | | | |
| 1.1.1 | D40U型渠 | m | 340 | | | |
| 1.1.1.1 | 土方开挖 | m ³ | 489.6 | | | |
| 1.1.1.2 | 现浇C25砼U型渠D40 | m ³ | 28.9 | | | |
| 1.1.1.3 | 伸缩缝 | m ² | 0.85 | | | |
| 1.1.1.4 | 原浆抹面 | m ² | 281.52 | | | |
| 1.2 | 渠系建筑物 | | | | | |
| 1.2.1 | 进地桥 | 处 | 8 | | | |
| 1.2.1.1 | 3:7灰土垫层 | m ³ | 5.52 | | | |
| 1.2.1.2 | 预制C25钢筋砼桥面板及运输安装 | m ³ | 2.72 | | | |
| 1.2.1.3 | 现浇C25砼桥墩 | m ³ | 2.4 | | | |
| 1.2.1.4 | 油毡铺垫 | m ² | 9.36 | | | |
| 1.2.1.5 | 模板安装 | m ² | 8 | | | |
| 1.2.1.6 | 钢筋制安 | t | 0.712 | | | |
| 1.2.2 | 过路涵管 | m | 8 | | | |
| 1.2.2.1 | DN600钢筋混凝土管 | m | 8 | | | |
| 2 | 施工临时工程 | | | | | |
| 2.1 | 其他临时工程 | % | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

