

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		小学部					
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙顶面 2. 铲除材料名称：铲除腻子乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 垃圾外运5km	m2	8800		
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型：墙面 2. 刮腻子遍数：2 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	6785		
3	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型：天棚 2. 刮腻子遍数：2 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2015		
4	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位：小学部教室文化墙 2. 面层材料品种、规格：装饰KT板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	144		
		实验室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨 2. 面板材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	204.9		
6	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:石膏板+轻钢龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 垃圾外运5km	m2	204.9		
		初中部					
7	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位:楼道文化墙 2. 面层材料品种、规格:装饰KT板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	115		
8	011101008001	自流平找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类:4厚水泥基自流平 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂界面剂 3. 找平层铺设	m2	252.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011103002001	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 塑胶卷材 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	308.93		
10	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 800*800 瓷砖 2. 勾缝材料种类: 白水泥 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	621.46		
11	011708002004	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙顶面 2. 铲除材料名称: 铲除腻子乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 垃圾外运5km	m2	2699.4		
12	011403001007	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 2 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1774.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011403001008	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子遍数:2 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	925		
14	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格:人造石窗台板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	64.5		
15	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位:文化墙 2. 面层材料品种、规格:装饰KT板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	124.74		
16	EB:001	初中部教室后部成品黑板	[项目特征] 1. 购置、运输、安装	m2	72		
17	011402004001	金属构件油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、遍数或厚度:防锈漆1遍, 醇酸磁漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	148.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011103002002	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1. 部位:初中部楼梯/办公楼楼梯地面 2. 面层材料品种、规格:塑胶卷材 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	193.56		
		微机室					
19	011103002003	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1. 部位:微机室地面 2. 面层材料品种、规格:塑胶卷材 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	76		
20	011708002005	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙顶面 2. 铲除材料名称:铲除腻子乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 垃圾外运5km	m2	230		
21	011403001009	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:2 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	170		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011403001010	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子遍数:2 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	60		
		其它					
23	010810003001	窗帘轨	[项目特征] 1. 轨的形式:罗马杆 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	56		
24	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:成品布艺窗帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	56		
25	EB:002	电路改造	[项目特征] 1. 线槽、电线、应急灯改造安装	m2	1266.44		
26	011205001005	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木质龙骨 2. 基层材料种类、规格:木工板打底 3. 面层材料品种、规格:石膏板面层+乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		实验室					
1	011712001002	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:PVC [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	90		
2	031001006001	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:实验室下水 5. 介质:污水	m	90		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:实验室 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	90		
4	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:实验室 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	90		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B001	实验室排气拆除安装	[项目特征] 1. 名称:实验室万向排气 2. 安装形式:拆除/运输/安装/开孔/风机安装 3. [工作内容] 4. 安装	项	1		
		卫生间					
6	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:PVC [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	78		
7	031001006003	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:卫生间立管 5. 介质:污水	m	78		
		实验室					
8	011712001003	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:PVC [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	85		
9	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:实验室 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	85		
		其它					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预留金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]