采购清单

采购单位	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）	备案函号	ZCBN-榆林市-2026-01884
项目名称	肤施路南延棚改文化墙建设项目		
政府预算资金	￥ 960,000.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 0.00	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他构筑物工程施工	肤施路南延棚改文化墙建设项目	960,000.00	1	项	960,000.00	技术规格： 文化墙采用240mm厚砌体墙，墙高2m，墙顶安装单侧树脂瓦帽；墙面基层平整、坚固、防水抗碱处理，墙绘采用环保耐候外墙涂料/丙烯类材料，按分段主题设计施工，并穿插广告平面排版，图案、色彩与周边环境协调，瓦帽安装牢固、顺直、排水顺畅。 验收要求： 墙体尺寸、垂直度、平整度及砌筑质量符合规范，树脂瓦帽牢固顺直、无渗漏；墙绘及广告排版与确认稿一致，颜色均匀、无流坠开裂起皮，整体观感协调；提交材料合格证明、检验资料及竣工资料，按样板段和分段进行验收。
2							
3							
4							
5							