

三、已标价的工程量清单

工程名称：靖边县小型体育公园提升改造新
区足球场、篮球场采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：994839.09

（大写）：玖拾玖万肆仟捌佰叁拾玖元零玖分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总价表

项目名称：靖边县小型体育公园提升改造新区足球场、篮球场采购项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）			
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税
1	靖边县小型体育公园提升改造新区足球场、篮球场采购项目	994,839.09	907,439.97	5,905.84		28975.89
1.1	篮球场	450,081.91	408,836.63	4,376.35		13109.18
1.2	足球场	544,757.18	498,603.34	1,529.49		15866.71
合计		994,839.09	907,439.97	5,905.84		28975.89
						4,714.52
						3,493.56
						1,220.96
						4,714.52

单位工程清单费用汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					19072.08
1	01B001	篮球场场地旧材料铲除		m2	1824	10.00	18240.00
2	040103003001	余方弃置	【项目特征】 1. 足球场垃圾装卸外运 2. 人工配合机械装卸 3. 运距: 5km	m3	35.62	23.36	832.08
		新建					389764.55
3	01B003	篮球场场基层处理	【项目特征】 1. 裂缝修补 2. 混凝土固化剂填补 3. 打磨找平 4. 吸尘处理	m2	1824	16.80	30643.20
4	01B004	篮球场外围钢管架防锈处理	【项目特征】 1. 脚手架组装 2. 除尘打磨 3. 防锈漆喷涂面漆两遍及打磨	m2	276	24.79	6842.04
5	01B005	篮球场外围钢管架油漆喷涂	【项目特征】 1. 墨绿色面漆喷涂两遍	m2	276	17.41	4805.16
6	01B006	新做篮球场	【项目特征】 1. 新国标环保型硅PU 8mm 2. 打磨找平, 吸尘处理 3. 混凝土固化剂填补裂缝修补	m2	1824	155.00	282720.00
7	011102001001	花岗岩铺贴	【项目特征】 1. 部位: 篮球场南北两边 2. 花岗岩 750*400*60mm 3. 5cm厚c25混凝土垫层 4. 200厚水泥稳定土(6%重量比) 5. 素土夯实, 夯实密度>95%(环刀取样)	m2	171	265.08	45328.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：篮球场

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	011102001002	花岗岩铺贴	【项目特征】 1. 部位: 篮球场出入口 2. 花岗岩 750*400*60mm 3. 5cm厚c25混凝土垫层 4. 200厚水泥稳定土(6%重量比) 5. 素土夯实, 夯实密度>95%(环刀取样)	m2	69.66	265.08	18465.47
9	01B007	篮球场外围网宣传警示牌安装 【项目特征】 1. 铁皮塑封 1000*100*2mm 2. 宣传标语设计制作	【项目特征】 1. 铁皮塑封 1000*1000*2mm 2. 宣传标语设计制作	副	2	480.00	960.00
合 计							408836.63

措施项目清单计价表

工程名称: 篮球场

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					4376.35
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	3493.56	3493.56
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	427.54	427.54
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	142.51	142.51
4	011801002001	二次搬运费		项	1	188.04	188.04
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	124.70	124.70
二		专业措施					
合 计							4376.35

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 篮球场

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	0.2351	155	155	36.44	36.44
2	综合二类工	工日	57.2049	190	190	10868.93	10868.93
3	综合二类工	工日	9.0777	185	185	1679.37	1679.37
4	综合三类工	工日	25.646	215	215	5513.89	5513.89
	小计					18098.63	18098.63
二	材料类别						
1	砂纸	张	16.56	1.18	1.18	19.54	19.54
2	铁件	kg	-5.0779	4.82	4.82	-24.48	-24.48
3	水泥42.5	t	4.1249	452	320	1864.45	1319.97
4	白水泥	kg	36.099	0.54	0.54	19.49	19.49
5	花岗岩板	m2	243.0666	110	135	26737.33	32813.99
6	醇酸防锈漆	kg	33.6168	15.65	23.9	526.1	803.44
7	醇酸防锈漆绿色	kg	63.8719	15.65	23.9	999.6	1526.54
8	银粉	kg	5.2164	6.9	6.9	35.99	35.99
9	清油	kg	21.0395	15.16	15.16	318.96	318.96
10	油漆溶剂油	kg	57.5626	4.4	10.32	253.28	594.05
11	脱模剂	kg	-15.4167	3.66	3.66	-56.43	-56.43
12	水	m3	19.4863	5.63	5.63	109.71	109.71
13	电	kW·h	4.2501	0.71	0.71	3.02	3.02
14	钢模板	kg	10.2979	4.98	4.98	51.28	51.28
15	水泥砂浆M15	m3	7.4003	482.3	482.3	3569.16	3569.16
16	其他材料费(占材料费)	元	589.3867	1	1	589.39	589.39
17	篮球场外围网宣传警示牌安装 【项目特征】 1. 铁皮塑封 1000*1000*2mm 2. 宣传标语设计制作	副	2	480	480	960	960
18	篮球场场地旧材料铲除	m2	1824	10	10	18240	18240
19	篮球场场基层处理	m2	1824	16.8	16.8	30643.2	30643.2
20	新国标环保型硅PU 8mm	m2	1824	155	155	282720	282720
21	材料费调整	元	-0.0963	1	1	-0.1	-0.1
22	c25	m3	12.1533	459.4	350	5583.23	4253.66
	小计					373162.72	378510.38
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.9976	215	215	429.48	429.48
2	机械人工	工日	1.4984	215	215	322.16	322.16
3	柴油	kg	73.7449	7.27	7.27	536.13	536.13

单位工程人材机汇总表

工程名称: 篮球场

专业：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 足球场

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					35375.72
1	01B001	足球场旧草坪及注砂拆除		m2	2283.39	10.00	22833.90
2	01B002	足球场外围网拆除	【项目特征】 1. 人工配合机械拆除	m2	890	10.50	9345.00
3	040103003001	余方弃置	【项目特征】 1. 足球场垃圾装卸外运 2. 人工配合机械装卸 3. 运距：5km	m3	136.85	23.36	3196.82
		新建					463227.62
4	01B004	足球场外围钢管架防锈处理	【项目特征】 1. 脚手架组装 2. 除尘打磨 3. 防锈漆喷涂面漆两遍及打磨	m2	228.6	24.79	5666.99
5	01B005	足球外围钢管架油漆喷涂	【项目特征】 1. 墨绿色面漆喷涂两遍	m2	228.6	17.41	3979.93
6	01B006	足球场外围网安装	【项目特征】 1. 墨绿色5mm丝粗5cm孔 2. PVC包塑勾花网 3. 内丝优质低碳钢丝镀锌处理 4. 外表涂塑防腐	m2	890	170.00	151300.00
7	01B008	新草坪铺贴	【项目特征】 1. 人造草坪 2. 国产草丝	m2	2283.39	130.00	296840.70
8	01B009	足球球门油漆喷涂	【项目特征】 1. 除尘打磨 2. 防锈漆喷涂面漆两遍及打磨 3. 白色色面漆喷涂两遍。	套	4	550.00	2200.00
9	01B010	足球门网 【项目特征】 1. 6mm 聚酯纤维编织绳	1. 6mm 聚酯纤维编织绳	套	4	580.00	2320.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 足球场

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 足球场

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 足球场

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	0.9032	155	155	140	140
2	综合三类工	工日	21.2414	215	215	4566.9	4566.9
	小计					4706.9	4706.9
二	材料类别						
1	砂纸	张	13.716	1.18	1.18	16.18	16.18
2	醇酸防锈漆	kg	27.8435	15.65	23.9	435.75	665.46
3	醇酸防锈漆绿色	kg	52.9026	15.65	23.9	827.93	1264.37
4	银粉	kg	4.3205	6.9	6.9	29.81	29.81
5	清油	kg	17.4262	15.16	15.16	264.18	264.18
6	油漆溶剂油	kg	47.6767	4.4	10.32	209.78	492.02
7	其他材料费(占材料费)	元	17.8364	1	1	17.84	17.84
8	足球场外围网拆除	m2	890	10.5	10.5	9345	9345
9	足球场外围网安装	m2	890	170	170	151300	151300
10	新草坪铺贴	m2	2283.39	130	130	296840.7	296840.7
11	足球场旧草坪及注砂拆除	m2	2283.39	10	10	22833.9	22833.9
12	足球门网 【项目特征】 1.6mm 聚酯纤维编织绳	套	4	580	580	2320	2320
13	足球球门油漆喷涂	套	4	550	550	2200	2200
14	足球场外围网宣传警示牌安装 【项目特征】 1.铁皮塑封 1000*1000*2mm 2.宣传标语设计制作	副	2	460	460	920	920
	小计					487561.07	488509.46
三	机械类别						
1	机械人工	工日	4.2424	215	215	912.12	912.12
2	柴油	kg	98.656	7.27	7.27	717.23	717.23
3	折旧费	元	298.5499	1	1	298.55	298.55
4	检修费	元	55.1605	1	1	55.16	55.16
5	维护费	元	185.4399	1	1	185.44	185.44
6	其他费	元	44.9396	1	1	44.94	44.94
7	机械费调整	元	-0.1369	1	1	-0.14	-0.14
	小计					2213.3	2213.3
	合计					494481.27	495429.66

陕西荣腾建设工程有限公司 (加盖公章)

2026 年 8 月 21 日