5.4 投标报价汇总表

2026年镇巴县渔渡镇渔渡坝社区杨家沟生猪养殖基地产业路建设项目 （项目名称） 2026年镇巴县渔渡镇渔渡坝社区杨家沟生猪养殖基地产业路建设项目 标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（第200章至700章造价合计的3‰）	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（第200章至700章造价合计的1‰）	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费（第200章至700章造价合计的1.5%）	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（含错车道）	m3	757.94		
-b	挖石方（含错车道）	m3	634.74		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方（本桩利用）	m3	104.94		
-h	挡墙墙背回填（砂砾）	m3	25.2		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	C25混凝土边沟	m3	168		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	84		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	20cm砂夹石层（含错车道）	m2	4049.25		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面层				
-a	18cm厚C30水泥混凝土面层（含错车道）	m3	656.865		
312-2	钢筋				
-b	光圆钢筋（HPB300）	kg	135.44		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土（含错车道）	m3	93.78		
313-3	C25现浇混凝土加固土路肩	m3	90		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	12.2		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4E)	m	540		
-b	波形梁钢护栏端头(AT1-2)	个	3		
-c	波形梁钢护栏端头(AT2)	个	3		
清单 第600章 合计 人民币 元					