

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区莲花寺镇2026年村级公益事业建设一事一议项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙潭村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#巷道道路（161*3.5m）					
1	040203007006	冲洗现状砼道路		m2	423.5		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 素土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	140		
3	040203007010	水泥混凝土	1. 现浇C30混凝土路面18cm厚 2. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	423.5		
4	040103002001	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	60.2		
5	040103006001	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	60.2		
6	041001001001	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	140		
7	041001003001	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	160		
		2#道路（179*3.5m）					
8	040203007007	冲洗现状砼道路		m2	626.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040203007008	水泥混凝土（18cm厚面层）	1. 现浇C30混凝土路面18cm厚 2. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	636.5		
10	040103002002	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	64.4		
11	040103006002	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	64.4		
		3#道路（165*3.5m）					
12	040203007009	冲洗现状砼道路		m2	577.5		
13	040203007005	水泥混凝土（18cm厚面层）	1. 现浇C30混凝土路面18cm厚 2. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	577.5		
14	040103002004	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	54.45		
15	040103006004	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	54.45		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙潭村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：忠义村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#巷道道路（95*3.5m）					
1	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 素土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	344		
2	040103002001	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	35.5		
3	040103006001	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	35.5		
4	041001003001	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	380		
		2#巷道道路（189*3.5m）					
5	040203007002	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 素土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	673		
6	040103002002	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	71		
7	040103006002	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：忠义村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	041001001002	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	661.5		
9	041001003002	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	756		
		3#巷道道路（140*4.0m）					
10	040203007003	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 素土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	571		
11	040103002003	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	52.4		
12	040103006003	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	52.4		
13	041001001003	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	560		
14	041001003003	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	633.33		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：忠义村-道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高家河村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#巷道道路（206*4m）					
1	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 素土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	824		
2	040103002001	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	77		
3	040103006001	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	77		
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	824		
5	041001003001	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	926.67		
		2#巷道道路（44*3.5m）					
6	040203007002	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 素土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	154		
7	040103002002	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	16.5		
8	040103006002	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	16.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高家河村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	041001001002	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	154		
10	041001003002	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	176		
		3#巷道道路（50*3.0m）					
11	040203007004	水泥混凝土	1. 现浇C30混凝土路面18cm厚 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 素土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	150		
12	040103002003	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	18		
13	040103006003	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	18		
14	041001003003	拆除基层	1. 拆除30cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	175		
		管道工程					
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 管沟基础土方开挖	m3	166		
16	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：就近取土 2. 密实度：分层夯实 3. 材料品种、规格：素土	m3	166		
17	031001006001	塑料管	1. 规格：DN110PVC排水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：排水	m	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高家河村-道路工程

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031001006002	塑料管	1. 规格:DN50PE管 1. 6Mpa 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水	m	512		
19	031001006003	塑料管	1. 规格:DN20PE管 1. 6Mpa 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水	m	104		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：高家河村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：庄头村-道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		巷道道路（236*3.5m）					
1	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3：7灰土，土外购 3. 素土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	837		
2	040103002001	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	88.3		
3	040103006001	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	88.3		
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	967.6		
5	041001003001	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	1085.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：庄头村-道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：庄头村-渠道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：时堡村-路灯工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040805010001	太阳能路灯	1. 名称:LED太阳能路灯 2. 灯杆规格:灯杆高6m，主灯悬挑1.5m；灯杆底部1.5米漆蓝色，上部漆白色 3. 光源:路灯采用60W LED半截光型光源；单晶硅电池板采用单晶硅太阳能板 200WP，单块整体安装；25.6V 80Ah 磷酸铁锂电池，悬挂于太阳能板后方 4. 基础:挖基础土方、素土回填夯实，600*600*1300mmC30混凝土基础 5. 制作安装、预埋件	套	106		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：时堡村-路灯工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]