

工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇巴县观音初级中学校舍改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 填充墙	m3	9.5		
2	011701001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌体 2. 部位: 讲台	m3	2.16		
3	01B001	拆除卫生间	1. 图纸设计不详 2. 暂定每间1200元/间 3. 施工时签证处理, 竣工结算时据实调整	间	3		
4	011710002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 整樘门窗	樘	12		
5	011708002001	铲除涂料面	1. 天棚涂料面层拆除	m2	724.57		
6	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 墙柱面 水泥及混合砂浆面拆除 2. 外墙面	m2	526.66		
7	011708002002	铲除涂料面	1. 墙柱涂料面层拆除 2. 内墙面	m2	1327.61		
8	011707002001	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层	m2	521.7		
9	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距暂按5km	m3	35.97		
10	01B002	拆除原有电气及给排水	1. 拆除原有电气及给排水 2. 暂定综合单价2000元/项	项	1		
		土方工程					
11	010101001001	挖单独土方	1. 土的类别: 三类土 2. 人工挖土方 3. 部位: 新建平台、钢梯基础	m3	5.58		
12	010101003001	单独土方回填	1. 材料品种: 三类土 2. 人工回填 3. 部位: 新建平台、钢梯基础	m3	4.17		
13	010103002002	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距暂按5km 3. 部位: 新建平台、钢梯基础	m3	1.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		砌筑工程					
14	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 墙体厚度:200mm	m3	49.65		
		混凝土工程					
15	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:独立基础 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 部位: 钢梯基础	m3	0.69		
16	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板 2. 部位: 钢梯基础	m2	5.16		
17	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土垫层	m3	0.17		
18	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:筏板垫层	m2	0.58		
19	010502003001	筏形基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础类型:筏板	m3	0.46		
20	010505002001	基础模板	1. 基础类型:筏板模板	m2	2		
21	010503001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30混凝土柱	m3	0.42		
22	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:柱模板	m2	5.35		
23	010502013001	实心楼板	1. 混凝土强度等级:C30混凝土板	m3	0.19		
24	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:板模板	m2	1.62		
25	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ϕ 8	t	0.029		
26	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) $\leq$ 10	t	0.012		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.169		
		金属结构工程					
28	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆（板）种类、规格：不锈钢栏杆 2. 栏杆、栏板高度：1.1m 3. 部位：餐厅楼休息平台处	m	2.4		
29	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆（板）种类、规格：不锈钢栏杆 2. 栏杆、栏板高度：1.1m 3. 部位：楼梯处	m	21.22		
30	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格：镀锌方管、Q345钢板 2. 钢梯形式：踏步式	t	2.159		
31	010608002001	化学锚栓	1. 螺栓种类、规格：M20化学锚栓	套	32		
		门窗工程					
32	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：1000*2200mm 2. 门类型：锌合金门 3. 开启方式：平开	樘	6		
33	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸：2700*2700mm 2. 门类型：钢制卷帘门	m2	8.64		
34	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1000*2200mm 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：平开	樘	1		
35	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1200*2200mm 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：平开	樘	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1800*2200mm 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开	樘	2		
37	010807001002	铝合金窗	1. 窗类型:铝合金窗 2. 开启方式:推拉 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6 双银Low-E玻璃 5. 其他工艺要求:开启部位加窗纱	m2	65.66		
		屋面及防水工程					
38	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 3. 部位:操作间	m2	55.34		
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 3. 部位:操作间	m2	93.87		
40	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 2. 干铺350g沥青卷材隔离层一层(不计) 3. 3厚SBS防水卷材一道(注女儿墙上翻0.4mm,并做防水附加层,卷边面积:48.79m2) 4. 25厚1:3水泥砂浆找平层(不计) 5. 部位:平屋面	m2	521.7		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011102003001	块料楼地面	1. 8厚600*600防滑玻化地砖、干水泥或嵌缝剂勾平缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层内掺建筑胶 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层兼找坡层, 找坡1%坡向地漏, 一次抹平 5. 部位：操作间	m2	93.87		
42	011102003002	块料楼地面	1. 600*600*8厚防滑玻化地砖、1:1水泥浆或嵌缝剂勾平缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层内掺建筑胶 3. 20mm1:3干硬性水泥砂浆结合层内掺建筑胶 4. 水泥砂浆一道内掺建筑胶	m2	678.61		
43	011106003001	块料楼梯	1. 600*600*8厚防滑玻化地砖、1:1水泥浆或嵌缝剂勾平缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层内掺建筑胶 3. 20mm1:3干硬性水泥砂浆结合层内掺建筑胶 4. 水泥砂浆一道内掺建筑胶	m2	31.2		
44	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	82.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	011105003001	块料踢脚线	1. 100mm高灰色8厚瓷砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 墙体、混凝土墙基层处理平整、找补，表面刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)注踢脚面与踢脚以上的墙面齐平。	m	500.56		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	011203003001	块料墙、柱面	1. 300*600*8厚瓷砖(粘贴前先浸水h) 2. 4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实 3. 10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平,内掺6%防水剂(两次成活,抹平)、墙体、混凝土墙基层处理平整、找补,混凝土墙刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4. 部位: 操作间、面点间内墙1.8m高	m2	88.32		
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2. 部位:新砌墙体	m2	249.99		
48	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:2.5 水泥砂浆打底扫毛 3. 3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 4. 部位: 新砌墙体外墙面、外墙面	m2	690.54		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011302001001	平面吊顶天棚	1. 铝扣板吊顶600x600与配套专用龙骨固定与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距600mm与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距200mm 2. 10号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距200mm, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 3. 部位：卫生间吊顶	m2	116.16		
		油漆、涂料、裱糊工程					
50	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：其他房间内墙面	m2	1492.7		
51	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刷(喷)无机涂料两遍 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 部位：其他房间内室天棚	m2	724.57		
52	011403001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：外墙面	m2	690.54		
		其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 餐厅楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱CF-AL 2. 规格:见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030413001003	普通灯具	1. 类型:吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	4		
3	030413001001	普通灯具	1. 类型:感应吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	3		
4	030413001002	普通灯具	1. 类型:防水防尘灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	16		
5	030413001004	普通灯具	1. 类型:灭蚊灯 2. 安装形式:壁装	套	2		
6	030413012002	开关、按钮	1. 类型:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	1		
7	030413012001	开关、按钮	1. 类型:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	6		
8	030413013001	插座	1. 类型:单相五孔10A插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	5		
9	030413013002	插座	1. 类型:单相五孔10A插座-带防溅盒 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	23		
10	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:砖结构剔槽 2. 沟槽截面规格:40*40	m	123.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅楼--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001003	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:焊接钢管 （国标标准壁厚） 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	5		
12	030412001002	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:JDG 3. 规格:Φ20*1.6 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	174.98		
13	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	251.43		
14	030412005001	接线盒	1. 类型:塑料86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	60		
15	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4	m	777.4		
16	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	534.86		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 餐厅楼--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				118000
1.1	暂列金	元			118000
2	专业工程暂估价				
2.1		项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					118000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	37.88		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	23.6		
3	031001006005	塑料管	1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	7.6		
		排水					
4	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	44.71		
5	031001006004	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	15.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅楼--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031003004001	洗涤盆	1. 类型：不锈钢水池 2. 材质：不锈钢 3. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	9		
7	031003004002	洗涤盆	1. 类型：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	1		
8	031005019001	电热水器	1. 型号：小厨宝 2. 安装方式：壁装	台	4		
合 计							

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教工和女生1#宿舍楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 整樘门窗	樘	94		
2	011708002001	铲除涂料面	1. 天棚涂料面层拆除	m2	790.28		
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 墙柱面 水泥及混合砂浆面拆除 2. 外墙面	m2	665.56		
4	011708002002	铲除涂料面	1. 墙柱涂料面层拆除 2. 内墙面	m2	2379.84		
5	011707002001	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层	m2	486.19		
6	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距暂按5km	m3	27.94		
7	01B001	拆除原有电气及给排水	1. 拆除原有电气及给排水 2. 暂定综合单价2000元/项	项	1		
		门窗工程					
8	010802001003	锌合金门	1. 门洞口尺寸: 800*2000mm 2. 门类型: 锌合金门 3. 开启方式: 平开	樘	10		
9	010802001004	锌合金门	1. 门洞口尺寸: 900*2700mm 2. 门类型: 锌合金门 3. 开启方式: 平开	樘	16		
10	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸: 900*2000mm 2. 门类型: 复核门 3. 开启方式: 平开	m2	28.8		
11	010807001002	铝合金窗	1. 窗类型: 铝合金窗 2. 开启方式: 推拉 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6 双银Low-E玻璃 5. 其他工艺要求: 开启部位加窗纱	m2	138.24		
		屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教工和女生1#宿舍楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 2. 干铺350g沥青卷材隔离层一层（不计） 3. 3厚SBS防水卷材一道(注女儿墙上翻0.4mm, 并做防水附加层, 卷边面积: 49.12m ²) 4. 25厚1:3水泥砂浆找平层（不计） 5. 部位：平屋面	m ²	486.19		
		楼地面装饰工程					
13	011105003001	块料踢脚线	1. 100mm高灰色8厚瓷砖踢脚, 稀水泥浆擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 墙体、混凝土墙基层处理平整、找补, 表面刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)注踢脚面与踢脚以上的墙面齐平。	m	651.92		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
14	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:2.5 水泥砂浆打底扫毛 3. 3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 4. 部位：外墙面	m ²	665.57		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：其他房间内墙面	m2	2379.84		
16	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刷（喷）无机涂料两遍 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 部位：其他房间内室天棚	m2	790.28		
17	011403001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：外墙面	m2	665.57		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：教工和女生1#宿舍楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--电气设备
安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称: 总配电箱1 2. 规格: 见配电箱系统图 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 类型及名称: 二层配电箱1 2. 规格: 见配电箱系统图 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 类型及名称: 总配电箱2、二层配电箱2 2. 规格: 见配电箱系统图 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	2		
4	030413001001	普通灯具	1. 类型: 感应吸顶灯 2. 安装形式: 吸顶安装	套	32		
5	030413003001	荧光灯	1. 类型: 双管荧光灯 2. 安装形式: 吸顶安装	套	52		
6	030413012002	开关、按钮	1. 类型: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	套	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教工和女生1#宿舍楼--电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413013001	插座	1. 类型：单相五孔10A插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	套	48		
8	030409001001	电力电缆	1. 类型：配电电力电缆 2. 型号：WDZ-YJV-5*4 3. 敷设方式：室内敷设	m	38.4		
9	030409002001	电力电缆头	1. 名称：户内热缩式电缆终端头 2. 规格：5*4	个	2		
10	030409001002	电力电缆	1. 类型：配电电力电缆 2. 型号：WDZ-YJV-5*6 3. 敷设方式：室内敷设	m	38.5		
11	030409002002	电力电缆头	1. 名称：户内热缩式电缆终端头 2. 规格：5*6	个	2		
12	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型：砖结构剔槽 2. 沟槽截面规格：40*40	m	154.2		
13	030412001004	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格：DN32 4. 配置形式：砖混结构暗配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	38.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--电气设备
安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030412001005	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管 (国标标准壁厚) 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 砖混 结构暗配 5. 接地要求: 符合 设计及验收规范要 求 6. 国标标准指GB/T3 091-2025表1系列 1要求的外径及壁 厚	m	38.4		
15	030412001003	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管 (国标标准壁厚) 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 埋地 5. 接地要求: 符合 设计及验收规范要 求 6. 国标标准指GB/T3 091-2025表1系列 1要求的外径及壁 厚	m	5		
16	030412001002	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: JDG 3. 规格: $\phi 20 \times 1.6$ 4. 配置形式: 砖混 结构暗配 5. 接地要求: 符合 设计及验收规范要 求	m	427.36		
17	030412001001	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: $\phi 20$ 4. 配置形式: 砖混 结构暗配 5. 接地要求: 符合 设计及验收规范要 求	m	191.63		
18	030412005001	接线盒	1. 类型: 塑料86接 线盒 2. 安装形式: 暗装	个	174		
19	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内 穿线 2. 型号: WDZ-BYJ- 4	m	601.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：教工和女生1#宿舍楼--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	6.13		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	48.6		
3	031001006005	塑料管	1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	18.24		
		排水					
4	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	72.68		
5	031001006004	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	12.32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
（适用价格信息调差法）

工程名称: 教工和女生1#宿舍楼--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#女生宿舍--单独装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 填充墙 2. 部位: 新做门处	m3	1.3		
2	011710002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 整樘门窗	樘	6		
3	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间隔断	m2	40.38		
4	011708002001	铲除涂料面	1. 天棚涂料面层拆除	m2	603.3		
5	011708002002	铲除涂料面	1. 墙柱涂料面层拆除	m2	1095.71		
6	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除卫生间地砖面层	m2	39.39		
7	011705002001	立面块料拆除	1. 柱面 墙面砖及陶瓷面砖	m2	57.2		
8	011707002001	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层	m2	237.01		
9	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距暂按5km	m3	15.82		
10	01B001	拆除原有电气及给排水	1. 拆除原有电气及给排水 2. 暂定综合单价2000元/项	项	1		
		砌筑工程					
11	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 轻质加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 填充墙 3. 墙体厚度: 200mm	m3	53.12		
		门窗工程					
12	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1000*2700mm 2. 门类型: 锌合金门 3. 开启方式: 平开	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#女生宿舍--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010807001002	铝合金窗	1. 窗类型: 铝合金窗 2. 开启方式: 推拉 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6 双银Low-E玻璃 5. 其他工艺要求: 开启部位加窗纱	m2	5.04		
		屋面及防水工程					
14	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥基防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm 3. 部位: 卫生间墙面	m2	57.2		
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥基防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm 3. 部位: 卫生间地面	m2	39.39		
16	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 2. 干铺350g沥青卷材隔离层一层(不计) 3. 3厚SBS防水卷材一道(注女儿墙上翻0.4mm, 并做防水附加层, 卷边面积: 30.14) 4. 25厚1:3水泥砂浆找平层(不计) 5. 部位: 平屋面	m2	237.01		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#女生宿舍--单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011102003001	块料楼地面	1. 8厚600*600防滑玻化地砖、干水泥或嵌缝剂勾平缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层内掺建筑胶 4. 最薄处20厚1:3 水泥砂浆找平层兼找坡层, 找坡1%坡向地漏, 一次抹平 5. 部位：卫生间	m2	39.39		
18	011103001001	橡塑板地面	1. 3mmPVC塑胶卷材面层 2. 专用PVC地板胶 3. 界面剂(地固) 4. 原有水泥砂浆基层修补 5. 部位：其他房间地面	m2	179.21		
19	011103001002	橡塑板楼面	1. 3mmPVC塑胶卷材面层 2. 专用PVC地板胶 3. 界面剂(地固) 4. 原有水泥砂浆基层修补 5. 原混凝土楼面 6. 部位：其他房间楼面	m2	396.46		
20	011106006001	橡塑卷材楼梯	1. 3mmPVC塑胶卷材面层 2. 专用PVC地板胶 3. 界面剂(地固) 4. 原有水泥砂浆基层修补 5. 原混凝土楼面 6. 部位：楼梯	m2	33.04		
21	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 材料种类及强度等级:150X10mm石塑(PVC塑料)踢脚线, 环保 MS结构胶粘贴	m	570.14		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	011203003001	块料墙、柱面	1. 300*600*8厚瓷砖(粘贴前先浸水h) 2. 4厚强力胶水泥粘结层, 揉挤压实 3. 10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平, 内掺6%防水剂(两次成活, 抹平)、墙体、混凝土墙基层处理平整、找补, 混凝土墙刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4. 部位: 卫生间内墙1.8m高	m2	57.2		
23	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2. 部位: 新砌墙体	m2	531.19		
		油漆、涂料、裱糊工程					
24	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位: 其他房间内墙面	m2	1626.9		
25	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刷(喷)无机涂料两遍 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 部位: 其他房间内室天棚	m2	603.3		
		其他装饰					
26	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:PVC隔断 2. 部位: 大便器隔断	m2	40.38		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#女生宿舍--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#女生宿舍--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#女生宿舍--电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称: 总配电箱 2. 规格: 见配电箱系统图 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 类型及名称: 二层配电箱 2. 规格: 见配电箱系统图 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 类型及名称: 三层配电箱 2. 规格: 见配电箱系统图 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
4	030413003001	荧光灯	1. 类型: 双管荧光灯 2. 安装形式: 吸顶安装	套	44		
5	030413012002	开关、按钮	1. 类型: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	套	22		
6	030409001001	电力电缆	1. 类型: 配电电力电缆 2. 型号: WDZ-YJV-5*4 3. 敷设方式: 室内敷设	m	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#女生宿舍--电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409002001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:5*4	个	4		
8	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:砖结构剔槽 2. 沟槽截面规格:40*40	m	78.8		
9	030412001004	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格:DN25 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	10.8		
10	030412001003	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	5		
11	030412001002	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:JDG 3. 规格:Φ 20*1.6 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	261.65		
12	030412005001	接线盒	1. 类型:塑料86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	66		
13	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	600.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#女生宿舍--电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 2#女生宿舍--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2#女生宿舍--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 2#女生宿舍--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：2#女生宿舍--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：美术室、附属用房--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 整樘门窗	樘	6		
2	011708002001	铲除涂料面	1. 天棚涂料面层拆除	m2	53.09		
3	011708002002	铲除涂料面	1. 墙柱涂料面层拆除	m2	76.99		
4	011707002001	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层	m2	664.15		
5	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距暂按5km	m3	3.18		
		门窗工程					
6	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1000*3000mm 2. 门类型: 锌合金门 3. 开启方式: 平开	樘	6		
		屋面及防水工程					
7	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 2. 干铺350g沥青卷材隔离层一层(不计) 3. 3厚SBS防水卷材一道(注女儿墙上翻0.4mm, 并做防水附加层, 卷边面积: 69.75m2) 4. 25厚1:3水泥砂浆找平层(不计) 5. 部位: 平屋面	m2	664.15		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：美术室、附属用房--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011105003001	块料踢脚线	1. 100mm高灰色8厚 瓷砖踢脚，稀水泥 浆擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆 (内掺建筑胶)粘结 层 3. 8厚1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹 道 4. 墙体、混凝土墙 基层处理平整、找 补，表面刷素水泥 浆一道甩毛(内掺 建筑胶)注踢脚面 与踢脚以上的墙面 齐平。	m	27.64		
		油漆、涂料、裱糊工程					
9	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一 道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：其他房间 内墙面	m2	76.99		
10	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刷(喷)无机涂料 两遍 2. 满刮2厚面层耐 水腻子找平 3. 满刮5厚底基防 裂腻子分遍找平 4. 部位：其他房间 内室天棚	m2	53.09		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 美术室、附属用房--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：美术室、附属用房--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：美术室、附属用房--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 填充墙 2. 部位: 新做门处	m3	18.14		
2	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间隔断	m2	48.84		
3	011710002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 整樘门窗	樘	1		
4	011708002001	铲除涂料面	1. 天棚涂料面层拆除	m2	924.89		
5	011708002002	铲除涂料面	1. 墙柱涂料面层拆除	m2	2547.18		
6	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距暂按5km	m3	32.89		
		砌筑工程					
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖 2. 墙体类型: 填充墙 3. 墙体厚度: 240mm	m3	0.69		
		门窗工程					
8	010807001002	铝合金窗	1. 窗类型: 铝合金窗 2. 开启方式: 推拉 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6 双银Low-E玻璃 5. 其他工艺要求: 开启部位加窗纱	m2	91.35		
		屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 2. 干铺350g沥青卷材隔离层一层（不计） 3. 3厚SBS防水卷材两道(注女儿墙上翻0.4mm, 并做防水附加层, 卷边面积: 46.8m ²) 4. 25厚1:3水泥砂浆找平层（不计） 5. 部位：平屋面	m ²	457.56		
		楼地面装饰工程					
10	011105003001	块料踢脚线	1. 100mm高灰色8厚瓷砖踢脚, 稀水泥浆擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 墙体、混凝土墙基层处理平整、找补, 表面刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)注踢脚面与踢脚以上的墙面齐平。	m	850.94		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:2.5 水泥砂浆打底扫毛 3. 3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 4. 部位：外墙面	m ²	2.88		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：其他房间内墙面	m2	2547.18		
13	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刷（喷）无机涂料两遍 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 部位：其他房间内室天棚	m2	924.89		
14	011403001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：外墙面	m2	2.88		
		其他装饰					
15	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:PVC隔断 2. 部位：大便器隔断	m2	40.38		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 男生宿舍楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间隔断	m2	139.32		
2	011708002001	铲除涂料面	1. 天棚涂料面层拆除	m2	1930.64		
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 墙柱面 水泥及混合砂浆面拆除 2. 外墙面	m2	1580.45		
4	011708002002	铲除涂料面	1. 墙柱涂料面层拆除 2. 内墙面	m2	3575.65		
5	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除卫生间地砖面层	m2	148.01		
6	011705002001	立面块料拆除	1. 柱面 墙面砖及陶瓷面砖	m2	283.19		
7	011707002001	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层	m2	533.63		
8	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距暂按5km	m3	71.27		
9	01B001	拆除原有电气及给排水	1. 拆除原有电气及给排水 2. 暂定综合单价2000元/项	项	1		
		屋面及防水工程					
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥基防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm 3. 部位: 卫生间墙面	m2	283.19		
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥基防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm 3. 部位: 卫生间地面	m2	148.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 2. 干铺350g沥青卷材隔离层一层（不计） 3. 3厚SBS防水卷材两道(注女儿墙上翻0.4mm, 并做防水附加层, 卷边面积: 81.5) 4. 25厚1:3水泥砂浆找平层（不计） 5. 部位：平屋面	m2	533.63		
		楼地面装饰工程					
13	011102003001	块料楼地面	1. 8厚600*600防滑玻化地砖、干水泥或嵌缝剂勾平缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层内掺建筑胶 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层兼找坡层, 找坡1%坡向地漏, 一次抹平 5. 部位：卫生间	m2	148.01		
14	011103001001	橡塑板地面	1. 3mmPVC塑胶卷材面层 2. 专用PVC地板胶 3. 界面剂(地固) 4. 原有水泥砂浆基层修补 5. 部位：其他房间地面	m2	389.59		
15	011103001002	橡塑板楼面	1. 3mmPVC塑胶卷材面层 2. 专用PVC地板胶 3. 界面剂(地固) 4. 原有水泥砂浆基层修补 5. 原混凝土楼面 6. 部位：其他房间楼面	m2	1273.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011106006001	橡塑卷材楼梯	1. 3mmPVC塑胶卷材面层 2. 专用PVC地板胶 3. 界面剂(地固) 4. 原有水泥砂浆基层修补 5. 原混凝土楼面 6. 部位：楼梯	m2	157.83		
17	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 材料种类及强度等级:150×10mm硬质石塑PVC踢脚线	m	1097.48		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
18	011203003001	块料墙、柱面	1. 300*600*8厚瓷砖(粘贴前先浸水h) 2. 4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实 3. 10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平,内掺6%防水剂(两次成活,抹平)、墙体、混凝土墙基层处理平整、找补,混凝土墙刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4. 部位：卫生间内墙1.8m高	m2	320.9		
19	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:2.5 水泥砂浆打底扫毛 3. 3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 4. 部位：外墙面	m2	1580.45		
		油漆、涂料、裱糊工程					
20	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：其他房间内墙面	m2	3590.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刷(喷)无机涂料两遍 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 部位：其他房间内室天棚	m2	1930.64		
22	011403001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：外墙面	m2	1580.45		
		其他装饰					
23	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:PVC隔断 2. 部位：大便器隔断	m2	139.32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 教学楼--单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称:总配电箱2 2. 规格:见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 类型及名称:2、3、4层配电箱 2. 规格:见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	3		
3	030402012003	成套配电箱	1. 类型及名称:5层配电箱 2. 规格:见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
4	030413003001	荧光灯	1. 类型:三管荧光灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	12		
5	030413012001	开关、按钮	1. 类型:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		
6	030413013001	插座	1. 类型:单相五孔10A插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001002	电力电缆	1. 类型：配电电力电缆 2. 型号：WDZ-YJV-5*16 3. 敷设方式：室内敷设	m	21.6		
8	030409002002	电力电缆头	1. 名称：户内热缩式电缆终端头 2. 规格：5*16	个	6		
9	030409001003	电力电缆	1. 类型：配电电力电缆 2. 型号：WDZ-YJV-5*6 3. 敷设方式：室内敷设	m	22.8		
10	030409002003	电力电缆头	1. 名称：户内热缩式电缆终端头 2. 规格：5*6	个	2		
11	030412001007	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格：DN100 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	5		
12	030412001003	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格：DN50 4. 配置形式：砖混结构暗配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	21.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412001005	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管 （国标标准壁厚） 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	22.8		
14	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型: 砖结构剔槽 2. 沟槽截面规格: 40*40	m	199.6		
15	030412001002	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: JDG 3. 规格: $\Phi 25 \times 1.6$ 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	776.95		
16	030412001006	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: JDG 3. 规格: $\Phi 20 \times 1.6$ 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	54.35		
17	030412005001	接线盒	1. 类型: 塑料86接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	56		
18	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-6	m	2386.96		
19	030412003002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-2.5	m	166.34		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 教学楼--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：单独装饰工程

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称： 室外工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生化实验室--电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称: 实验室配电箱 2. 规格: 见配电箱系统图 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030413013001	插座	1. 类型: 单相五孔10A插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	套	31		
3	030412001002	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 埋地 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	5		
4	030412001001	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: $\phi 20$ 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	59.87		
5	030412005001	接线盒	1. 类型: 塑料86接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	31		
6	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-4	m	189.5		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 生化实验室--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 生化实验室--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
（适用价格信息调差法）

工程名称: 生化实验室--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生化实验室--给排水工程

第 1 页 共 1 页

措施项目清单计价表

工程名称: 生化实验室--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物理实验室--电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称: 实验室配电箱 2. 规格: 见配电箱系统图 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030413013001	插座	1. 类型: 单相五孔10A插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	套	31		
3	030412001002	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 埋地 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	5		
4	030412001001	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: $\phi 20$ 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	59.87		
5	030412005001	接线盒	1. 类型: 塑料86接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	31		
6	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-4	m	189.5		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 物理实验室--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 物理实验室--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 物理实验室--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

措施项目清单计价表

工程名称: 物理实验室--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 物理实验室--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。