工程量清单封面

八渡镇杨家庄现代养殖基地建设项目

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 11 月 02 日

工程量清单扉页

工程名称：八渡镇杨家庄现代养殖基地建设项目

工程量清单

编　制　人：_____（一级注册造价工程师签字及盖章）

审　核　人：_____（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：_____（盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编制时间：2026 年 11 月 02 日

招　标　人：_____（盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

扫描全能王 创建

工程项目清单费用汇总表

工程名称:林麝养殖圈舍　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	林麝舍房-建筑工程	
2	林麝舍房-电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：林麝舍房-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	7068.6		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 2.开挖深度:1m以内 3.基底处理方式:夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	2431.21		
3	010102009001	3:7灰土垫层	[项目特征] 1.填方部位:垫层 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:碾压夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	513.01		
4	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基层回填 2.材料品种:素土 3.密实度:碾压夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1116.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：林麝舍房-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.防潮层材料种类:防水水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	887.32		
6	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:KP1烧结多孔砖 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	290.66		
7	010401003002	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:KP1烧结多孔砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	377.8		
8	010503006001	预制钢筋混凝土过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	4.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：林麝舍房-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:过梁模版 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	103.81		
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.279		
11	010802003001	M1成品铁皮门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*1800 2.框、扇材质、规格:成品铁皮门（留观察孔） [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	樘	534		
12	010802003002	M2成品铁皮门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*1000 2.框、扇材质、规格:成品铁皮门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	樘	260		
13	010802003003	钢丝网大门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2500*4000 2.框、扇材质、规格:成品钢丝网大门，含门柱安装 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	樘	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：林麝舍房-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1.420*350*30mm水泥瓦 2.50mm泥巴满铺粘接层 3.1.2mm厚竹胶板，燕尾夹固定 4.60*40镀锌方管支撑制作、安装 [工作内容] 1.卧瓦层或持钉层铺设及养护 2.顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3.安瓦、作瓦脊	m2	1333.46		
15	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1.基底素土找平夯实 2.100mm厚C15混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、养护	m2	1211.05		
16	011101002002	素土地面	[项目特征] 1.素土地面找平、夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.面层夯实	m2	2565.76		
17	011101002003	舍内地面	[项目特征] 1.基底素土找平夯实 2.150mm厚3:7灰土 2.100mm厚C15混凝土垫层 4.20mm厚1:3水泥砂浆1%坡向外场地 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	1008.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：林麝舍房-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010506007001	钢丝网围挡	[项目特征] 1.立柱规格：50*50*3方管立杆，间距不大于2m 2.钢丝网规格:网孔50*50钢丝网围挡 [工作内容] 1.钢丝网裁切、敷设、固定	m2	8699.08		
19	01B001	木板床	[项目特征] 1.1380*600*450mm，床板厚度30-50mm 2.制作、安装	套	267		
20	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	4.691		
21	040501017001	混凝土排水渠	[项目特征] 1.断面规格:200*150 2.混凝土强度等级:C25 3.沟槽土方开挖、回填、渠底找坡、夯实 4.混凝土渠道模板支撑、拆除，混凝土浇筑、养护 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.盖板安装 4.防水、止水 5.防腐	m	133.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：林麝舍房-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：林麝舍房-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：林麝舍房-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：林麝舍房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL-PD1配电箱 2.规格:400*300*120 3.安装方式:底边距地1.5米，明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL-PD2配电箱 2.规格:400*300*120 3.安装方式:底边距地1.5米，明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL-PD3配电箱 2.规格:400*300*120 3.安装方式:底边距地1.5米，明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:塑料线管 2.规格:PC40 3.配置形式:明装 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	1543.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：林麝舍房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJY-3*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	1543.65		
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*10电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	18		
7	030409002002	电力电缆中间头制作、安装	[项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*10电缆中间头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	260		
8	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三极暗装插座 2.规格:暗装250V,10A 3.安装形式:距地0.5m [工作内容] 1.安装	套	267		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：林麝舍房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：林麝舍房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：林麝舍房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:饲料库　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	饲料库-房屋建筑与装饰工程	
2	饲料库-电气设备安装工程	
3	饲料库-给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖基础土方	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 2.开挖深度:2m以内 3.基底处理方式:夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	773.71		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基层回填 2.材料品种:素土 3.密实度:碾压夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	536.59		
3	010102009002	3:7灰土垫层	[项目特征] 1.填方部位:垫层 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:碾压夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	145.77		
4	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	815.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	114.1		
6	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.78		
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	15.92		
8	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	55.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	19.6		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	21.27		
11	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	32.47		
12	010502013001	有梁板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	68.86		
13	010502013002	挑檐板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:挑檐板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502025001	散水	[项目特征] 1.素土夯实向外坡4% 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3.50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	141.75		
15	010502030001	排水明沟	[项目特征] 1.沟截面净空尺寸:120*60排水明沟 2.混凝土种类、强度等级、厚度:50mm厚混凝土排水明沟制作 3.详见图纸设计 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料	m	5.5		
16	010502032001	窗台压顶	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.41		
17	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	1.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	26.72		
19	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	87.3		
20	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	151.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:矩形柱模板 2.高度:层高超过3.6m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	190.24		
22	010505006001	梁模板（4.6m）	[项目特征] 1.模板形式:矩形梁模板 2.高度:超过3.6m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	251.11		
23	010505006002	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:矩形梁模板 2.高度:3.6m以内 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010505007001	有梁板模板	[项目特征] 1.模板形式:有梁板模板 2.高度:3.6M以上 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	563.89		
25	010505007002	挑檐板模板	[项目特征] 1.模板形式:挑檐板模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	149.15		
26	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010505013002	窗台压顶模板	[项目特征] 1.模板形式:压顶模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.08		
28	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.162		
29	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹10以内钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	4.252		
30	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹12-18钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	7.871		
31	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ25以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	9.212		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.738		
33	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1.连接方式:直螺纹套筒连接 2.规格:Φ20 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	174		
34	010506010002	机械连接接头	[项目特征] 1.连接方式:直螺纹套筒连接 2.规格:Φ22 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	238		
35	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2000*2200 2.框、扇材质、规格:金属防盗门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	22		
36	010802003002	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2200 2.框、扇材质、规格:金属防盗门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	17.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010807001001	断桥铝合金窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1500*1800 2.窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	27		
38	010807001002	断桥铝合金窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:900*1800 2.窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	9.72		
39	010807005001	金属格栅窗	[项目特征] 1.框、扇材质及规格:金属安全窗栅 [工作内容] 1.窗安装 2.五金配件安装	m2	36.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1.混凝土平瓦 2.L30× 4钢挂瓦条,与顺水条焊牢(中距按瓦材规格) 3. 2厚Π形(B× h=30× 10)冷弯钢板顺水条,中距600,与 预埋φ2镀锌低碳钢丝绑牢 4.2厚水泥聚合物防水涂膜一道 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土屋面板,预埋Φ2镀锌钢丝,中距600× 900, 绑扎顺水条(预制板时可埋于板缝中) [工作内容] 1.卧瓦层或持钉层铺设及养护 2.顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3.安瓦、作瓦脊	m2	644.42		
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.20厚DS M20砂浆(1:25水泥砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.界面剂1道 3.80厚c20混凝土垫层 4.压实素土,压实系数≥90%%% [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	391.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.5-10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.80厚c20混凝土垫层 5.压实素土,压实系数≥90% [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	58.48		
43	011201001001	内墙面面一般抹灰	[项目特征] 内墙做法: A饰面:1. 涂料,刮腻子两遍、刷乳胶漆两遍 2. 2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0. 42)罩面压光 B基层: 1.10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比为1: 2.5:0.64)打底抹平 2.墙面先用水润湿,除去浮灰杂物 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	409.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011201001002	内墙面面一般抹灰	[项目特征] 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实抹光 2.10厚1:3水泥砂浆打底 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	422.76		
45	011201001003	外墙面一般抹灰	[项目特征] 1.外墙涂料面层 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.12厚1:5水泥砂浆抹打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	492.41		
46	011207003001	成品蹲位隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:复合树脂板隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	间	4		
47	011207003002	成品浴室隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:成品浴室隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	间	1		
48	011301001001	室外挑檐天棚抹灰	[项目特征] 1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10mm厚水泥砂浆天棚一次成活 2. 外墙涂料面层 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	129.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011301001002	天棚抹灰	[项目特征] 1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10mm厚水泥砂浆天棚一次成活 [工作内容] 1.清理基层	m2	357.32		
50	011302001001	耐火纸面石膏板吊顶	[项目特征] 1.现浇钢筋混凝土板底预留8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200 2.批钢筋吊杆,间距<吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定1200, 3.C型次龙骨,中距用吊件与钢筋吊杆连接后找平400, 4.c型横撑龙骨,中距<用挂插件与次龙骨连接1200, 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 6.刷防潮涂料1道,横纵向各刷2道 7.2厚耐水腻子找平面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.刮腻子两遍、乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	183.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011302001002	耐水石膏板吊顶	[项目特征] 1.现浇钢筋混凝土板底预留8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200 2.批钢筋吊杆,间距<吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定1200, 3.C型次龙骨,中距用吊件与钢筋吊杆连接后找平400, 4.c型横撑龙骨,中距<用挂插件与次龙骨连接1200, 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 6.刷防潮涂料1道,横纵向各刷2道 7.2厚耐水腻子找平面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.刮腻子两遍、乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	19.04		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：饲料库-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALZ配电箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.2米，明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL-CZ配电箱 2.规格:500*300*120 3.安装方式:底边距地1.5米，明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	368.99		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	634.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	475.77		
6	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED吸顶灯(防水、防尘型) 2.型号:1*20W [工作内容] 1.安装	套	4		
7	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*24W，自带节能镇流器,带无功补偿,功率因数不小于0.9 [工作内容] 1.安装	套	25		
8	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单级单联开关 2.规格:暗装250V,10A 3.安装形式:距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	2		
9	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单级二联开关 2.规格:暗装250V,10A 3.安装形式:距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三极暗装插座 2.规格:暗装250V,10A 3.安装形式:距地0.3m [工作内容] 1.安装	套	14		
11	030413013002	防水插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三极暗装防水插座 2.规格:暗装250V,10A 3.安装形式:距地0.3m [工作内容] 1.安装	套	7		
12	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称:热水器插座 2.规格:暗装250V,16A 3.安装形式:距地2.2m [工作内容] 1.安装	套	1		
13	030410007001	总等电位接地端子箱	[项目特征] 1.名称:总等电位接地端子箱 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
14	030410007002	局部等电位接地端子箱	[项目特征] 1.名称:局部等电位接地端子箱 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
15	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:钢管 2.规格:SC40 [工作内容] 1.保护管敷设	m	58.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	58.1		
17	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*10电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
18	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:钢管 2.规格:SC80 [工作内容] 1.保护管敷设	m	100		
19	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV-4*50+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	100		
20	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:YJV-4*50+1*25电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
21	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填方式:电缆沟开挖、回填 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	44.19		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：饲料库-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：饲料库-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：饲料库-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料给水管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.外漏部分采用30mm橡塑泡棉保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	12.9		
2	031001006002	塑料给水管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.外漏部分采用30mm橡塑泡棉保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006003	塑料给水管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.外漏部分采用30mm橡塑泡棉保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	21		
4	031001006004	塑料排水管	[项目特征] 1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	15.4		
5	031001006005	塑料排水管	[项目特征] 1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
7	031003003001	成套式洗手池	[项目特征] 1.类型:成套式洗手池 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
8	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:陶瓷拖布池 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
9	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:低位水箱蹲便器 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	4		
10	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	2		
11	040504009001	整体化粪池	[项目特征] 1.材质:沉淀池成品两立方化粪池 2.型号、规格:详见图集22S702-P23 [工作内容] 1.制作、安装 2.包含化粪池所有工序，成品	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料库-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：饲料库-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：饲料库-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：饲料库-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:化粪池、污水池和沉淀池　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	化粪池、污水池和沉淀池	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池、污水池和沉淀池　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	130.61		
2	010102003001	挖基础土方	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 2.开挖深度:2m以内 3.基底处理方式:夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	210.35		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基层回填 2.材料品种:素土 3.密实度:碾压夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	104.07		
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	6.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池、污水池和沉淀池　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗P8 3.基础类型:平板式筏形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.05		
6	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗P8 3.墙体形式:直形墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	20.97		
7	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗P8 3.板形式:平板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.64		
8	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池、污水池和沉淀池　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:筏板基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.98		
10	010505005001	直行墙墙模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:直行墙 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	156.49		
11	010505007001	平板模板	[项目特征] 1.模板形式:平板模板 2.高度:3.6m以内 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	35.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池、污水池和沉淀池　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚1:2水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护	m2	88.35		
13	010904003001	楼(地)面砂浆防水	[项目特征] 1.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚1:2水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、摊铺、养护	m2	34.56		
14	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹10以内钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.133		
15	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹12-18钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.567		
16	030704014001	防水套管	[项目特征] 1.名称:防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.填塞	个	7		
17	031007003001	通气管	[项目特征] 1.材质:钢制通气管及套管制安 2.公称直径:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池、污水池和沉淀池　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010503014001	盖板	[项目特征] 1.构件名称:预制混凝土盖板 2.构件尺寸:1200*1000*150 3.材质、规格:C25混凝土预制盖板，Φ12间距150钢筋双向网片，设置盖板提手 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.井口（沟边）找补、抹压、养护	套	5		
19	010607006001	钢梯	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ20钢筋爬梯 2.钢梯形式:爬梯 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.178		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：化粪池、污水池和沉淀池　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：化粪池、污水池和沉淀池　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：化粪池、污水池和沉淀池　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	给排水工程	
2	室外工程	
3	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外给水管					
1	031001006001	塑料给水管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	100		
2	031001006002	塑料给水管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	65.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006003	塑料给水管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.外漏部分采用30mm橡塑泡棉保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	27.39		
4	031001006004	塑料给水管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.外漏部分采用30mm橡塑泡棉保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	774.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料给水管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.外漏部分采用30mm橡塑泡棉保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	801		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
8	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:DN65水表 2.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
10	031002011002	水表	[项目特征] 1.型号:DN50水表 2.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
11	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
12	031002011003	水表	[项目特征] 1.型号:DN40水表 2.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
13	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
14	031002011004	水表	[项目特征] 1.型号:DN40水表 2.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031002001006	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	267		
16	031002011005	水表	[项目特征] 1.型号:DN20水表 2.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	267		
17	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:不锈钢龙头 2.规格:DN20 [工作内容] 1.安装	个	267		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外地面					
1	011601002002	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.路基清表 2.路基整理碾压，夯实系数大于95% 3.6%石灰土层，厚度大于150mm 4.150mm厚C15混凝土面层，养护、锯缝 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	1849.58		
2	011601002003	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.路基清表 2.路基整理碾压，夯实系数大于95% 3.180mm厚C25混凝土，养护、锯缝 4.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	1126.89		
		围墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010401002001	实心砖清水围墙	[项目特征] 1.基础土方开挖、回填、余土外运 2.720mm宽200mm厚3:7灰土垫层 4.M5水泥砂浆砌筑实心砖清水围墙基础及墙体，地面以上围墙高度2.5米，防潮层制作 5.每隔4m设置砖柱 6.具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m	189.25		
		室外围墙大门					
4	010102003004	挖基础土方	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 2.开挖深度:2m以内 3.基底处理方式:夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	10.48		
5	010102009004	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基层回填 2.材料品种:素土 3.密实度:碾压夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	5.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.15		
7	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.7		
8	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.柱截面尺寸:500*500 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	5.61		
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆压实抹光 2.面层处理方式:水包砂外墙涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	38.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010804003001	成品铝合金庭院大门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:5000*3000 2.门框、扇材质:成品铁皮门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.刷防护材料	m2	15		
11	010804003002	成品铁皮门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:3000*2750 2.门框、扇材质:成品铁皮门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.刷防护材料	m2	16.5		
		给排水工程					
12	040501017001	混凝土排水渠	[项目特征] 1.断面规格:300*200 2.混凝土强度等级:C25 3.沟槽土方开挖、回填、渠底找坡、夯实 4.混凝土渠道模板支撑、拆除，混凝土浇筑、养护 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.盖板安装 4.防水、止水 5.防腐	m	533.5		
13	040402017001	沟道盖板	[项目特征] 1.材质:铸铁雨水篦子承重40吨 [工作内容] 1.制作、安装	m	9.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040504001001	砌筑水表井	[项目特征] 1.种类、规格:2150*1100*1400 2.垫层、基础材质及厚度:混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 4.盖板材质、规格:铸铁井圈及井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040504001002	砌筑检查井	[项目特征] 1.种类、规格:支管检查井 2.垫层、基础材质及厚度:混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 4.盖板材质、规格:铸铁井圈及井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	1		
16	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	290.22		
17	010102009003	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	290.22		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	231.3		
2	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:YJV-5*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
3	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填方式:电缆沟开挖、回填 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	106.47		
4	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.保护管敷设	m	231.3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。