工程项目总造价表

项目名称：陕西省体育场二楼环道卫生间改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	陕西省体育场二楼环道卫生间改造项目						
1.1	体育场卫生间改造-男卫						
1.2	体育场卫生间改造-女卫						
1.3	室外下水管道改造工程						
2	朱雀广场东公厕改造项目						
2.1	朱雀广场东公厕改造项目						
3	朱雀广场西公厕改造项目						
3.1	朱雀广场西公厕改造项目						
4	暂列金额						
4.1	暂列金额						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省体育场二楼环道卫生间改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	体育场卫生间改造-男卫	
2	体育场卫生间改造-女卫	
3	室外下水管道改造工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场卫生间改造-男卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011705001001	块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:地面瓷片拆除含垃圾装袋及清运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	516		
2	011705001002	块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:墙面瓷片拆除含垃圾装袋及清运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	1032		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:顶面铝扣板拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	492		
4	010903001001	新作墙、地面防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:丙纶卷材防水 2.防水层数:2遍 3.防水层做法:墙面升至0.5米处 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	780		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场卫生间改造-男卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011102003001	地面贴砖（400X400）	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格:地面贴砖（400X400） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料	m2	516		
6	011203003001	墙面贴砖（400X800）	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:墙面贴砖（400X800） [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴、安装 3.刷防护材料	m2	1032		
7	011302001001	顶面铝扣板吊顶	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝	m2	492		
8	01B003	新作上下水管路		m2	492		
9	01B004	电线敷设及电器安装	[项目特征] 1.电线敷设 2.灯具、开关面板 [工作内容] 1.刻槽暗埋 2.安装	m2	492		
10	01B001	瓷砖美缝		m2	1548		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场卫生间改造-男卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲便 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	96		
12	031003007001	自动感应式小便器	[项目特征] 1.类型:自动感应式小便器 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	132		
13	031003004001	拖把池	[项目特征] 1.类型:拖把池 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	12		
14	031003003001	洗手池	[项目特征] 1.类型:石材洗漱台面 2.材质:大理石 3.台盆材质:陶瓷 4.安装方式:挑空式钢骨架 5.盥洗室台镜 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	48		
15	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 [工作内容] 1.安装	个	24		
16	01B002	卫生间隔断	[项目特征] 1.成品隔断订购含安装、运输、五金等 [工作内容] 1.制作.运输.安装	间	132		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场卫生间改造-男卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010801001001	木质门安拆	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2.1*1.5m 2.框、扇木材材质:1.拆除原有门，新做双扇套装平开实木门安装 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	37.8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：体育场卫生间改造-男卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：体育场卫生间改造-男卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：体育场卫生间改造-男卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场卫生间改造-女卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011705001001	块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:地面瓷片拆除含垃圾装袋及清运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	348		
2	011705001002	块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:墙面瓷片拆除含垃圾装袋及清运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	756		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:顶面铝扣板拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	348		
4	010903001001	新作墙、地面防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:丙纶卷材防水 2.防水层数:2遍 3.防水层做法:墙面升至0.5米处 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	528		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场卫生间改造-女卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011102003001	地面贴砖（400X400）	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格:地面贴砖（400X400） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料	m2	348		
6	011203003001	墙面贴砖（400X800）	[项目特征] 1.基层类型、部位:20厚水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格:墙面贴砖（400X800） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料	m2	1008		
7	011302001001	顶面铝扣板吊顶	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝	m2	348		
8	01B003	新作上下水管路		m2	348		
9	01B004	电线敷设及电器安装	[项目特征] 1.电线敷设 2.灯具、开关面板 [工作内容] 1.刻槽暗埋 2.安装	m2	348		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场卫生间改造-女卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B001	瓷砖美缝		m2	1104		
11	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲便 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	120		
12	031003004001	拖把池	[项目特征] 1.类型:拖把池 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	12		
13	031003003001	洗手池	[项目特征] 1.类型:石材洗漱台面 2.材质:大理石 3.台盆材质:陶瓷 4.安装方式:挑空式钢骨架 5.盥洗室台镜 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	48		
14	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 [工作内容] 1.安装	个	24		
15	01B002	卫生间隔断	[项目特征] 1.成品隔断订购含安装、运输、五金等 [工作内容] 1.制作.运输.安装	间	120		
16	010801001001	木质门安拆	[工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	37.8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：体育场卫生间改造-女卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：体育场卫生间改造-女卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：体育场卫生间改造-女卫　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外下水管道改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1.材质:管道拆除 2.规格:Φ160 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	35		
		新做					
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC排水管 2.规格:Φ160 3.安装部位:室外埋地 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	5		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC排水管 2.规格:Φ160 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	30		
4	030804015001	金属骨架复合管件	[项目特征] 1.材质:钢塑转换接头 2.规格:Φ160 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外下水管道改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:φ160 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
6	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土（排水管道） 2.开挖深度:1m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	3.6		
7	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:回填土（排水管道） [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	3.6		
8	010501001001	恢复垫层	[项目特征] 1.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土垫层 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1		
9	011102003001	砖地面恢复	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:路面砖铺设 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边	m2	10		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外下水管道改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外下水管道改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

措施项目清单计价表

工程名称：室外下水管道改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合　　计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:朱雀广场东公厕改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	朱雀广场东公厕改造项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场东公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		男卫					
1	011705001001	地面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:地面瓷片拆除含垃圾装袋及清运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	70.5		
2	011705001002	墙面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:墙面瓷片拆除含垃圾装袋及清运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	229.32		
3	010903001001	新作墙、地面防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:丙纶卷材防水 2.防水层数:2遍 3.防水层做法:墙面升至0.5米处 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	96		
4	011102003001	地面贴砖（400X400）	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格:地面贴砖（400X400） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料	m2	70.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场东公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011203003001	墙面贴砖（400X800）	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:墙面贴砖（400X800） [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴、安装 3.刷防护材料	m2	229.32		
6	01B004	瓷砖美缝		m2	299.82		
7	011706003001	顶面铝扣板拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:顶面铝扣板拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	229.32		
8	011302001001	顶面铝扣板吊顶	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝	m2	65.82		
9	031003006001	蹲便器	[项目特征] 1.类型:蹲便 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	9		
10	031003006002	坐便器	[项目特征] 1.类型:坐便 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场东公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031003007001	自动感应式小便器	[项目特征] 1.类型:自动感应式小便器 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	15		
12	030405015001	换气扇	换气扇 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	6		
13	011714003001	洗手池拆除	洗手池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	7.1		
14	031003003001	洗手池安装	洗手台安拆 [项目特征] 1.类型:9个台盆石材洗漱台面 2.材质:台面7100*600mm大理石 3.台盆材质:陶瓷 4.安装方式:挑空式钢骨架 5.盥洗室台镜 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	9		
15	01B005	卫生间隔断	[项目特征] 1.成品隔断订购含安装、运输、五金等 [工作内容] 1.制作.运输.安装	间	10		
16	01B006	小便池隔断	[项目特征] 1.成品隔断订购含安装、运输、五金等 [工作内容] 1.制作.运输.安装	间	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场东公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1.成品洗脸盆（含残疾人扶手）含安装、运输、五金等 [工作内容] 1.制作.运输.安装	组	1		
18	030413002001	吊顶灯	吊顶灯600*600mm [工作内容] 1.安装	套	13		
19	031003004002	拖把池	[项目特征] 1.类型:拖把池 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
20	031003017002	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 [工作内容] 1.安装	个	4		
21	01B007	标识牌	卫生间入口牌	套	1		
		女卫					
22	011705001003	地面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:地面瓷片拆除含垃圾装袋及清运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	70.5		
23	011705001004	墙面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:墙面瓷片拆除含垃圾装袋及清运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	229.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场东公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010903001002	新作墙、地面防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:丙纶卷材防水 2.防水层数:2遍 3.防水层做法:墙面升至0.5米处 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	96		
25	011102003002	地面贴砖（400X400）	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格:地面贴砖（400X400） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料	m2	70.5		
26	011203003002	墙面贴砖（400X800）	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:墙面贴砖（400X800） [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴、安装 3.刷防护材料	m2	229.32		
27	01B008	瓷砖美缝		m2	299.82		
28	011706003002	顶面铝扣板拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:顶面铝扣板拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	70.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场东公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011302001002	顶面铝扣板吊顶	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝	m2	65.82		
30	031003006003	蹲便器	[项目特征] 1.类型:蹲便 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	15		
31	031003006004	坐便器	[项目特征] 1.类型:坐便 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2		
32	031003006005	残疾人坐便器	[项目特征] 1.类型:坐便 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
33	030405015002	换气扇	换气扇 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	6		
34	011714003002	洗手池拆除	洗手池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	7.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场东公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	031003003003	洗手池安装	洗手台 [项目特征] 1.类型:9个台盆石材洗漱台面 2.材质:台面7100*600mm大理石 3.台盆材质:陶瓷 4.安装方式:挑空式钢骨架 5.盥洗室台镜 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	9		
36	01B009	卫生间隔断	[项目特征] 1.成品隔断订购含安装、运输、五金等 [工作内容] 1.制作.运输.安装	间	18		
37	031003003004	洗脸盆（含残疾人扶手）	[项目特征] 1.成品洗脸盆（含残疾人扶手）含安装、运输、五金等 [工作内容] 1.制作.运输.安装	组	1		
38	030413002002	吊顶灯	吊顶灯600*600mm [工作内容] 1.安装	套	13		
39	031003004003	拖把池	[项目特征] 1.类型:拖把池 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
40	031003017003	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 [工作内容] 1.安装	个	4		
41	01B011	标识牌	卫生间入口牌	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：朱雀广场东公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：朱雀广场东公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：朱雀广场东公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:朱雀广场西公厕改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	朱雀广场西公厕改造项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场西公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生间入口					
1	011705001001	墙面 拆除原做法（乳胶漆+抹灰）	[项目特征] 1.拆除的基层类型:墙面乳胶漆拆除含垃圾装袋及清运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	138.88		
2	011403001001	墙面新作（抹灰+乳胶漆）	墙面新作（抹灰+乳胶漆） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	138.88		
3	011403001002	外墙新作（抹灰+防水乳胶漆）	外墙新作（抹灰+防水乳胶漆） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	30		
4	011704003001	天棚抹灰面拆除	天棚抹灰面拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	22.4		
5	011301001001	天棚抹灰	天棚抹灰 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	22.4		
6	011713001001	拆除吸顶灯	拆除吸顶灯 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	套	3		
7	030413001001	吸顶灯	吸顶灯 [工作内容] 1.安装	套	3		
8	01B001	卫生间入口牌	卫生间入口牌	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场西公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006001	排水塑料管	排水塑料管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	9		
		男卫					
10	011706003001	顶面铝扣板拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:顶面铝扣板拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	81.25		
11	011302001001	顶面铝扣板吊顶	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝	m2	81.25		
12	030405015001	换气扇	换气扇 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	6		
13	011714003001	洗手池拆除	1.洗手池拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	2.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场西公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031003003001	洗手池安装	洗手台安装 [项目特征] 1.类型:3个台盆石材洗漱台面 2.材质:台面2300*600mm大理石 3.台盆材质:陶瓷 4.安装方式:挑空式钢骨架 5.盥洗室台镜 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	3		
15	01B004	卫生间隔断	[项目特征] 1.成品隔断订购含安装、运输、五金等 [工作内容] 1.制作.运输.安装	间	14		
16	01B005	小便池隔断	[项目特征] 1.成品隔断订购含安装、运输、五金等 [工作内容] 1.制作.运输.安装	间	14		
17	030413002001	吊顶灯	吊顶灯600*600mm [工作内容] 1.安装	套	10		
18	031003004002	拖把池	[项目特征] 1.类型:拖把池 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
19	031003017002	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 [工作内容] 1.安装	个	1		
20	01B006	标识牌	卫生间入口牌	套	1		
		女卫					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场西公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011714003002	洗手池拆除	洗手池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	2.3		
22	031003003002	洗手池安装	洗手台安装 [项目特征] 1.类型:3个台盆石材洗漱台面 2.材质:台面2300*600mm大理石 3.台盆材质:陶瓷 4.安装方式:挑空式钢骨架 5.盥洗室台镜 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	3		
23	011706003002	顶面铝扣板拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:顶面铝扣板拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	123.69		
24	011302001002	顶面铝扣板吊顶	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝	m2	123.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀广场西公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031003004001	拖把池	[项目特征] 1.类型:拖把池 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
26	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 [工作内容] 1.安装	个	1		
27	030405015002	换气扇	换气扇 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	6		
28	01B008	卫生间隔断	[项目特征] 1.成品隔断订购含安装、运输、五金等 [工作内容] 1.制作.运输.安装	间	32		
29	01B007	标识牌	卫生间入口牌	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：朱雀广场西公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：朱雀广场西公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：朱雀广场西公厕改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:暂列金额　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	暂列金额	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金额　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				91743.12
1.1	暂列金额	项	91743.12	100	91743.12
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					91743.12

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。