

王益区第一幼儿园墙面、地面维
修饰新

工程

工程量清单

招 标 人：

铜川市王益区第一幼儿园

（盖章）

2026 年 06 月 18 日

工程名称：王益区第一幼儿园墙面、地面维
修饰新

工程量清单

编 制 人：(注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026 年 06 月 18 日

招 标 人：铜川市王益区第一幼儿园 (盖章)

法定代表人或其授权人：彭月娟 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:王益区第一幼儿园墙面、地面维修饰新

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		外墙					
1	011708002001	铲除外墙真石漆	[项目特征] 1. 铲除部位名称：外墙 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1602.6		
2	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：铲除垃圾 2. 运距：5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	16.03		
3	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级：25 厚1:3防水砂浆，压实抹光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	1602.6		
4	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1、外墙真石漆(颜色、品种由甲方自定) 2、满刮 2 厚柔性耐水腻子找平 3、第一遍抗裂砂浆+一层耐碱网格布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1602.6		
		内墙					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：内墙 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	333.2		
6	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：垃圾土 2. 运距：5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	3.33		
7	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级：9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	333.2		
8	011201001003	墙面找平	[项目特征] 1. 1.5厚1：2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	333.2		
9	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	333.2		
		屋面防水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类: 卷材防水及找坡层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	915		
11	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 铲除垃圾 2. 运距: 5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	9.15		
12	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1、20厚水泥砂浆 2、5mm厚的白灰砂浆 3、3厚SBS防水卷材二道 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、现状保温板利用 6、钢筋混凝土屋面面板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	915		
		启慧楼外立面修补					
13	01B003	拆除旧造型		m2	133.6		
14	01B004	拆除原有腰线		m	60		
15	040103003005	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 铲除垃圾 2. 运距: 5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	13.66		
16	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1、外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	133.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011109002001	EPS外墙阻燃腰线	[项目特征] 1. 材质:EPS外墙阻燃腰线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 卡扣安装 3. 面层安装	m	60		
		其他					
18	010902004001	拆除原有落水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:拆除原有落水管 [工作内容] 1. 拆除	m	44.8		
19	010902004002	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:PVC 110 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	44.8		
20	011108008001	PVC宣传板	[项目特征] 1. 样式、材质、规格:PVC宣传板 [工作内容] 1. 安装	m2	30		
21	01B001	拆除及安装空调外机		套	11		
22	01B002	空调外机支架		套	11		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		透水混凝土地面					
1	041001001001	拆除路面面层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	328		
2	041001003001	拆除路面基层	[项目特征] 1. 材质:灰土 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	328		
3	040103003001	余方弃置-混凝土渣	[项目特征] 1. 弃料品种:混凝土渣 2. 运距:5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	49.2		
4	040103003002	余方弃置-石灰土	[项目特征] 1. 弃料品种:石灰土 2. 运距:5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	49.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011601002001	彩色透水混凝土地面	[项目特征] 1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 3. 150厚10mm粒径C25透水混凝土 4. 30厚砂滤层 5. 300厚级配砂石（压实） 6. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	328		
		现状墙面粉刷乳胶漆					
6	011708002001	铲除原有乳胶漆	[项目特征] 1. 铲除部位名称：现状墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	226		
7	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：现状墙面 2、涂饰第二遍面层涂料 3、涂饰面层涂料 4、涂饰底涂料 5、满刮腻子，磨平 6、填补缝隙，局部腻子，磨平 7、清理基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	226		
		PVC宣传牌					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011108008001	PVC宣传牌	[项目特征] 1. 样式、材质、规格:PVC宣传牌 1.6*1m 2. 成品购买, 由广告公司二次深化设计 [工作内容] 1. 安装	套	15		
9	011108008002	PVC宣传牌	[项目特征] 1. 样式、材质、规格:PVC宣传牌1.8*1.1m 2. 成品购买, 由广告公司二次深化设计 [工作内容] 1. 安装	套	19		
		现状门头粉刷真石漆					
10	011708002003	铲除外墙真石漆	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 外墙 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	30		
11	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1、外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	30		
		标线恢复					
12	011108005001	交通标线	[项目特征] 1. 标线类型: 热熔漆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂刷	m2	22.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。