# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程1#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 657.52 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 183.6 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 35 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 35 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 135 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 135 | | |
| 7 | 011404004001 | 线条刷涂料（修补腰线） | 1.铲除原有水泥面至保温层，2.刷聚氨酯防水层，3.做抗裂砂浆，4.刮白色腻子 | m | 103 | | |
| 8 | 01B001 | 人工上水泥和沙子<br>23层 | | 项 | 1 | | |
| 9 | 01B002 | 人工下楼转运、<br>人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 8.4 | | |
| 10 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC110 | m | 144 | | |
| 11 | 011712001002 | 拆除原落水管 | | m | 144 | | |
| 12 | 01B005 | 疏通楼面铸铁出水口，更换落水斗 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程2#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 657.52 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 183.6 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 45 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 45 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 161 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 161 | | |
| 7 | 011404004001 | 线条刷涂料（修补腰线） | 1.铲除原有水泥面至保温层，2.刷聚氨酯防水层，3.做抗裂砂浆，4.刮白色腻子 | m | 98 | | |
| 8 | 01B001 | 人工上水泥和沙子25层 | | 项 | 1 | | |
| 9 | 01B002 | 人工下楼转运、人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 8.95 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程3#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 657.52 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 183.6 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 35 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 35 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 142 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 142 | | |
| 7 | 011404004001 | 线条刷涂料（修补腰线） | 1.铲除原有水泥面至保温层，2.刷聚氨酯防水层，3.做抗裂砂浆，4.刮白色腻子 | m | 107 | | |
| 8 | 01B001 | 人工上水泥和沙子<br>25层 | | 项 | 1 | | |
| 9 | 01B002 | 人工下楼转运、<br>人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 7.8 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程4#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 461.92 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 105.61 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 24 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 24 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 101 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 101 | | |
| 7 | 011404004001 | 线条刷涂料（修补腰线） | 1.铲除原有水泥面至保温层，2.刷聚氨酯防水层，3.做抗裂砂浆，4.刮白色腻子 | m | 85 | | |
| 8 | 01B001 | 人工上水泥和沙子<br>23层 | | 项 | 1 | | |
| 9 | 01B002 | 人工下楼转运、<br>人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 5.53 | | |
| 10 | 01B003 | 屋面顶门洞反水坎修补、抬高，现状门拆除后安装（2.4*1.1） | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程5#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 666.52 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 183.6 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 41 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 41 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 139 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 139 | | |
| 7 | 011404004001 | 线条刷涂料（人工修补腰线） | 1.铲除原有水泥面至保温层，2.刷聚氨酯防水层，3.做抗裂砂浆，4.刮白色腻子 | m | 110 | | |
| 8 | 01B001 | 人工上水泥和沙子<br>17层 | | 项 | 1 | | |
| 9 | 01B002 | 人工下楼转运、<br>人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 7.77 | | |
| 10 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC110 | m | 52 | | |
| 11 | 011712001001 | 拆除原落水管 | | m | 52 | | |
| 12 | 01B003 | 疏通楼面铸铁出水口，更换落水斗 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程6#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 467.63 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 72.4 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 21 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 21 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 91 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 91 | | |
| 7 | 01B001 | 人工上水泥和沙子<br>18层 | | 项 | 1 | | |
| 8 | 01B002 | 人工下楼转运、<br>人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 0.03 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程7#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 467.63 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 72.4 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 20 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 20 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 85 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 85 | | |
| 7 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC110 | m | 104 | | |
| 8 | 011712001002 | 拆除原落水管 | | m | 104 | | |
| 9 | 01B004 | 疏通楼面铸铁出水口，更换落水斗 | | 项 | 1 | | |
| 10 | 011404004001 | 线条刷涂料（人工修补腰线） | 1.铲除原有水泥面至保温层，2.刷聚氨酯防水层，3.做抗裂砂浆，4.刮白色腻子 | m | 80 | | |
| 11 | 01B005 | 人工上水泥和沙子<br>18层 | | 项 | 1 | | |
| 12 | 01B006 | 人工下楼转运、<br>人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 4.4 | | |
| 13 | 01B007 | 屋面顶门洞反水坎修补、抬高，现状门拆除后安装（2.4*1.1） | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程8#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 467.63 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 72.4 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 20 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 20 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 94 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 94 | | |
| 7 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC110 | m | 98 | | |
| 8 | 011712001002 | 拆除原落水管 | | m | 98 | | |
| 9 | 01B004 | 疏通楼面铸铁出水口，更换落水斗 | | 项 | 1 | | |
| 10 | 011404004001 | 线条刷涂料（人工修补腰线） | 1.铲除原有水泥面至保温层，2.刷聚氨酯防水层，3.做抗裂砂浆，4.刮白色腻子 | m | 83 | | |
| 11 | 01B005 | 人工上水泥和沙子<br>17层 | | 项 | 1 | | |
| 12 | 01B006 | 人工下楼转运、<br>人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 5.1 | | |
| 13 | 01B007 | 屋面顶门洞反水坎修补、抬高，现状门拆除后安装（2.4*1.1） | | 项 | 1 | | |
| 14 | 011707001001 | 屋面面层、保温层拆除 | | m2 | 467.63 | | |
| 15 | 011707002001 | 防水层拆除 | | m2 | 540.03 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程9#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 657.52 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 183.6 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 38.5 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 38.5 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 144 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 144 | | |
| 7 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC110 | m | 208 | | |
| 8 | 011712001002 | 拆除原落水管 | | m | 208 | | |
| 9 | 01B004 | 疏通楼面铸铁出水口，更换落水斗 | | 项 | 1 | | |
| 10 | 011404004001 | 线条刷涂料（人工修补腰线） | 1.铲除原有水泥面至保温层，2.刷聚氨酯防水层，3.做抗裂砂浆，4.刮白色腻子 | m | 114 | | |
| 11 | 01B005 | 人工上水泥和沙子<br>18层 | | 项 | 1 | | |
| 12 | 01B006 | 人工下楼转运、<br>人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 7.97 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程10#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 467.63 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 72.4 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 28.6 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 28.6 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 96 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 96 | | |
| 7 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC110 | m | 156 | | |
| 8 | 011712001002 | 拆除原落水管 | | m | 156 | | |
| 9 | 01B004 | 疏通楼面铸铁出水口，更换落水斗 | | 项 | 1 | | |
| 10 | 011404004001 | 线条刷涂料（人工修补腰线） | 1.铲除原有水泥面至保温层，2.刷聚氨酯防水层，3.做抗裂砂浆，4.刮白色腻子 | m | 85.5 | | |
| 11 | 01B005 | 人工上水泥和沙子<br>18层 | | 项 | 1 | | |
| 12 | 01B006 | 人工下楼转运、<br>人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 5.37 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程11#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 657.52 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 183.6 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 34 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 34 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 156 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 156 | | |
| 7 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC110 | m | 132 | | |
| 8 | 011712001002 | 拆除原落水管 | | m | 132 | | |
| 9 | 01B004 | 疏通楼面铸铁出水口，更换落水斗 | | 项 | 1 | | |
| 10 | 011404004001 | 线条刷涂料（人工修补腰线） | 1.铲除原有水泥面至保温层，2.刷聚氨酯防水层，3.做抗裂砂浆，4.刮白色腻子 | m | 100.5 | | |
| 11 | 01B005 | 人工上水泥和沙子<br>15层 | | 项 | 1 | | |
| 12 | 01B006 | 人工下楼转运、<br>人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 8.48 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官小区防水工程12#楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS防水卷材 | m2 | 467.63 | | |
| 2 | 010902001003 | 屋面卷材防水（楼梯间屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 | m2 | 72.4 | | |
| 3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（人工） | 1.拆除部位:女儿墙内侧 | m2 | 21 | | |
| 4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 | m2 | 21 | | |
| 5 | 011705001001 | 屋面钢砖铲除（人工） | | m2 | 89 | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（屋面） | 1.基层类型、部位:屋面<br>2. 4cm水泥砂浆恢复 | m2 | 89 | | |
| 7 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC110 | m | 88 | | |
| 8 | 011712001002 | 拆除原落水管 | | m | 88 | | |
| 9 | 01B004 | 疏通楼面铸铁出水口，更换落水斗 | | 项 | 1 | | |
| 10 | 011404004001 | 线条刷涂料（人工修补腰线） | 1.铲除原有水泥面至保温层，2.刷聚氨酯防水层，3.做抗裂砂浆，4.刮白色腻子 | m | 79 | | |
| 11 | 01B005 | 人工上水泥和沙子<br>15层 | | 项 | 1 | | |
| 12 | 01B006 | 人工下楼转运、<br>人工装垃圾车、垃圾外运 | | m3 | 4.87 | | |
| 13 | 011707001001 | 屋面面层、保温层拆除 | | m2 | 467.63 | | |
| 14 | 011707002001 | 防水层拆除 | | m2 | 540.03 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门车库入口雨棚维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 01B003 | 东门车库入口雨棚维修现状玻璃雨棚 | 1、清理全部胶<br>2、重新打胶<br>3、维修 | m2 | 261.54 | | |
| 2 | 01B004 | 垃圾外运 | | m3 | 12.6 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南门车库入口雨棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 01B001 | 南门车库入口雨棚拆除原有雨棚 | | m2 | 223.95 | | |
| 2 | 01B003 | 垃圾外运 | | m3 | 67.19 | | |
| 3 | 01B002 | 南门车库入口雨棚聚碳酸酯多层板安装 | | m2 | 223.95 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | |