

工程项目总造价表

项目名称：省体育训练中心园区中央空调主机更换

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	省体育训练中心园区中央空调主机更换						
1.1	单独装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
1.3	给排水工程						
1.4	暂列金额						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:省体育训练中心园区中央空调主机更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除原墙体 2. 砌体材质: 多孔砖 3. 拆除高度: 2.7m 内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.74		
2	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除C1515 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
3	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除C1818 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 名称: 建筑垃圾外运 2. 运距: 运至指定填埋场 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	8.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 实砌墙 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.74		
6	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:新砌240mm厚墙两侧抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰 3. 面层处理方式:玻纤网格布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	31.2		
7	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:2厚 面层耐水腻子分三遍刮平(内铺网格布) 2. 防护材料种类:封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二道饰面(燃烧性能等级为A级) [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	15.6		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	15.6		
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	7.74		
10	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:拆除原制冷机组基础 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:250厚C25素混凝土 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.7		
11	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:C25 2. 新做制冷机组基础250厚C25素混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	4.24		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	010505002001	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.33		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	元			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除3台主机进线电缆及重新接电					
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 拆除三台主机进线、重新接电 2. 型号、规格: YJV-3*185+1*95 [工作内容] 1. 电缆拆除	m	9		
2	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-3*185+1*95 3. 材质、类型: 干包式 4. 电压 (kV) : ≤1KV [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
3	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3*185+1*95 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	9		
4	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC100 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	4.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030112001001	冷水机组	[项目特征] 1. 名称:拆除原制冷机组 [工作内容] 1. 拆除 2. 保护性拆除, 堆放至甲方指定位置	台	3		
2	030112001002	冷水机组	[项目特征] 1. 名称:螺杆式冷水机组 2. 规格:制冷量 700kw 机组自带配电柜及管线系统等 [工作内容] 1. 安装	台	2		
3	030112001003	冷水机组	[项目特征] 1. 名称:螺杆式冷水机组 2. 规格:制冷量 860kw 机组自带配电柜及管线系统等 [工作内容] 1. 安装	台	1		
4	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:D159*4.5 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:泄水阀 2. 材质:钢质 3. 规格、压力等级:更换泄水阀 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 拆除、更换	个	12		
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:电动蝶阀 2. 材质:钢质 3. 规格、压力等级:更换电动蝶阀 DN150 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 拆除、更换	个	12		
7	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:电动蝶阀 2. 材质:钢质 3. 规格、压力等级:更换蝶阀 DN150 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 拆除、更换	个	12		
8	031002009002	法兰	[项目特征] 1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式: [工作内容] 1. 安装	副	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030601001001	温度仪表	[项目特征] 1. 名称: 更换温度计 [工作内容] 1. 安装 2. 套管安装 3. 取源部件安装 4. 单体校验调整 5. 拆除、更换	套	12		
10	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 更换压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整 6. 拆除、更换	套	12		
11	030405003001	开关	[项目特征] 1. 名称: 更换水流开关 [工作内容] 1. 安装 2. 拆除、更换	个	12		
12	031002008001	软接头(软管)	[项目特征] 1. 规格: 更换柔性接头 DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 拆除、更换	个	12		
13	031007001001	管道支架	1. 类型: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 单件重量: 5Kg以内 4. 具体要求详见设计图纸及相关规范	kg	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	元			
2	专业工程暂估价				
2.1		元			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				87155.96
1.1	暂列金额	元	871559.6	10	87155.96
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					87155.96

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。