

# 2026 年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固 提升工程 工程量清单

招 标 人： 镇巴县简池镇人民政府 (单位盖章)



法定代表人

或其授权人： 程升军 (签字或盖章)

工程造价咨询

或招标代理人： 陕西汇博润项目管理有限公司 (单位盖章)



法定代表人

或其授权人： 楚炳军 (签字或盖章)



编 制 人： 高晨曦 (造价人员签字盖专用章)



复 核 人： 连志强 (造价人员签字盖专用章)



编制时间：2026年8月31日

复核时间：2026年8月31日

# 清单编制说明

## 一、编制说明

### 1 编制原则及依据

#### 1.1 编制原则

根据陕水规计发[2024]107号“陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》(2024年修正)等计价依据的通知”进行编制。价格水平为2026年2季度工程所在地材料价格水平。

#### 1.2 编制依据

(1)建筑工程定额依据2024年《陕西省水利建筑工程预算定额》(2024年修正),施工机械台班费定额依据2024年《陕西省水利工程施工机械台班费定额》(2024年修正)。

(2)《汉中市建设工程造价信息》2026年6月。

#### 1.3 临时工程

计取了临时房屋、施工专项工程、其他临时工程(按建安量3%计算)。

#### 1.4 暂列金额

不计取。

## 二、工程量清单后附

## 清单编制说明

### 一、编制原则及依据

#### 1.1 编制原则

根据陕水规计发[2024]107号“陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》(2024年修正)等计价依据的通知”进行编制。价格水平为2026年2季度工程所在地材料价格水平。

#### 1.2 编制依据

(1)建筑工程定额依据2024年《陕西省水利建筑工程预算定额》(2024年修正),施工机械台班费定额依据2024年《陕西省水利工程施工机械台班费定额》(2024年修正)。

(2)《汉中市建设工程造价信息》2026年6月。

#### 1.3 临时工程

计取了临时房屋、施工专项工程、其他临时工程(按建安量3%计算)。

#### 1.4 暂列金额

不计取。

### 二、工程量清单后附



# 建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号： 1

分组名称：建筑工程

| 编号         | 工程或费用名称        | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|------------|----------------|----|-------|-------|-------|
|            | 第一部分：建筑工程      |    |       |       |       |
| 1          | 建筑工程           |    |       |       |       |
| 1.1        | 双河供水工程         |    |       |       |       |
| 1.1.1      | 水源工程           |    |       |       |       |
| 1.1.1.1    | 拦水坝工程          |    |       |       |       |
| 1.1.1.1.1  | 人工土方开挖         | m3 | 5     |       |       |
| 1.1.1.1.2  | 底部保护层石方开挖（IX级） | m3 | 7.28  |       |       |
| 1.1.1.1.3  | 弃土外运           | m3 | 5     |       |       |
| 1.1.1.1.4  | 石渣外运           | m3 | 7.28  |       |       |
| 1.1.1.1.5  | C15砼垫层         | m3 | 2.18  |       |       |
| 1.1.1.1.6  | C20埋石砼拦砂坎      | m3 | 4.9   |       |       |
| 1.1.1.1.7  | C20砼拦水坝        | m3 | 1.8   |       |       |
| 1.1.1.1.8  | C20埋石砼挡墙       | m3 | 3.07  |       |       |
| 1.1.1.1.9  | 木模板            | m2 | 35.84 |       |       |
| 1.1.1.1.10 | 1#钢拦污栅         | m2 | 3.15  |       |       |
| 1.1.1.1.11 | DN160PE排空管     | m  | 2     |       |       |
| 1.1.1.1.12 | 水源保护牌制安        | 套  | 1     |       |       |
| 1.1.1.1.13 | 卷式防护网购安        | m  | 60    |       |       |
| 1.1.1.1.14 | 水泥人工二次倒运4500m  | t  | 2.91  |       |       |
| 1.1.1.1.15 | 砂子人工二次倒运4500m  | m3 | 6.22  |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

# 建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号： 1

分组名称：建筑工程

| 编号         | 工程或费用名称        | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|------------|----------------|----|-------|-------|-------|
| 1.1.1.1.16 | 石子人工二次倒运4500m  | m3 | 8.6   |       |       |
| 1.1.1.1.17 | 块石人工二次倒运4500m  | m3 | 2.66  |       |       |
| 1.1.1.1.18 | 模板人工二次倒运4500m  | t  | 0.93  |       |       |
| 1.1.1.2    | 引水渠            |    |       |       |       |
| 1.1.1.2.1  | 人工渠道土方开挖       | m3 | 8.1   |       |       |
| 1.1.1.2.2  | 土方回填           | m3 | 5.4   |       |       |
| 1.1.1.2.3  | C15砼渠道         | m3 | 2.73  |       |       |
| 1.1.1.2.4  | 木模板            | m2 | 24.4  |       |       |
| 1.1.1.2.5  | C25钢筋砼预制盖板     | m3 | 0.4   |       |       |
| 1.1.1.2.6  | 钢筋             | t  | 0.04  |       |       |
| 1.1.1.2.7  | 2#钢筋拦污珊        | kg | 1.5   |       |       |
| 1.1.1.2.8  | 水泥人工二次倒运4500m  | t  | 0.77  |       |       |
| 1.1.1.2.9  | 砂子人工二次倒运4500m  | m3 | 1.64  |       |       |
| 1.1.1.2.10 | 石子人工二次倒运4500m  | m3 | 2.27  |       |       |
| 1.1.1.2.11 | 模板人工二次倒运4500m  | t  | 0.63  |       |       |
| 1.1.1.2.12 | 砼预制构件二次倒运4500m | m3 | 0.4   |       |       |
| 1.1.1.3    | 过滤池            |    |       |       |       |
| 1.1.1.3.1  | 柱坑土方开挖         | m3 | 25.49 |       |       |
| 1.1.1.3.2  | 底部保护层石方开挖（IX级） | m3 | 7.93  |       |       |
| 1.1.1.3.3  | 土方回填           | m3 | 17.31 |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号：1

分组名称：建筑工程

| 编号         | 工程或费用名称        | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|------------|----------------|----|-------|-------|-------|
| 1.1.1.3.4  | 弃土外运           | m3 | 5.07  |       |       |
| 1.1.1.3.5  | 石渣外运           | m3 | 7.93  |       |       |
| 1.1.1.3.6  | C25砼池壁         | m3 | 4.25  |       |       |
| 1.1.1.3.7  | C25砼底板         | m3 | 1.15  |       |       |
| 1.1.1.3.8  | C25无砂砼         | m3 | 0.48  |       |       |
| 1.1.1.3.9  | C25钢筋砼预制盖板     | m3 | 0.51  |       |       |
| 1.1.1.3.10 | 钢筋             | t  | 0.045 |       |       |
| 1.1.1.3.11 | 木模板            | m2 | 28.8  |       |       |
| 1.1.1.3.12 | DN80通气钢管       | 根  | 1     |       |       |
| 1.1.1.3.13 | DN75PE溢流管      | m  | 15    |       |       |
| 1.1.1.3.14 | 滤料             | m3 | 0.8   |       |       |
| 1.1.1.3.15 | 水泥人工二次倒运4500m  | t  | 1.8   |       |       |
| 1.1.1.3.16 | 砂子人工二次倒运4500m  | m3 | 3.3   |       |       |
| 1.1.1.3.17 | 石子人工二次倒运4500m  | m3 | 5.78  |       |       |
| 1.1.1.3.18 | 模板人工二次倒运4500m  | t  | 0.74  |       |       |
| 1.1.1.3.19 | 砼预制构件二次倒运4500m | m3 | 0.51  |       |       |
| 1.1.2      | 输水管道           |    |       |       |       |
| 1.1.2.1    | 人工沟槽土方开挖       | m3 | 189   |       |       |
| 1.1.2.2    | 沟槽石方开挖         | m3 | 21    |       |       |
| 1.1.2.3    | 土方回填           | m3 | 210   |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

# 建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号：1

分组名称：建筑工程

| 编号          | 工程或费用名称           | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|-------------|-------------------|----|-------|-------|-------|
| 1.1.2.4     | DN63PE管（1.6MPa）购安 | m  | 500   |       |       |
| 1.1.2.5     | 闸阀井               |    |       |       |       |
| 1.1.2.5.1   | 柱坑土方开挖            | m3 | 17.79 |       |       |
| 1.1.2.5.2   | 土方回填              | m3 | 14.05 |       |       |
| 1.1.2.5.3   | M7.5水泥砂浆砌砖墙       | m3 | 1.93  |       |       |
| 1.1.2.5.4   | 铸铁井盖              | 个  | 1     |       |       |
| 1.2         | 童子岭供水工程           |    |       |       |       |
| 1.2.1       | 水源工程              |    |       |       |       |
| 1.2.1.1     | 取水口               |    |       |       |       |
| 1.2.1.1.1   | 砼拆除               | m3 | 6     |       |       |
| 1.2.1.1.2   | DN75PE管(1.6MPa)购安 | m  | 15    |       |       |
| 1.2.1.1.3   | 人工土方开挖            | m3 | 3.62  |       |       |
| 1.2.1.1.4   | 石渣外运              | m3 | 6     |       |       |
| 1.2.1.1.5   | C25砼渠道恢复          | m3 | 6     |       |       |
| 1.2.1.1.6   | 木模板               | m2 | 6     |       |       |
| 1.2.1.1.7   | 拦污栅               | 项  | 1     |       |       |
| 1.2.1.1.8   | 闸阀井               |    |       |       |       |
| 1.2.1.1.8.1 | 柱坑土方开挖            | m3 | 17.79 |       |       |
| 1.2.1.1.8.2 | 土方回填              | m3 | 14.05 |       |       |
| 1.2.1.1.8.3 | M7.5水泥砂浆砌砖墙       | m3 | 1.93  |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号： 1

分组名称： 建筑工程

| 编号          | 工程或费用名称         | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|-------------|-----------------|----|-------|-------|-------|
| 1.2.1.1.8.4 | 铸铁井盖            | 个  | 1     |       |       |
| 1.2.1.1.9   | 水泥人工二次倒运3000m   | t  | 1.97  |       |       |
| 1.2.1.1.10  | 砂子人工二次倒运3000m   | m3 | 3.96  |       |       |
| 1.2.1.1.11  | 石子人工二次倒运3000m   | m3 | 4.98  |       |       |
| 1.2.1.1.12  | 砖人工二次倒运3000m    | m3 | 1.93  |       |       |
| 1.2.1.1.13  | 模板人工二次倒运3000m   | t  | 0.16  |       |       |
| 1.2.1.2     | 过滤池             |    |       |       |       |
| 1.2.1.2.1   | 柱坑土方开挖          | m3 | 25.49 |       |       |
| 1.2.1.2.2   | 底部保护层石方开挖（ IX级） | m3 | 7.93  |       |       |
| 1.2.1.2.3   | 土方回填            | m3 | 17.31 |       |       |
| 1.2.1.2.4   | 弃土外运            | m3 | 5.07  |       |       |
| 1.2.1.2.5   | 石渣外运            | m3 | 7.93  |       |       |
| 1.2.1.2.6   | C25砼池壁          | m3 | 4.25  |       |       |
| 1.2.1.2.7   | C25砼底板          | m3 | 1.15  |       |       |
| 1.2.1.2.8   | C25无砂砼          | m3 | 0.48  |       |       |
| 1.2.1.2.9   | C25钢筋砼预制盖板      | m3 | 0.51  |       |       |
| 1.2.1.2.10  | 钢筋              | t  | 0.045 |       |       |
| 1.2.1.2.11  | 木模板             | m2 | 28.8  |       |       |
| 1.2.1.2.12  | DN80通气钢管        | 根  | 1     |       |       |
| 1.2.1.2.13  | DN75PE溢流管       | m  | 5     |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

## 建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号： 1

分组名称： 建筑工程

| 编号         | 工程或费用名称           | 单位             | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|------------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|
| 1.2.1.2.14 | 滤料                | m <sup>3</sup> | 0.8   |       |       |
| 1.2.1.2.15 | 水泥人工二次倒运3000m     | t              | 1.8   |       |       |
| 1.2.1.2.16 | 砂子人工二次倒运3000m     | m <sup>3</sup> | 3.3   |       |       |
| 1.2.1.2.17 | 石子人工二次倒运3000m     | m <sup>3</sup> | 5.78  |       |       |
| 1.2.1.2.18 | 模板人工二次倒运3000m     | t              | 0.74  |       |       |
| 1.2.1.2.19 | 砼预制构件二次倒运3000m    | m <sup>3</sup> | 0.51  |       |       |
| 1.2.2      | 输水管道              |                |       |       |       |
| 1.2.2.1    | 人工沟槽土方开挖          | m <sup>3</sup> | 604.8 |       |       |
| 1.2.2.2    | 沟槽石方开挖            | m <sup>3</sup> | 67.2  |       |       |
| 1.2.2.3    | 土方回填              | m <sup>3</sup> | 672   |       |       |
| 1.2.2.4    | DN40PE管（1.6MPa）购安 | m              | 1600  |       |       |
| 1.2.2.5    | 闸阀井               |                |       |       |       |
| 1.2.2.5.1  | 柱坑土方开挖            | m <sup>3</sup> | 17.79 |       |       |
| 1.2.2.5.2  | 土方回填              | m <sup>3</sup> | 14.05 |       |       |
| 1.2.2.5.3  | M7.5水泥砂浆砌砖墙       | m <sup>3</sup> | 1.93  |       |       |
| 1.2.2.5.4  | 铸铁井盖              | 个              | 1     |       |       |
| 1.3        | 雍家坪供水工程           |                |       |       |       |
| 1.3.1      | 水源工程              |                |       |       |       |
| 1.3.1.1    | 取水口               |                |       |       |       |
| 1.3.1.1.1  | 砼拆除               | m <sup>3</sup> | 6     |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号：1

分组名称：建筑工程

| 编号          | 工程或费用名称           | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|-------------|-------------------|----|-------|-------|-------|
| 1.3.1.1.2   | DN75PE管(1.6MPa)购安 | m  | 15    |       |       |
| 1.3.1.1.3   | 人工土方开挖            | m3 | 3.62  |       |       |
| 1.3.1.1.4   | 石渣外运              | m3 | 6     |       |       |
| 1.3.1.1.5   | C25砼渠道恢复          | m3 | 6     |       |       |
| 1.3.1.1.6   | 木模板               | m2 | 6     |       |       |
| 1.3.1.1.7   | 拦污栅               | 项  | 1     |       |       |
| 1.3.1.1.8   | 闸阀井               |    |       |       |       |
| 1.3.1.1.8.1 | 柱坑土方开挖            | m3 | 17.79 |       |       |
| 1.3.1.1.8.2 | 土方回填              | m3 | 14.05 |       |       |
| 1.3.1.1.8.3 | M7.5水泥砂浆砌砖墙       | m3 | 1.93  |       |       |
| 1.3.1.1.8.4 | 铸铁井盖              | 个  | 1     |       |       |
| 1.3.1.1.9   | 水泥人工二次倒运700m      | t  | 1.97  |       |       |
| 1.3.1.1.10  | 砂子人工二次倒运700m      | m3 | 3.96  |       |       |
| 1.3.1.1.11  | 石子人工二次倒运700m      | m3 | 4.98  |       |       |
| 1.3.1.1.12  | 砖人工二次倒运700m       | m3 | 1.93  |       |       |
| 1.3.1.1.13  | 模板人工二次倒运700m      | t  | 0.16  |       |       |
| 1.3.1.2     | 过滤池               |    |       |       |       |
| 1.3.1.2.1   | 柱坑土方开挖            | m3 | 25.49 |       |       |
| 1.3.1.2.2   | 底部保护层石方开挖（IX级）    | m3 | 7.93  |       |       |
| 1.3.1.2.3   | 土方回填              | m3 | 17.31 |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

## 建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号： 1

分组名称：建筑工程

| 编号         | 工程或费用名称       | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|------------|---------------|----|-------|-------|-------|
| 1.3.1.2.4  | 弃土外运          | m3 | 5.07  |       |       |
| 1.3.1.2.5  | 石渣外运          | m3 | 7.93  |       |       |
| 1.3.1.2.6  | C25砼池壁        | m3 | 4.25  |       |       |
| 1.3.1.2.7  | C25砼底板        | m3 | 1.15  |       |       |
| 1.3.1.2.8  | C25无砂砼        | m3 | 0.48  |       |       |
| 1.3.1.2.9  | C25钢筋砼预制盖板    | m3 | 0.51  |       |       |
| 1.3.1.2.10 | 钢筋            | t  | 0.045 |       |       |
| 1.3.1.2.11 | 木模板           | m2 | 28.8  |       |       |
| 1.3.1.2.12 | DN80通气钢管      | 根  | 1     |       |       |
| 1.3.1.2.13 | DN75PE溢流管     | m  | 5     |       |       |
| 1.3.1.2.14 | 滤料            | m3 | 0.8   |       |       |
| 1.3.1.2.15 | 水泥人工二次倒运700m  | t  | 1.8   |       |       |
| 1.3.1.2.16 | 砂子人工二次倒运700m  | m3 | 3.3   |       |       |
| 1.3.1.2.17 | 石子人工二次倒运700m  | m3 | 5.78  |       |       |
| 1.3.1.2.18 | 模板人工二次倒运700m  | t  | 0.74  |       |       |
| 1.3.1.2.19 | 砼预制构件二次倒运700m | m3 | 0.51  |       |       |
| 1.3.2      | 输水管道          |    |       |       |       |
| 1.3.2.1    | 人工沟槽土方开挖      | m3 | 226.8 |       |       |
| 1.3.2.2    | 沟槽石方开挖        | m3 | 25.2  |       |       |
| 1.3.2.3    | 土方回填          | m3 | 252   |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号： 1

分组名称： 建筑工程

| 编号        | 工程或费用名称           | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|-----------|-------------------|----|-------|-------|-------|
| 1.3.2.4   | DN40PE管（1.6MPa）购安 | m  | 600   |       |       |
| 1.3.2.5   | 闸阀井               |    |       |       |       |
| 1.3.2.5.1 | 柱坑土方开挖            | m3 | 17.79 |       |       |
| 1.3.2.5.2 | 土方回填              | m3 | 14.05 |       |       |
| 1.3.2.5.3 | M7.5水泥砂浆砌砖墙       | m3 | 1.93  |       |       |
| 1.3.2.5.4 | 铸铁井盖              | 个  | 1     |       |       |
| 1.3.3     | 蓄水池（5m3）          |    |       |       |       |
| 1.3.3.1   | 防护栅栏              | m  | 12    |       |       |
| 1.3.3.2   | 柱坑土方开挖            | m3 | 62.24 |       |       |
| 1.3.3.3   | 底部保护层石方开挖（IX级）    | m3 | 6.48  |       |       |
| 1.3.3.4   | 土方回填              | m3 | 50.72 |       |       |
| 1.3.3.5   | 弃土外运              | m3 | 4.39  |       |       |
| 1.3.3.6   | 石渣外运              | m3 | 6.48  |       |       |
| 1.3.3.7   | C15砼垫层            | m3 | 0.68  |       |       |
| 1.3.3.8   | C25砼池壁            | m3 | 4.08  |       |       |
| 1.3.3.9   | C25砼顶板            | m3 | 0.48  |       |       |
| 1.3.3.10  | C25砼底板            | m3 | 0.8   |       |       |
| 1.3.3.11  | C25砼集泥池           | m3 | 0.8   |       |       |
| 1.3.3.12  | M7.5水泥砂浆砌砖        | m3 | 0.18  |       |       |
| 1.3.3.13  | 钢筋                | t  | 0.418 |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号：1

分组名称：建筑工程

| 编号         | 工程或费用名称       | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|------------|---------------|----|-------|-------|-------|
| 1.3.3.14   | 木模板           | m2 | 46.51 |       |       |
| 1.3.3.15   | DN100通气钢管     | 根  | 1     |       |       |
| 1.3.3.16   | DN75PE管       | m  | 30    |       |       |
| 1.3.3.17   | 检修孔盖板         | 个  | 1     |       |       |
| 1.3.3.18   | 双排脚手架         | m2 | 9.28  |       |       |
| 1.3.3.19   | 满堂脚手架         | m3 | 8     |       |       |
| 1.3.3.20   | 闸阀井           |    |       |       |       |
| 1.3.3.20.1 | 柱坑土方开挖        | m3 | 17.79 |       |       |
| 1.3.3.20.2 | 土方回填          | m3 | 14.05 |       |       |
| 1.3.3.20.3 | M7.5水泥砂浆砌砖墙   | m3 | 1.93  |       |       |
| 1.3.3.20.4 | 铸铁井盖          | 个  | 1     |       |       |
| 1.3.3.21   | 水泥人工二次倒运700m  | t  | 2.22  |       |       |
| 1.3.3.22   | 砂子人工二次倒运700m  | m3 | 4.51  |       |       |
| 1.3.3.23   | 石子人工二次倒运700m  | m3 | 5.67  |       |       |
| 1.3.3.24   | 脚手架人工二次倒运700m | t  | 0.41  |       |       |
| 1.3.3.25   | 模板人工二次倒运700m  | t  | 1.2   |       |       |
| 1.3.4      | 配水管道          |    |       |       |       |
| 1.3.4.1    | 人工沟槽土方开挖      | m3 | 529.2 |       |       |
| 1.3.4.2    | 沟槽石方开挖        | m3 | 58.8  |       |       |
| 1.3.4.3    | 土方回填          | m3 | 588   |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号：1

分组名称：建筑工程

| 编号        | 工程或费用名称           | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|-----------|-------------------|----|-------|-------|-------|
| 1.3.4.4   | DN40PE管（1.6MPa）购安 | m  | 600   |       |       |
| 1.3.4.5   | DN32PE管（1.6MPa）购安 | m  | 800   |       |       |
| 1.3.4.6   | 闸阀井               |    |       |       |       |
| 1.3.4.6.1 | 柱坑土方开挖            | m3 | 17.79 |       |       |
| 1.3.4.6.2 | 土方回填              | m3 | 14.05 |       |       |
| 1.3.4.6.3 | M7.5水泥砂浆砌砖墙       | m3 | 1.93  |       |       |
| 1.3.4.6.4 | 铸铁井盖              | 个  | 1     |       |       |
| 1.4       | 池洋供水工程            |    |       |       |       |
| 1.4.1     | 蓄水池（5m3）          |    |       |       |       |
| 1.4.1.1   | 防护栅栏              | m  | 12    |       |       |
| 1.4.1.2   | 柱坑土方开挖            | m3 | 62.24 |       |       |
| 1.4.1.3   | 底部保护层石方开挖（IX级）    | m3 | 6.48  |       |       |
| 1.4.1.4   | 土方回填              | m3 | 50.72 |       |       |
| 1.4.1.5   | 弃土外运              | m3 | 4.39  |       |       |
| 1.4.1.6   | 石渣外运              | m3 | 6.48  |       |       |
| 1.4.1.7   | C15砼垫层            | m3 | 0.68  |       |       |
| 1.4.1.8   | C25砼池壁            | m3 | 4.08  |       |       |
| 1.4.1.9   | C25砼顶板            | m3 | 0.48  |       |       |
| 1.4.1.10  | C25砼底板            | m3 | 0.8   |       |       |
| 1.4.1.11  | C25砼集泥池           | m3 | 0.8   |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号： 1

分组名称： 建筑工程

| 编号         | 工程或费用名称        | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|------------|----------------|----|-------|-------|-------|
| 1.4.1.12   | M7.5水泥砂浆砌砖     | m3 | 0.18  |       |       |
| 1.4.1.13   | 钢筋             | t  | 0.418 |       |       |
| 1.4.1.14   | 木模板            | m2 | 46.51 |       |       |
| 1.4.1.15   | DN100通气钢管      | 根  | 1     |       |       |
| 1.4.1.16   | DN75PE管        | m  | 30    |       |       |
| 1.4.1.17   | 检修孔盖板          | 个  | 1     |       |       |
| 1.4.1.18   | 双排脚手架          | m2 | 9.28  |       |       |
| 1.4.1.19   | 满堂脚手架          | m3 | 8     |       |       |
| 1.4.1.20   | 闸阀井            |    |       |       |       |
| 1.4.1.20.1 | 柱坑土方开挖         | m3 | 17.79 |       |       |
| 1.4.1.20.2 | 土方回填           | m3 | 14.05 |       |       |
| 1.4.1.20.3 | M7.5水泥砂浆砌砖墙    | m3 | 1.93  |       |       |
| 1.4.1.20.4 | 铸铁井盖           | 个  | 1     |       |       |
| 1.4.1.21   | 水泥人工二次倒运1000m  | t  | 2.22  |       |       |
| 1.4.1.22   | 砂子人工二次倒运1000m  | m3 | 4.51  |       |       |
| 1.4.1.23   | 石子人工二次倒运1000m  | m3 | 5.67  |       |       |
| 1.4.1.24   | 脚手架人工二次倒运1000m | t  | 0.41  |       |       |
| 1.4.1.25   | 模板人工二次倒运1000m  | t  | 1.2   |       |       |
| 1.4.2      | 配水管道           |    |       |       |       |
| 1.4.2.1    | 人工沟槽土方开挖       | m3 | 37.8  |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号： 1

分组名称： 建筑工程

| 编号        | 工程或费用名称           | 单位 | 数量    | 单价（元） | 合计（元） |
|-----------|-------------------|----|-------|-------|-------|
| 1.4.2.2   | 沟槽石方开挖            | m3 | 4.2   |       |       |
| 1.4.2.3   | 土方回填              | m3 | 42    |       |       |
| 1.4.2.4   | DN50PE管（1.6MPa）购安 | m  | 100   |       |       |
| 1.4.2.5   | 闸阀井               |    |       |       |       |
| 1.4.2.5.1 | 柱坑土方开挖            | m3 | 17.79 |       |       |
| 1.4.2.5.2 | 土方回填              | m3 | 14.05 |       |       |
| 1.4.2.5.3 | M7.5水泥砂浆砌砖墙       | m3 | 1.93  |       |       |
| 1.4.2.5.4 | 铸铁井盖              | 个  | 1     |       |       |
| 1.5       | 大垭蓄水池维修           |    |       |       |       |
| 1.5.1     | 土方开挖              | m3 | 25    |       |       |
| 1.5.2     | 土方回填              | m3 | 13    |       |       |
| 1.5.3     | M7.5浆砌石挡墙         | m3 | 42.91 |       |       |
| 1.5.4     | 防护栅栏              | m  | 12    |       |       |
| 1.6       | 村委会更换管道           |    |       |       |       |
| 1.6.1     | 配水管道              |    |       |       |       |
| 1.6.1.1   | 人工沟槽土方开挖          | m3 | 434.7 |       |       |
| 1.6.1.2   | 沟槽石方开挖            | m3 | 48.3  |       |       |
| 1.6.1.3   | 土方回填              | m3 | 483   |       |       |
| 1.6.1.4   | DN40PE管（1.6MPa）购安 | m  | 1150  |       |       |
|           |                   |    |       |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

# 机电设备及安装工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号：2

分组名称：机电设备及安装工程

| 编号      | 名称及规格          | 单位 | 数量 | 单价（元） |      | 合计（元） |     |
|---------|----------------|----|----|-------|------|-------|-----|
|         |                |    |    | 设备费   | 安装单价 | 设备费   | 安装费 |
|         | 第二部分：机电设备及安装工程 |    |    |       |      |       |     |
| 2       | 机电设备及安装工程      |    |    |       |      |       |     |
| 2.1     | 双河供水工程         |    |    |       |      |       |     |
| 2.1.1   | 水源工程           |    |    |       |      |       |     |
| 2.1.1.1 | DN75闸阀         | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.1.1.2 | DN75伸缩节        | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.1.1.3 | DN75法兰         | 个  | 2  |       |      |       |     |
| 2.1.2   | 输水管道           |    |    |       |      |       |     |
| 2.1.2.1 | DN63闸阀         | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.1.2.2 | DN63伸缩节        | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.1.2.3 | DN63法兰         | 个  | 2  |       |      |       |     |
| 2.2     | 童子岭供水工程        |    |    |       |      |       |     |
| 2.2.1   | 水源工程           |    |    |       |      |       |     |
| 2.2.1.1 | DN75闸阀         | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.2.1.2 | DN75伸缩节        | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.2.1.3 | DN75法兰         | 个  | 2  |       |      |       |     |
| 2.2.2   | 输水管道           |    |    |       |      |       |     |
| 2.2.2.1 | DN40闸阀         | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.2.2.2 | DN40伸缩节        | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.2.2.3 | DN40法兰         | 个  | 2  |       |      |       |     |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

# 机电设备及安装工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号：2

分组名称：机电设备及安装工程

| 编号      | 名称及规格    | 单位 | 数量 | 单价（元） |      | 合计（元） |     |
|---------|----------|----|----|-------|------|-------|-----|
|         |          |    |    | 设备费   | 安装单价 | 设备费   | 安装费 |
| 2.3     | 雍家坪供水工程  |    |    |       |      |       |     |
| 2.3.1   | 水源工程     |    |    |       |      |       |     |
| 2.3.1.1 | DN75闸阀   | 个  | 2  |       |      |       |     |
| 2.3.1.2 | DN75伸缩节  | 个  | 2  |       |      |       |     |
| 2.3.1.3 | DN75法兰   | 个  | 4  |       |      |       |     |
| 2.3.2   | 输水管道     |    |    |       |      |       |     |
| 2.3.2.1 | DN40闸阀   | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.3.2.2 | DN40伸缩节  | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.3.2.3 | DN40法兰   | 个  | 2  |       |      |       |     |
| 2.3.3   | 蓄水池（5m3） |    |    |       |      |       |     |
| 2.3.3.1 | DN75闸阀   | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.3.3.2 | DN75伸缩节  | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.3.3.3 | DN75法兰   | 个  | 2  |       |      |       |     |
| 2.3.4   | 配水管道     |    |    |       |      |       |     |
| 2.3.4.1 | DN40闸阀   | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.3.4.2 | DN40伸缩节  | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.3.4.3 | DN40法兰   | 个  | 2  |       |      |       |     |
| 2.4     | 池洋供水工程   |    |    |       |      |       |     |
| 2.4.1   | 蓄水池（5m3） |    |    |       |      |       |     |
| 2.4.1.1 | DN75闸阀   | 个  | 1  |       |      |       |     |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

机电设备及安装工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号：2

分组名称：机电设备及安装工程

| 编号      | 名称及规格   | 单位 | 数量 | 单价（元） |      | 合计（元） |     |
|---------|---------|----|----|-------|------|-------|-----|
|         |         |    |    | 设备费   | 安装单价 | 设备费   | 安装费 |
| 2.4.1.2 | DN75伸缩节 | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.4.1.3 | DN75法兰  | 个  | 2  |       |      |       |     |
| 2.4.2   | 配水管道    |    |    |       |      |       |     |
| 2.4.2.1 | DN50闸阀  | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.4.2.2 | DN50伸缩节 | 个  | 1  |       |      |       |     |
| 2.4.2.3 | DN50法兰  | 个  | 2  |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |
|         |         |    |    |       |      |       |     |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

临时工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程

标段名称：

组号：3

分组名称：临时工程

| 编号    | 工程或费用名称     | 单位 | 数量  | 单价（元） | 合计（元） |
|-------|-------------|----|-----|-------|-------|
|       | 第四部分：施工临时工程 |    |     |       |       |
| 3     | 临时工程        |    |     |       |       |
| 3.1   | 施工房屋建筑工程    |    |     |       |       |
| 3.1.1 | 施工仓库、办公设施   | m2 | 100 |       |       |
| 3.2   | 专项工程        |    |     |       |       |
| 3.2.1 | 施工安全生产专项    | %  | 2.5 |       |       |
| 3.3   | 其他临时工程      | %  | 3.  |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |
|       |             |    |     |       |       |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：