

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造(女生宿舍楼)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011203003001	块料墙、柱面	1. 清洗外墙面瓷砖 2. 暂按3元/m²	m2	75.08		
2	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除卫生间砖隔墙	m3	2.52		
3	011702001001	混凝土构件拆除	1. 拆除楼梯间混凝土花饰栏杆	m3	5.84		
4	011702001002	混凝土构件拆除	1. 拆除100mm厚混凝土洗漱台	m3	2.02		
5	011702001003	混凝土构件拆除	1. 拆除通风层混凝土花窗	m3	2.38		
6	011704001001	卫生间冲槽拆除	1. 拆除卫生间冲槽拆除	m2	12.1		
7	011704001003	平面抹灰层拆除	1. 拆除原水泥砂浆地面 2. 部位：卫生间及盥洗室	m2	68.67		
8	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：拆除外墙面 2. 抹灰层种类：涂料层 3. 部位：原建筑物标高0.90米以上全部外表	m2	919.68		
9	011704002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：拆除内墙面 2. 抹灰层种类：涂料层 3. 部位：除盥洗室、厕所外全部内表面	m2	2012.31		
10	011704003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：拆除天棚面 2. 抹灰层种类：涂料层 3. 部位：1-2层全部顶棚及所有含楼梯及走廊	m2	598.31		
11	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：10厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 饰面材料种类：原瓷砖层 3. 部位：盥洗室及厕所墙裙	m2	143.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除木龙骨 2. 龙骨及饰面种类: 拆除胶合板面层 3. 部位: 3层顶距地高度3.60米(含盥洗室及厕所、不含楼梯及走廊)	m2	209.72		
13	011707001001	瓦屋面拆除	1. 面层种类、厚度: 拆除原有屋面木檩条、木椽、油毡及机制瓦屋面 2. 部位: 原屋面	m2	347.45		
14	011712001001	管道拆除	屋面雨水管拆除	m	47.2		
15	011707002001	防水层拆除	1. 拆除屋面及檐沟原4厚SBS卷材防水层一道	m2	137.76		
16	011710001001	木门窗拆除	1. 拆除木门M-1	樘	24		
17	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗C-1	樘	33		
18	010103002001	拆除垃圾外运	1. 运距暂按5km计算	m3	31.59		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼
维修改造（女生宿舍楼）项目--拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--建筑工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. MU10页岩砖M5水泥砂浆封堵储物架 2. 部位：宿舍	m3	14. 4		
2	010401002002	实心砖墙	1. MU10页岩砖M5水泥砂浆封堵原混凝土花饰窗 2. 部位：通风层	m3	4. 75		
	A. 8	门窗工程					
3	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:金属门 2. 开启方式:平开门 3. 洞口尺寸: 1000*2700 4. 名称: M-A	m2	64. 8		
	A. 9	屋面及防水工程					
4	010901001001	瓦屋面	1. 安装木挂瓦条、顺水条、陶瓷瓦 2. 铺设4厚SBS卷材防水层一道 3. 安装100x25木椽(中距300) 4. 安装Φ10木檩条(斜距700) 5. 部位：瓦屋面	m2	347. 45		
5	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 1.5 厚聚乙烯丙纶防水卷材一道(四周上翻 150) 2. 部位：卫生间及盥洗室地面	m2	31. 38		
6	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 1.5 厚聚氨酯防水涂膜一道(四周上翻 150) 2. 1.5 厚聚乙烯丙纶防水卷材一道(四周上翻 150) 3. 部位：卫生间及盥洗室楼面	m2	62. 77		
7	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 4厚SBS卷材防水层一道 3. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 部位：檐沟	m2	81. 95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010902004001	屋面排水管	1. PVC DN110 雨水管	m	47.2		
	A. 11	楼地面装饰工程					
9	011102003001	块料楼地面	1. 铺 5 厚 400x400 防滑地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（内掺建筑胶） 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1:3 水泥砂浆找坡最薄 20 5. 部位：一楼卫生间及盥洗室地面	m ²	26.91		
10	011102003002	块料楼地面	1. 铺 5 厚 400x400 防滑地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（内掺建筑胶） 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1:3 水泥砂浆找坡最薄 20 5. 部位：二、三层卫生间及盥洗室楼面	m ²	53.84		
11	011101003001	自流平楼地面	1. 原水泥地面清理干净、修补； 2. 环氧地坪漆四遍； 3. 部位：除盥洗室及厕所外全部楼地面（含走廊）	m ²	674.79		
12	011106001001	自流平楼地面	1. 原水泥地面清理干净、修补； 2. 环氧地坪漆四遍； 3. 部位：楼梯面	m ²	45.93		
13	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. $\varnothing 60 \times 3$ 钢管扶手 2. $\varnothing 60 \times 3$ 钢管立柱 3. $\varnothing 25 \times 1$ 钢管立柱 4. 全部楼梯扶手	m	25.96		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--建筑工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011203003001	块料墙、柱面	1. 5厚1:2专用水泥粘接砂浆贴面砖300*600; 2. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝。 3. 部位：盥洗室、厕所	m2	143.41		
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 部位：宿舍储物架	m2	72		
16	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 部位：通风层花饰窗	m2	39.6		
17	011207003001	成品隔断	1. 20厚高密度防潮板隔断 2. 部位：卫生间隔断	m2	106.24		
	A. 13	天棚工程					
18	011302001001	平面吊顶天棚	1. 重新安装集成吊顶(陕09J01“棚70”) 2. 部位：3层顶距地高度3.60米(含盥洗室及厕所、不含楼梯及走廊)	m2	209.72		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
19	011402003001	金属面油漆	1. 清理基层, 除锈等级不低于St2; 2. 防锈漆两遍; 3. 满刮腻子, 磨平; 4. 调和漆两遍 5. ϕ 50钢管间距按150mm计算 6. 部位：2-3层全部走廊钢管栏杆	m2	61.59		
20	011402001001	金属门油漆	1. 清理基层, 除锈等级不低于St2; 2. 防锈漆两遍; 3. 满刮腻子, 磨平; 4. 调和漆两遍 5. 部位：一楼3000x3200钢栅推拉门	m2	19.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 满刮耐水腻子一道； 2. 刷无机外墙涂料一道； 3. 部位：外墙面	m2	919.68		
22	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 满刮耐水腻子一道； 2. 刷无机内墙涂料一道； 3. 部位：除盥洗室、厕所外全部内表面	m2	2012.31		
23	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 满刮耐水腻子一道； 2. 刷无机内墙涂料一道； 3. 部位：1-2层全部顶棚及所有含楼梯及走廊	m2	598.31		
	A. 15	其他装饰工程					
24	011505001001	洗漱台	1. 花岗岩盥洗台做法参见陕09J05、1/54	m2	6.75		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼
维修改造（女生宿舍楼）项目—建筑工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				5000
2.1	原33樘铝合金推拉窗维修	项			5000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					5000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--电气安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:总配电柜AN 2. 规格:600*1800*400 3. 落地安装 4. 外部接线端子板 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:基础槽钢制安 [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	2		
3	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 规格:CT-200*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	72.09		
4	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支吊架制安 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.105		
5	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:校园配电室至配电柜 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:室外埋地 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	926.09		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:校园配电室至配电柜 2. 型号:YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式:室外穿管敷设 4. 工程量暂定 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	100		
8	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV-4*50+1*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
9	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内敷设 2. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	854.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--电气安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	29.76		
11	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内敷设 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	2808.13		
12	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	902.77		
13	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED-18W [工作内容] 1. 安装	套	9		
14	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:带蓄电池吸顶灯 2. 型号:LED-18W [工作内容] 1. 安装	套	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--电气安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:LED长条灯 2. 型号:28W [工作内容] 1. 安装	套	48		
16	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装	套	3		
17	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装	套	27		
18	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:延迟开关 [工作内容] 1. 安装	套	31		
19	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全五孔插座 2. 规格:10A [工作内容] 1. 安装	套	27		
20	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型壁挂空调插座带开关 2. 规格:16A [工作内容] 1. 安装	套	24		
21	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:明装接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	88		
22	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:明装开关盒 [工作内容] 1. 安装	个	113		
23	030413012003	开洞	楼板开洞、补洞300*200	个	2		
24	030415006001	输配电装置系统	[工作内容] 1. 系统调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维
修改造（女生宿舍楼）项目--电气安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--电气安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼
维修改造（女生宿舍楼）项目--电气安装
工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:电熔管件 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	13.51		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:电熔管件 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	41.09		
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:电熔管件 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.48		
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:电熔管件 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001007005	复合管	[项目特征] 1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电熔管件 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	20.04		
6	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:空壁螺旋消音管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:消音管件连接 4. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	27		
7	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:承插连接 4. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	8.74		
8	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	73.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插连接 4. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	11.42		
10	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插连接 4. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	14.05		
11	031002011001	水表	[项目特征] 1. 规格:水表 DN70 [工作内容] 1. 安装	个	1		
12	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 材质:截止阀 DN70 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
13	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 材质:截止阀 DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
14	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 材质:倒流防止阀 DN70 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:延时自闭冲洗阀蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	30		
16	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:台式洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	18		
17	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:清扫口DN100 [工作内容] 1. 安装	个	5		
18	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:清扫口DN75 [工作内容] 1. 安装	个	1		
19	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	9		
20	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:阻火圈 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	6		
21	031301009001	套管	[项目特征] 1. 材质:钢套管 2. 规格:DN125 3. 给水管径DN70 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼维修改造（女生宿舍楼）项目--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031301009002	套管	[项目特征] 1. 材质:钢套管 2. 规格:DN80 3. 给水管管径DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
23	031301009003	套管	[项目特征] 1. 材质:钢套管 2. 规格:DN125 3. 排水管管径DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	8		
24	031301009004	套管	[项目特征] 1. 材质:钢套管 2. 规格:DN200 3. 排水管管径DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
25	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:人工挖填管沟土石方 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护	m3	18.65		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区高台中学慧秀楼
维修改造（女生宿舍楼）项目--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。