采购清单

采购单位	吴堡县水利局	备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00661
项目名称	吴堡县水利局郭家沟镇刘家堎村抗旱水源工程		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 0.00	保障性资金	￥ 1,794,933.38

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	吴堡县郭家沟镇刘家堎村抗旱水源工程	1,794,933.38	1	项	1,794,933.38	（1）开工前完成测量放线定位复测，明确渗水廊道、集水井、蓄水池、泵房、管沟开挖边线、标高，做好标记，严禁超范围开挖，不得扰动周边原有土体、植被、耕地地埂。 （2）挖掘机进场检修调试，作业人员配齐安全帽、护目镜等劳保用品，开工前落实安全技术交底。 （3）基坑、管沟严格按设计断面开挖，开挖土方就近堆放在指定区域，不得侵占周边耕地；开挖边坡保持稳定，清除虚土、浮土。 （4）施工采取洒水湿法抑尘，大风天气增加降尘频次；雨天停止开挖作业，基坑、管沟设置临时排水，防止雨水冲刷边坡溜塌、基坑积水。 （5）施工全过程观测基坑边坡，出现开裂、土体滑移险情，立即停机撤离人员设备，隐患处置完成后方可复工。 2、石方开挖 （1）开挖前排查山体边坡稳定，标记需要保护的地块、植被，明确开挖边界；渗水廊道、集水井基坑施工严控冲击震动，防止诱发边坡垮塌。 （2）自上而下分层开挖，严禁底部掏挖；石块破碎粒径满足回填利用要求；开挖完成清理边坡松动危石。 （3）作业区域设置安全警戒，禁止无关村民、牲畜进入施工现场；大风天气落实降尘措施；雨天禁止石方破碎开挖。 3、土方回填（利用挖方，机械铺填碾压） （1）回填前基底清理，清除浮土、淤泥、腐殖土，坑洼软弱部位处理到位，基底无

							积水。 （2）土料分层铺填、机械碾压，严格控制分层厚度，禁止厚层一次性填筑，杜绝弹簧土、松散层。 （3）回填范围、工程量执行清单，压实度满足小型水利工程规范；管沟管顶0.8m以内采用人工回填，严禁大块石料直接撞击管道。
2							
3							
4							
5							