三、已标价工程量清单

工程名称：靖边县东坑中学维修改造采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1460284.61

（大写）：壹佰肆拾陆万零贰佰捌拾肆元陆角壹分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：靖边县东坑中学维修改造采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县东坑中学维修改造采购项目	1,460,284.61	1,251,903.05	87,807.60		120573.96	69,598.85
1.1	教师周转房-土建装饰	634,336.74	536,805.35	45,154.96		52376.43	36,046.36
1.2	教室周转房-给排水	100,150.70	88,136.40	3,744.98		8269.32	2,823.78
1.3	教室周转房-电气	11,290.70	9,931.02	427.42		932.26	322.28
1.4	南侧卫生间-土建装饰	205,109.00	174,604.79	13,568.60		16935.61	10,831.57
1.5	南侧卫生间-电气	11,739.41	10,326.04	444.06		969.31	334.83
1.6	南侧卫生间-给排水	19,401.85	16,896.26	903.60		1601.99	681.32
1.7	南侧卫生间-通风	27,955.02	24,826.05	820.76		2308.21	618.87
1.8	北侧卫生间-土建装饰	310,391.82	266,891.64	17,871.50		25628.68	14,266.48
1.9	北侧卫生间-电气	9,953.43	8,706.89	424.70		821.84	320.24
1.10	北侧卫生间-给排水	92,279.89	81,014.87	3,645.58		7619.44	2,748.82
1.11	北侧卫生间-采暖	9,115.62	8,068.73	294.22		752.67	221.85
1.12	北侧卫生间-通风	28,560.43	25,695.01	507.22		2358.2	382.45
合计		1,460,284.61	1,251,903.05	87,807.60		120573.96	69,598.85

单位工程清单费用汇总表

工程名称:教师周转房-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	536805.35
1.1	其中:建筑工人社保费用	32847.68
2	措施项目费	45154.96
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	45154.96
2.2.1	安全文明施工措施费	36046.36
2.2.2	冬雨季施工增加费	4411.34
2.2.3	夜间施工增加费	1470.45
2.2.4	二次搬运费	1940.17
2.2.5	测量放线定位复测费	1286.64
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	581960.31
5	增值税	52376.43
6	单位工程造价	634336.74
合　　计		634336.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教师周转房-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		铲除部分					98782.9
1	011710002001	金属门窗拆除		樘	66	45.55	3006.30
2	011705001001	平面块料拆除	1.部位 ：卫生间局部 2.人工拆除	m2	50	18.97	948.50
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1.部位 ： 铲除所有房间 、楼梯间墙面腻子 2. 内墙及天棚 3.人工铲除	m2	6312.85	8.51	53722.35
4	011704002002	立面抹灰层拆除	1.部位 ： 铲除原有外墙涂料、走廊天棚 2.人工铲除	m2	3269.49	8.51	27823.36
5	011707002001	防水层拆除	1.拆除原有屋面防水层	m2	883.34	12.65	11174.25
6	01B003	屋面雨水管拆除		m	118.8	4.78	567.86
7	01B002	拆除垃圾外运	1.拆除垃圾外运， 运距暂计 3KM	m3	45.91	33.55	1540.28
		新建部分					438022.45
8	011102003001	块料楼地面	1.部位 ：卫生间局部 2.铺贴更换地砖规格同原有地砖	m2	50	144.53	7226.50
9	011403001001	抹灰面油漆	1.部位 ：卫生间 2.墙面刮耐水腻子两遍 3.6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹面	m2	912.78	31.81	29035.53
10	011403001002	抹灰面油漆	1.部位 ：其余房间、楼梯间 2.顶棚刮腻子两遍 3.局部采用 6 厚 1 :2 .5 水泥砂浆抹面修复	m2	1533.6	21.59	33110.42
11	011403001003	抹灰面油漆	1.部位 ：其余房间 2.墙面刮腻子两遍 3.6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹面	m2	3864.56	17.74	68557.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教师周转房-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011403001004	抹灰面油漆	1.部位 ：走廊 2.顶面刮耐水腻子两遍 3.6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹面	m2	688.47	35.66	24550.84
13	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位 ：外墙 2.外墙丙烯酸涂料 3.刮耐水腻子两遍 4.6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹平	m2	2581.02	40.12	103550.52
14	011302001001	平面吊顶天棚	1 、部位 ：卫生间 2.铝合金方板 300× 300 与配套专用龙骨固定 3 、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结， 间距≦600（ 750 ） 4 、与安装型式配套的专用上层主龙骨， 间距≦ 1200（ 1500 ）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5 、 10 号镀锌低碳钢丝（或Φ8 钢筋）吊杆， 双向中距≦ 1200（ 15000 ，吊杆上部与板底膨胀栓固定 6 、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环， 双向中距≦ 1200（ 1500 ）	m2	114.84	210.90	24219.76
15	010802001001	金属(塑钢)门	1.钛合金门 2.尺寸 ：700*2100mm	m2	97.02	493.93	47921.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教师周转房-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010902001001	屋面卷材防水	1 、3 厚 SBS 聚酯胎砂面防水卷材 2 、3 厚 SBS 聚酯胎砂面防水卷材	m2	1023.33	82.06	83974.46
17	010902004001	屋面排水管	1.部位 ：屋面排水管 2. 图集做法 ：陕 09 J0222/1 3.排水管品种、规格 、品牌、颜色 :塑料（PVC ） Φ 100 4.铸铁制品水落口(横式)12 个 塑料制品水落斗 12 个	m	118.8	41.97	4986.04
18	01B001	成品镜面玻璃	1.部位 ：卫生间 2.成品镜面玻璃	块	66	165.00	10890.00
合 计							536805.35

措施项目清单计价表

工程名称：教师周转房-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					45154.96
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	36046.36	36046.36
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	4411.34	4411.34
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1470.45	1470.45
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1940.17	1940.17
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1286.64	1286.64
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：教师周转房-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：教师周转房-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		铲除部分									
1	011710002001	金属门窗拆除		樘	16-55	35.03			6.54	3.98	45.55
2	011705001001	平面块料拆除	1.部位：卫生间局部 2.人工拆除	m2	16-35	14.59			2.72	1.66	18.97
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1.部位：铲除所有房间、楼梯间墙面腻子 2.内墙及天棚 3.人工铲除	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
4	011704002002	立面抹灰层拆除	1.部位：铲除原有外墙涂料、走廊天棚 2.人工铲除	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
5	011707002001	防水层拆除	1.拆除原有屋面防水层	m2	借1-33 换	9.73			1.82	1.1	12.65
6	01B003	屋面雨水管拆除		m	16-65	3.67			0.69	0.42	4.78
7	01B002	拆除垃圾外运	1.拆除垃圾外运， 运距暂计 3KM	m3	1-123;1-127 换	1.19		23.72	5.37	3.27	33.55
		新建部分									
8	011102003001	块料楼地面	1.部位：卫生间局部 2.铺贴更换地砖规格同原有地砖	m2	11-56	46.67	82.93	0.68	8.86	5.39	144.53

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：教师周转房-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
9	011403001001	抹灰面油漆	1.部位 ：卫生间 2.墙面刮耐水腻子两遍 3.6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹面	m2	14-229	11.82	16.44		2.21	1.34	31.81
10	011403001002	抹灰面油漆	1.部位 ：其余房间、楼梯间 2.顶棚刮腻子两遍 3.局部采用 6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹面修复	m2	14-230	14.78	2.37		2.76	1.68	21.59
11	011403001003	抹灰面油漆	1.部位 ：其余房间 2.墙面刮腻子两遍 3.6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹面	m2	14-229	11.82	2.37		2.21	1.34	17.74
12	011403001004	抹灰面油漆	1.部位 ：走廊 2.顶面刮耐水腻子两遍 3.6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹面	m2	14-230	14.78	16.44		2.76	1.68	35.66
13	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位 ：外墙 2.外墙丙烯酸涂料 3.刮耐水腻子两遍 4.6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹平	m2	14-217	19.38	14.92		3.62	2.2	40.12

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：教师周转房-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	011302001001	平面吊顶天棚	1、部位：卫生间 2.铝合金方板,300×300与配套卡用龙骨固定 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 4、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	13-33;13-100	35.03	163.54	1.34	6.83	4.16	210.9
15	010802001001	金属(塑钢)门	1.钛合金门 2.尺寸：700*2100mm	m2	8-8	72.57	399.57		13.55	8.24	493.93

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：教师周转房-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
16	010902001001	屋面卷材防水	1、3厚SBS聚酯胎砂面防水卷材 2、3厚SBS改性酯胎砂面防水卷材	m2	9-28 + 9-30	6.32	73.84		1.18	0.72	82.06
17	010902004001	屋面排水管	1.部位：屋面排水管 2. 图集做法：陕10J J0222/1 3.排水管品种、规格、品牌、颜色：塑料（PVC）Φ 100 4.铸铁制品水落口(横式)12 个 塑料制品水落斗 12 个	m	9-108;9-104;9-111	14.42	23.22		2.69	1.64	41.97
18	01B001	成品镜面玻璃	1.部位 ：卫生间 2.成品镜面玻璃	块	补子目1		165				165

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：教师周转房-土建装饰　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	416.111	155	155	64497.21	64497.21
2	综合二类工	工日	68.9716	190	190	13104.6	13104.6
3	综合三类工	工日	583.1789	215	215	125383.46	125383.46
	小计					202985.27	202985.27
二	材料类别						
1	铝合金方板300*300	m2	120.582	43.68	120	5267.02	14469.84
2	膨胀螺栓M8×60	套	144.6927	0.32	0.32	46.3	46.3
3	塑料膨胀螺栓	套	558.3045	0.43	0.43	240.07	240.07
4	砂纸	张	260.683	1.18	1.18	307.61	307.61
5	水砂纸	张	279.9764	1	1	279.98	279.98
6	低合金钢焊条E43(综合)	kg	1.2288	11.5	11.5	14.13	14.13
7	圆钉	kg	1.2204	7.01	7.01	8.56	8.56
8	铁件(综合)	kg	44.5645	4.82	4.82	214.8	214.8
9	地砖600×600	m2	51.5	61.11	72	3147.17	3708
10	铝合金龙骨不上人型(平面)450×450	m2	120.582	31.32	31.32	3776.63	3776.63
11	钛合金门	m2	93.178	578.17	380	53872.72	35407.64
12	腻子粉(成品)	kg	15834.6837	1.17	1.17	18526.58	18526.58
13	防水腻子(成品)	kg	3177.6806	1.17	8.26	3717.89	26247.64
14	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	2415.8347	14	13.18	33821.69	31840.7
15	3 厚 SBS 聚酯胎砂面防水卷材	m2	2320.4008	27.43	28	63648.59	64971.22
16	SBS弹性沥青防水胶	kg	295.947	9.12	8.74	2699.04	2586.58
17	硅酮耐候密封胶	kg	83.4653	19.99	19.99	1668.47	1668.47
18	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	119.4161	11.15	11.15	1331.49	1331.49
19	改性沥青嵌缝油膏	kg	122.3289	4.82	4.82	589.63	589.63
20	冷底子油	kg	496.1104	6.87	6.87	3408.28	3408.28
21	液化石油气	kg	552.4345	7.26	7.26	4010.67	4010.67
22	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.05	788.5	788.5	39.43	39.43
23	玻璃胶335g/支	支	40.7935	5.8	5.8	236.6	236.6
24	塑料水落管Φ110以内	m	124.74	12.39	12.39	1545.53	1545.53
25	塑料落水斗	个	12.24	15	15	183.6	183.6
26	伸缩节	只	32.076	8.85	8.85	283.87	283.87
27	吊杆	kg	36.2894	4.25	4.25	154.23	154.23
28	塑料管卡子Φ110mm以内	个	72.7056	1.98	1.98	143.96	143.96
29	塑料管卡子110mm	个	12	1.52	1.52	18.24	18.24

单位工程人材机汇总表

工程名称：教师周转房-土建装饰　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
30	铸铁制品水落口	个	12	30	30	360	360
31	水	m3	10.7159	5.63	5.63	60.33	60.33
32	电	kW·h	21.5594	0.71	0.71	15.31	15.31
33	其他材料费(占材料费)	元	573.8613	1	1	573.86	573.86
34	成品镜面玻璃	块	66	165	165	10890	10890
35	材料费调整	元	0.1023	1	1	0.1	0.1
36	拆除垃圾	m3	17.6668				
37	干混地面砂浆DS M20	m3	1.02	486.73	360	496.46	367.2
	小计					215598.84	228527.08
三	机械类别						
1	机械人工	工日	2.2049	215	215	474.05	474.05
2	柴油	kg	49.0219	7.27	7.27	356.39	356.39
3	电	kW·h	175.8415	0.71	0.71	124.85	124.85
4	安拆费及场外运费	元	23.9248	1	1	23.92	23.92
5	折旧费	元	152.0919	1	1	152.09	152.09
6	检修费	元	28.493	1	1	28.49	28.49
7	维护费	元	95.2556	1	1	95.26	95.26
8	其他费	元	22.0772	1	1	22.08	22.08
	小计					1277.13	1277.13
	合计					419861.24	432789.48

单位工程清单费用汇总表

工程名称:教室周转房-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	88136.4
1.1	其中:建筑工人社保费用	3043.92
2	措施项目费	3744.98
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3744.98
2.2.1	安全文明施工措施费	2823.78
2.2.2	冬雨季施工增加费	447.44
2.2.3	夜间施工增加费	148.52
2.2.4	二次搬运费	195.52
2.2.5	测量放线定位复测费	129.72
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	91881.38
5	增值税	8269.32
6	单位工程造价	100150.7
合　　计		100150.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教室周转房-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011712002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:面盆 2.拆除方式 :人工拆除	件	66	23.89	1576.74
2	011712002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:坐式大便器 2.拆除方式 :人工拆除	件	66	61.85	4082.10
3	031003003001	洗脸盆	1.名称 :洗脸盆 2.材质 : 陶瓷 3.器具 、附件安装	组	66	472.46	31182.36
4	031003006001	大便器	1.名称 : 坐便器 2.材质 : 陶瓷 3.器具 、附件安装	组	66	698.65	46110.90
5	031003017001	地漏	1.材质 :不锈钢 2. 型号 :直通式地漏 3.规格:DN50	个	66	78.55	5184.30
合 计							88136.40

措施项目清单计价表

工程名称：教室周转房-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					3744.98
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2823.78	2823.78
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	447.44	447.44
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	148.52	148.52
4	031401002001	二次搬运费		项	1	195.52	195.52
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	129.72	129.72
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：教室周转房-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：教室周转房-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011712002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类 ：面盆 2.拆除方式 ：人工拆除	件	借16-73	18.37			3.43	2.09	23.89
2	011712002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类 ：坐式大便器 2.拆除方式 ：人工拆除	件	借16-66	47.57			8.88	5.4	61.85
3	031003003001	洗脸盆	1.名称 ：洗脸盆 2.材质 ：陶瓷 3.器具 、附件安装	组	10-6-9	112.6	326.05		21.02	12.79	472.46
4	031003006001	大便器	1.名称 ： 坐便器 2.材质 ： 陶瓷 3.器具 、附件安装	组	10-6-20	127.08	533.41		23.72	14.44	698.65
5	031003017001	地漏	1.材质 ：不锈钢 2. 型号 ：直通式地漏 3.规格:DN50	个	10-6-36	25.35	45.59		4.73	2.88	78.55

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：教室周转房-给排水　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	24.1626	155	155	3745.2	3745.2
2	综合二类工	工日	80.9358	186	186	15054.06	15054.06
	小计					18799.26	18799.26
二	材料类别						
1	橡胶板δ1~3	kg	0.858	8.7	8.7	7.46	7.46
2	大便器排水接头	个	66.66	8.85	8.85	589.94	589.94
3	防水密封胶	支	46.2	6.46	6.46	298.45	298.45
4	粘接剂	kg	0.726	12.39	12.39	9	9
5	聚四氟乙烯生料带宽20	m	311.52	0.4	0.4	124.61	124.61
6	水	m3	2.112	5.63	5.63	11.89	11.89
7	其他材料费(占材料费)	元	31.2406	1	1	31.24	31.24
	小计					1072.59	1072.59
四	主材类别						
1	直通式地漏	个	66.66	45	45	2999.7	2999.7
2	洗脸盆	套	66.66	320	320	21331.2	21331.2
3	连体坐便器	套	66.66	515	515	34329.9	34329.9
	小计					58660.8	58660.8
	合计					78532.65	78532.65

单位工程清单费用汇总表

工程名称:教室周转房-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	9931.02
1.1	其中:建筑工人社保费用	347.82
2	措施项目费	427.42
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	427.42
2.2.1	安全文明施工措施费	322.28
2.2.2	冬雨季施工增加费	51.07
2.2.3	夜间施工增加费	16.95
2.2.4	二次搬运费	22.31
2.2.5	测量放线定位复测费	14.81
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	10358.44
5	增值税	932.26
6	单位工程造价	11290.7
合　　计		11290.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教室周转房-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011713001001	灯具拆除	1.拆除原有灯具	件	66	8.68	572.88
2	030413001001	普通灯具	1.名称:LED 防水防尘吸顶灯 2.规格 ： 1*22W 3.安装形式 ： 吸顶安装	套	66	126.43	8344.38
3	030412003001	配线	1.名称 ： 吊顶电源配线 2. 型号:BV-2*2.5mm2	m	198	5.12	1013.76
合　　计							9931.02

措施项目清单计价表

工程名称：教室周转房-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					427.42
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	322.28	322.28
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	51.07	51.07
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	16.95	16.95
4	031401002001	二次搬运费		项	1	22.31	22.31
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	14.81	14.81
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：教室周转房-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：教室周转房-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011713001001	灯具拆除	1.拆除原有灯具	件	借16-74	6.67			1.25	0.76	8.68
2	030413001001	普通灯具	1.名称:LED 防水防尘吸顶灯 2.规格： 1*22W 3.安装形式 ： 吸顶安装	套	补14-2	28.32	89.6		5.29	3.22	126.43
3	030412003001	配线	1.名称 ： 吊顶电源配线 2. 型号:BV-2*2.5 mm2	m	4-13-1	0.93	3.91		0.17	0.11	5.12

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：教室周转房-电气　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	2.442	155	155	378.51	378.51
2	综合二类工	工日	9.4974	186	186	1766.52	1766.52
	小计					2145.03	2145.03
二	材料类别						
1	木螺钉d2~4×6~65	个	274.56	0.07	0.07	19.22	19.22
2	锡基钎料	kg	0.198	67.9	67.9	13.44	13.44
3	汽油92#	kg	0.99	8.64	8.64	8.55	8.55
4	塑料胀管φ6~8	个	290.4	0.18	0.18	52.27	52.27
5	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.386	4.42	4.42	6.13	6.13
6	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	70.554	1.72	1.72	121.35	121.35
7	铜接线端子20A	个	66.99	0.75	0.75	50.24	50.24
8	其他材料费(占材料费)	元	4.8818	1	1	4.88	4.88
	小计					276.08	276.08
四	主材类别						
1	LED 防水防尘吸顶灯	套	66.66	85	85	5666.1	5666.1
2	BV-2*2.5mm2	m	229.68	3.24	3.24	744.16	744.16
	小计					6410.26	6410.26
	合计					8831.37	8831.37

单位工程清单费用汇总表

工程名称:南侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	174604.79
1.1	其中:建筑工人社保费用	9698.77
2	措施项目费	13568.6
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	13568.6
2.2.1	安全文明施工措施费	10831.57
2.2.2	冬雨季施工增加费	1325.56
2.2.3	夜间施工增加费	441.85
2.2.4	二次搬运费	583
2.2.5	测量放线定位复测费	386.62
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	188173.39
5	增值税	16935.61
6	单位工程造价	205109
合　　计		205109

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		铲除部分					13357.23
1	011705002001	立面块料拆除	1.室内墙面瓷砖铲除 2.人工铲除	m2	248.26	18.51	4595.29
2	011704003001	天棚抹灰面拆除	1.铲除卫生间及盥洗间顶棚腻子 2.人工铲除	m2	183.08	8.51	1558.01
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1.铲除墙面 1.8m 以上腻子及抹灰层 2.人工铲除	m2	168.26	8.51	1431.89
4	011704002002	立面抹灰层拆除	1.铲除原有外墙涂料 2.外墙	m2	257.86	8.51	2194.39
5	011704002003	立面抹灰层拆除	1.铲除原有外墙涂料至基层 2.　围墙 3.原有围墙清洗	m2	126.43	8.51	1075.92
6	011709002001	隔断隔墙拆除	1.拆除原有塑料隔断	m2	104.52	12.42	1298.14
7	011705001001	拆除原有大理石台面	1.拆除原有大理石台面	m2	5.49	21.54	118.25
8	01B001	拆除垃圾外运	1.拆除垃圾外运，运距暂计 3KM	m3	32.35	33.55	1085.34
		新建部分					161247.56
9	011203003001	块料墙　、柱面	1.　图集做法：陕 09J01内 70 2.　白水泥擦缝(或 1：1 彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 10 厚仿石砖(或彩釉砖)(粘贴前先将面砖用水浸湿) 4.8 厚 1 :2 建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 5.素水泥砂浆打底压实抹平(专用粘贴 ，要求平整)	m2	380.83	186.67	71089.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011302001001	平面吊顶天棚	1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（15000 5、吊杆上部与板底膨胀栓固定 6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	183.08	210.90	38611.57
11	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位：外墙 2.外墙丙烯酸涂料 3.刮两遍腻子 4.局部6厚1:2.5水泥砂浆抹平修复	m2	257.86	65.14	16797.00
12	011404001002	墙面喷刷涂料	1、部位：围墙 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 4、白色防水外墙涂料（涂料采用弹性丙烯酸防水涂料）	m2	126.43	77.93	9852.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011207003001	成品隔断	1. 图集做法 :09J053/24 页 2. 隔断材料品种、规格 :胶合板隔断 ， 高度 1.2m	m2	110.88	188.53	20904.21
14	011505001001	洗漱台	1.大理石台面 2. 图集做法 ：陕 09 J051/54	m2	5.49	727.24	3992.55

措施项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					13568.60
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	10831.57	10831.57
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1325.56	1325.56
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	441.85	441.85
4	011801002001	二次搬运费		项	1	583.00	583.00
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	386.62	386.62
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：南侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		铲除部分									
1	011705002001	立面块料拆除	1.室内墙面瓷砖铲除 2.人工铲除	m2	16-36	14.23			2.66	1.62	18.51
2	011704003001	天棚抹灰面拆除	1.铲除卫生间及盥洗间顶棚腻子 2.人工铲除	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1.铲除墙面 1.8m 以上腻子及抹灰层 2.人工铲除	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
4	011704002002	立面抹灰层拆除	1.铲除原有外墙涂料 2.外墙	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
5	011704002003	立面抹灰层拆除	1.铲除原有外墙涂料至基层 2.　围墙 3.原有围墙清洗	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
6	011709002001	隔断隔墙拆除	1.拆除原有塑料隔断	m2	16-7	9.55			1.78	1.09	12.42
7	011705001001	拆除原有大理石台面	1.拆除原有大理石台面	m2	16-34	16.57			3.09	1.88	21.54
8	01B001	拆除垃圾外运	1.拆除垃圾外运， 运距暂计 3KM	m3	1-123;1-127 换	1.19		23.72	5.37	3.27	33.55
		新建部分									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：南侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
9	011203003001	块料墙　、柱面	1. 图集做法：参照09J01内 70 2.　白水泥擦缝（或 1：1 彩色水泥细砂浆勾缝） 3. 10 厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将面砖用水浸湿） 4.8 厚 1 :2 建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 5.素水泥砂浆打底压实抹平（专用粘贴，要求平整 ）	m2	12-47	90.27	68.29	0.75	17.01	10.35	186.67

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：南侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	011302001001	平面吊顶天棚	1 、铝合金方板 600×600（ 575 × 575 ） 与配套专用龙骨固定 2 、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结 ，间距≤600（ 750 ） 3 、与安装型式配套的专用上层主龙骨， 间距≤ 1200（ 1500 ） 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4 、10 号镀锌低碳钢丝（或Φ8 钢筋 ）吊杆 ，双向中距≤ 1200（ 15000 ， 吊杆上部与板底膨胀栓固定 5 、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环， 双向中距≤ 1200（ 1500 ）	m2	13-33;13-100	35.03	163.54	1.34	6.83	4.16	210.9
11	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位 ：外墙 2.外墙丙烯酸涂料 3.刮两遍腻子 4.局部 6 厚 1 :2 .5 水泥砂浆抹平修复	m2	12-1 换;14-217	36.67	17.18	0.21	6.89	4.19	65.14

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：南侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	011404001002	墙面喷刷涂料	1 、部位 ：内墙 2 、12 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 3 、6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹平 4 、 白色防水外墙涂料 （涂料采用弹性丙烯酸防水涂料）	m2	12-1 换;14-217	42.55	21.66	0.7	8.09	4.93	77.93
13	011207003001	成品隔断	1. 图集做法 :09J 053/24 页 2. 隔断材料品种、规格 :胶合板隔断 ，高度 1.2m	m2	12-213	21.34	160.79		3.98	2.42	188.53
14	011505001001	洗漱台	1.大理石台面 2. 图集做法 ：陕 09 J051/54	m2	15-120	391.72	216.69	0.89	73.32	44.62	727.24

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：南侧卫生间-土建装饰　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	52.6477	155	155	8160.39	8160.39
2	综合三类工	工日	240.7505	215	215	51761.36	51761.36
	小计					59921.75	59921.75
二	材料类别						
1	角钢50	t	0.0708	3616	3616	256.01	256.01
2	热轧薄钢板δ4.0	t	0.0005	3808	3260	1.9	1.63
3	铝合金方板600*600	m2	192.234	43.68	120	8396.78	23068.08
4	膨胀螺栓M8×60	套	230.6716	0.32	0.32	73.81	73.81
5	膨胀螺栓M10×80	套	7.2797	0.52	0.52	3.79	3.79
6	砂纸	张	38.8133	1.18	1.18	45.8	45.8
7	低合金钢焊条E43(综合)	kg	1.959	11.5	11.5	22.53	22.53
8	低碳钢焊条J422(综合)	kg	1.983	9.03	9.03	17.91	17.91
9	合金钢钻头	个	1.2627	6	6	7.58	7.58
10	10 厚仿石砖95×95	m2	354.0234	33.63	65	11905.81	23011.52
11	石材饰面板	m2	5.8194	360	130	2094.98	756.52
12	浴厕隔断(成品) 包括五金配件	m2	110.88	152	160	16853.76	17740.8
13	铝合金龙骨不上人型(平面)450×450	m2	192.234	31.32	31.32	6020.77	6020.77
14	腻子粉(成品)	kg	762.6235	1.17	1.17	892.27	892.27
15	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	359.6955	14	13.18	5035.74	4740.79
16	红丹防锈漆	kg	0.6615	11	9.74	7.28	6.44
17	油漆溶剂油	kg	0.0681	4.4	4.4	0.3	0.3
18	YJ-Ⅲ胶	kg	10.5721	12.25	12.25	129.51	129.51
19	玻璃胶300mL	支	1.6838	5.69	5.69	9.58	9.58
20	玻璃胶335g/支	支	65.0337	5.8	5.8	377.2	377.2
21	吊杆	kg	57.8533	4.25	4.25	245.88	245.88
22	水	m3	6.9074	5.63	5.63	38.89	38.89
23	电	kW·h	156.6468	0.71	0.71	111.22	111.22
24	其他材料费(占材料费)	元	426.2307	1	1	426.23	426.23
25	材料费调整	元	-0.1031	1	1	-0.1	-0.1
26	干混抹灰砂浆DP M10	m3	12.9081	477.88	320	6168.52	4130.59
	小计					59143.95	82135.55
三	机械类别						
1	机械人工	工日	3.0604	215	215	657.99	657.99
2	柴油	kg	34.5419	7.27	7.27	251.12	251.12

单位工程人材机汇总表

工程名称：南侧卫生间-土建装饰　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

三	机械类别						
3	电	kW·h	317.0717	0.71	0.71	225.12	225.12
4	安拆费及场外运费	元	51.0295	1	1	51.03	51.03
5	折旧费	元	138.835	1	1	138.84	138.84
6	检修费	元	25.9976	1	1	26	26
7	维护费	元	79.9003	1	1	79.9	79.9
8	其他费	元	15.556	1	1	15.56	15.56
9	机械费调整	元	-0.0516	1	1	-0.05	-0.05
	小计					1445.51	1445.51
	合计					120511.21	143502.81

单位工程清单费用汇总表

工程名称:南侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	10326.04
1.1	其中:建筑工人社保费用	362.26
2	措施项目费	444.06
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	444.06
2.2.1	安全文明施工措施费	334.83
2.2.2	冬雨季施工增加费	53.06
2.2.3	夜间施工增加费	17.61
2.2.4	二次搬运费	23.18
2.2.5	测量放线定位复测费	15.38
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	10770.1
5	增值税	969.31
6	单位工程造价	11739.41
合　　计		11739.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AP 3.规格 :400*300*120 4.参数： Pn=5.0kW, Kd=1.0 , cos Φ=0.90 , Pc = 5.0kw, Ic =25.25A 5.安装方式 :底边距地 1.7m 挂墙暗装	台	1	1148.09	1148.09
2	030413013001	插座	1.名称 :带保护接点暗装插座 2.规格 :220V, 10A 3.安装形式 :距地 1.4m 暗装	套	5	31.92	159.60
3	040801029001	照明开关	1.名称 :双联暗装开关 2.规格 :250V 10A 3.安装高度 :距地 1.3m 4.安装方式 : 暗装	个	4	30.80	123.20
4	040801029002	照明开关	1.名称 :单联暗装开关 2.规格 :250V 10A 3.安装高度 :距地 1.3m 4.安装方式 : 暗装	个	6	33.59	201.54
5	040801029003	照明开关	1.名称 :声控暗装开关 2.规格 :250V 10A 3.安装高度 :距地 1.3m 4.安装方式 : 暗装	个	2	33.86	67.72
6	030413001001	普通灯具	1.名称 :灭蝇灯 2.规格 :220V 60W 3.安装形式 : 门框上方 0. 1m 吊装	套	4	105.67	422.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413001002	普通灯具	1.名称:LED 防水防尘吸顶灯 2.规格 ： 1*30W 3.安装形式 ： 吸顶安装	套	18	131.99	2375.82
8	030412001001	配管	1.名称 ： 电气配管 2.材质 ： 刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配管形式 ： 暗配 5.配置要求 ：砖、混凝土结构	m	178.59	13.70	2446.68
9	030412003001	配线	1.名称 ： 电气配线 2.配线形式 ：管内穿线 3.规格型号:BV-3 * 2.5mm2 4.材质 ：铜芯 5.配线部位 ： 照明线路	m	535.77	6.31	3380.71
合　　计							10326.04

措施项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					444.06
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	334.83	334.83
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	53.06	53.06
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	17.61	17.61
4	031401002001	二次搬运费		项	1	23.18	23.18
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	15.38	15.38
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：南侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AP 3.规格 :400*300*120 4.参数:Pn=5.10kW, Kd=1.0, cosΦ=0.90, Pc =5.0kw, Ic =25.25A 5.安装方式 :底边距地 1.7m,挂墙暗装	台	4-2-80	154.52	884.72	59.58	29.71	19.56	1148.09
2	030413013001	插座	1.名称 :带保护接点暗装插座 2.规格 :220V, 10A 3.安装形式 :距地 1.4m 暗装	套	4-14-382	11.67	16.53		2.24	1.48	31.92
3	040801029001	照明开关	1.名称 :双联暗装开关 2.规格 :250V 10A 3.安装高度 :距地 1.3m 4.安装方式 : 暗装	个	借8-4-102	13.4	13.12		2.58	1.7	30.8

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：南侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	040801029002	照明开关	1.名称 ：单联暗装开关 2.规格 ：250V 10A 3.安装高度 ：距地1.3m 4.安装方式 ： 暗装	个	借8-4-101	13.4	15.91		2.58	1.7	33.59
5	040801029003	照明开关	1.名称 ：声控暗装开关 2.规格 ：250V 10A 3.安装高度 ：距地1.3m 4.安装方式 ：暗装	个	借8-4-102	13.4	16.18		2.58	1.7	33.86
6	030413001001	普通灯具	1.名称 ：灭蝇灯 2.规格 ：220V 60W 3.安装形式 ： 门框上方 0. 1m 吊装	套	4-14-1	28.32	68.33		5.44	3.58	105.67
7	030413001002	普通灯具	1.名称:LED 防水防尘吸顶灯 2.规格 ： 1*30W 3.安装形式 ： 吸顶安装	套	4-14-2	28.32	94.65		5.44	3.58	131.99

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：南侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	030412001001	配管	1.名称 ： 电气配管 2.材质 ： 刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配管形式 ： 暗配 5.配置要求 :砖、混凝土结构	m	4-12-3	5.3	6.71		1.02	0.67	13.7
9	030412003001	配线	1.名称 ： 电气配线 2.配线形式 :管内穿线 3.规格型号:BV-3*2.5mm2 4.材质 :铜芯 5.配线部位 ： 照明线路	m	4-13-4	1.21	4.72		0.23	0.15	6.31

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：南侧卫生间-电气　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	11.2428	186	186	2091.16	2091.16
2	综合二类工	工日	0.7476	185	185	138.31	138.31
	小计					2229.47	2229.47
二	材料类别						
1	镀锌扁钢(综合)	kg	1.132	4.64	4.64	5.25	5.25
2	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.102	5.08	5.08	0.52	0.52
3	木螺钉d2~4×6~65	个	112.32	0.07	0.07	7.86	7.86
4	木螺钉d4×50	10个	0.2448	0.68	0.68	0.17	0.17
5	低碳钢焊条(综合)	kg	0.211	10.53	10.53	2.22	2.22
6	松香焊锡丝(综合)	m	0.071	5.31	5.31	0.38	0.38
7	锡基钎料	kg	0.5358	67.9	67.9	36.38	36.38
8	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	1.0715	6.81	6.18	7.3	6.62
9	镀锌铁丝Φ1.4	kg	0.1236	6.96	6.18	0.86	0.76
10	平垫铁(综合)	kg	0.153	5.12	5.12	0.78	0.78
11	碎布	kg	0.102	2.83	2.83	0.29	0.29
12	酚醛调和漆各色	kg	0.031	12	12	0.37	0.37
13	防锈漆	kg	0.01	11	9.74	0.11	0.1
14	汽油92#	kg	3.7504	8.64	8.64	32.4	32.4
15	电力复合脂	kg	0.448	20.57	20.57	8.6	8.6
16	酚醛树脂稀释剂	kg	0.021	14.12	14.12	0.3	0.3
17	塑料管(综合)	kg	0.153	11.28	11.28	1.73	1.73
18	塑料胀管Φ6~8	个	107.8	0.18	0.18	19.4	19.4
19	镀锌钢管接头管件DN20	个	33.1106	1.08	1.08	35.76	35.76
20	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	5.3577	4.42	4.42	23.68	23.68
21	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	5.73	2.21	2.21	12.66	12.66
22	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	27.177	1.72	1.72	46.74	46.74
23	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	36.2895	2.99	2.99	108.51	108.51
24	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	73.6505	0.25	0.25	18.41	18.41
25	铜接线端子20A	个	22.33	0.75	0.75	16.75	16.75
26	铜接线端子DT-6mm2	个	2.071	0.44	0.44	0.91	0.91
27	镀锌地线夹20	套	147.301	1.96	1.96	288.71	288.71
28	其他材料费(占材料费)	元	12.1602	1	1	12.16	12.16
	小计					689.21	688.42

单位工程人材机汇总表

工程名称：南侧卫生间-电气　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1363	215	215	29.3	29.3
2	汽油	kg	0.637	8.64	8.64	5.5	5.5
3	柴油	kg	1.1941	7.27	7.27	8.68	8.68
4	电	kW·h	3.0433	0.71	0.71	2.16	2.16
5	安拆费及场外运费	元	0.5355	1	1	0.54	0.54
6	折旧费	元	4.9904	1	1	4.99	4.99
7	检修费	元	2.0859	1	1	2.09	2.09
8	维护费	元	5.0153	1	1	5.02	5.02
9	其他费	元	1.3089	1	1	1.31	1.31
	小计					59.59	59.59
四	主材类别						
1	灭蝇灯	套	4.04	65	65	262.6	262.6
2	LED 防水防尘吸顶灯1*30W	套	18.18	90	90	1636.2	1636.2
3	单联暗装开关	套	6.12	15	15	91.8	91.8
4	双联暗装开关	套	4.08	12	12	48.96	48.96
5	声控暗装开关	套	2.04	15	15	30.6	30.6
6	带保护接点暗装插座	套	5.1	15	15	76.5	76.5
7	BV-3* 2.5mm2	m	562.5585	4.32	4.32	2430.25	2430.25
8	PC16	m	183.9477	3.98	3.98	732.11	732.11
9	成套配电箱400*300*120	台	1	850	850	850	850
	小计					6159.02	6159.02
	合计					9137.29	9136.5

单位工程清单费用汇总表

工程名称:南侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	16896.26
1.1	其中:建筑工人社保费用	734.3
2	措施项目费	903.6
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	903.6
2.2.1	安全文明施工措施费	681.32
2.2.2	冬雨季施工增加费	107.96
2.2.3	夜间施工增加费	35.84
2.2.4	二次搬运费	47.18
2.2.5	测量放线定位复测费	31.3
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	17799.86
5	增值税	1601.99
6	单位工程造价	19401.85
合　　计		19401.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					2221.22
1	011712002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:蹲式大便器水箱 2.拆除方式 :人工拆除	件	20	94.10	1882.00
2	011712002003	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:洗脸盆 2.拆除方式 :人工拆除	件	14	24.23	339.22
		新建部分					14675.04
3	031003015001	大 、小便槽自动冲洗水箱安装	1.名称 :不锈钢水箱 2.材质 :不锈钢 3.器具 、 附件安装	套	20	403.03	8060.60
4	031003003001	洗脸盆	1.名称 :洗脸盆 2.材质 : 陶瓷 3.器具 、 附件安装	组	14	472.46	6614.44
合 计							16896.26

措施项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					903.60
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	681.32	681.32
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	107.96	107.96
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	35.84	35.84
4	031401002001	二次搬运费		项	1	47.18	47.18
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	31.30	31.30
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：南侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		拆除部分									
1	011712002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类：蹲式大便器水箱 2.拆除方式：人工拆除	个	借16-67	71.35			13.72	9.03	94.1
2	011712002003	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类：洗脸盆 2.拆除方式：人工拆除	件	借16-73	18.37			3.53	2.33	24.23
		新建部分									
3	031003015001	大 、小便槽自动冲洗水箱安装	1.名称：不锈钢水箱 2.材质：不锈钢 3.器具 、附件安装	套	10-6-30	100.49	272.36		18.76	11.42	403.03
4	031003003001	洗脸盆	1.名称：洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.器具 、附件安装	组	10-6-9	112.6	326.05		21.02	12.79	472.46

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：南侧卫生间-给排水　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	9.352	155	155	1449.56	1449.56
2	综合二类工	工日	16.594	186	186	3086.48	3086.48
	小计					4536.04	4536.04
二	材料类别						
1	橡胶板δ1~3	kg	0.882	8.7	8.7	7.67	7.67
2	防水密封胶	支	2.8	6.46	6.46	18.09	18.09
3	粘接剂	kg	0.14	12.39	12.39	1.73	1.73
4	塑料管卡子40mm	个	20.1	0.28	0.28	5.63	5.63
5	聚四氟乙烯生料带宽20	m	59.68	0.4	0.4	23.87	23.87
6	水	m3	0.4	5.63	5.63	2.25	2.25
7	其他材料费(占材料费)	元	1.7774	1	1	1.78	1.78
	小计					61.02	61.02
四	主材类别						
1	水箱自动冲洗阀DN40	个	20.2	37.98	37.98	767.2	767.2
2	大便自动冲洗水箱托架	副	20	38.37	38.37	767.4	767.4
3	水箱进水嘴DN15	个	20.2	19.24	19.24	388.65	388.65
4	塑料管DN50	m	44	16.36	16.36	719.84	719.84
5	塑料弯头45° DN50	个	40.4	4.98	4.98	201.19	201.19
6	转换接头DN40	个	20.2	9	9	181.8	181.8
7	洗脸盆	套	14.14	320	320	4524.8	4524.8
8	大便槽自动冲洗水箱	个	20	120	120	2400	2400
	小计					9950.88	9950.88
	合计					14547.94	14547.94

单位工程清单费用汇总表

工程名称:南侧卫生间-通风　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	24826.05
1.1	其中:建筑工人社保费用	666.98
2	措施项目费	820.76
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	820.76
2.2.1	安全文明施工措施费	618.87
2.2.2	冬雨季施工增加费	98.06
2.2.3	夜间施工增加费	32.55
2.2.4	二次搬运费	42.85
2.2.5	测量放线定位复测费	28.43
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	25646.81
5	增值税	2308.21
6	单位工程造价	27955.02
合　　计		27955.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-通风　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702005001	塑料通风管道	1.名称 ：换气管 2.规格 ： Φ 110	m2	6.63	847.61	5619.65
2	030703003001	风口 、散流器	1.名称 ： 防雨新风百叶 2.规格 ： 150*150 3.其他说明 ：其他未尽事宜详见相关图纸 、规范、标准图集等	个	8	161.39	1291.12
3	030701003001	通风机	1.名称 ：天花板管道式换气扇 BPT-800 2.参数 ：风量 ：800m/h3 ，全压 ：260Pa ，噪音 ：47dB (A) ，功率 ：0.05KW /220V 3.其他说明 ：其他未尽事宜详见相关图纸 、规范、标准图集等	台	8	2239.41	17915.28
合 计							24826.05

措施项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-通风　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					820.76
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	618.87	618.87
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	98.06	98.06
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	32.55	32.55
4	031401002001	二次搬运费		项	1	42.85	42.85
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	28.43	28.43
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：南侧卫生间-通风　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：南侧卫生间-通风　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	030702005001	塑料通风管道	1.名称 ：换气管 2.规格 ： Φ 110	m2	7-2-90	517.89	100.46	54.67	108.54	66.05	847.61
2	030703003001	风口 、散流器	1.名称 ：防雨筋风百叶 2.规格 ： 150*150 3.其他说明 ：其他未尽事宜详见相关图纸 、规范 、标准图集等	个	7-3-34	27.23	125.81	0.13	5.11	3.11	161.39
3	030701003001	通风机	1.名称 ：天花板管道式换气扇 BPT-800 2.参数 ：风量 ： 800m/h3 ， 全压 ：260Pa ， 噪音 ：47dB (A) ， 功率 ：0.05KW/220V 3.其他说明 ：其他未尽事宜详见相关图纸 、规范 、标准图集等	台	7-1-48	141.98	2029.22	18.96	30.62	18.63	2239.41

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：南侧卫生间-通风　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	22.1521	186	186	4120.29	4120.29
	小计					4120.29	4120.29
二	材料类别						
1	扁钢59以内	kg	4.88	3.56	3.56	17.37	17.37
2	软聚氯乙烯板δ4	m2	0.3779	39.73	39.73	15.01	15.01
3	硬聚氯乙烯板δ6	m2	0.4044	59.61	59.61	24.11	24.11
4	硬聚氯乙烯板δ8	m2	0.2321	79.48	79.48	18.45	18.45
5	棉纱头	kg	0.4	9.34	9.34	3.74	3.74
6	精制六角带帽螺栓M8×75	套	76.245	0.77	0.77	58.71	58.71
7	精制六角带帽螺栓M2~5×4~20	10套	10.08	0.84	0.84	8.47	8.47
8	垫圈M2~8	10个	35.409	1	1	35.41	35.41
9	硬聚氯乙烯焊条Φ4	kg	3.3216	24.78	24.78	82.31	82.31
10	煤油	kg	4.4	13.27	13.27	58.39	58.39
11	黄干油钙基酯	kg	2.4	10.99	10.99	26.38	26.38
12	铸铁垫板	kg	31.2	3.76	3.76	117.31	117.31
13	其他材料费(占材料费)	元	4.9679	1	1	4.97	4.97
14	预拌细石混凝土C20	m3	0.08	389.38	320	31.15	25.6
	小计					501.78	496.23
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.66	215	215	141.9	141.9
2	汽油	kg	0.8448	8.64	8.64	7.3	7.3
3	电	kW·h	318.7266	0.71	0.71	226.3	226.3
4	安拆费及场外运费	元	87.1415	1	1	87.14	87.14
5	折旧费	元	34.6941	1	1	34.69	34.69
6	检修费	元	4.1376	1	1	4.14	4.14
7	维护费	元	13.6657	1	1	13.67	13.67
	小计					515.14	515.14
四	主材类别						
1	硬聚氯乙烯板δ3~8	m2	7.6908	58.52	58.52	450.07	450.07
2	百叶风口150*150	个	8	120	120	960	960
3	离心式通风机	台	8	2000	2000	16000	16000
	小计					17410.07	17410.07
	合计					22547.28	22541.73

单位工程清单费用汇总表

工程名称:北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	266891.64
1.1	其中:建筑工人社保费用	11946.59
2	措施项目费	17871.5
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	17871.5
2.2.1	安全文明施工措施费	14266.48
2.2.2	冬雨季施工增加费	1745.93
2.2.3	夜间施工增加费	581.98
2.2.4	二次搬运费	767.88
2.2.5	测量放线定位复测费	509.23
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	284763.14
5	增值税	25628.68
6	单位工程造价	310391.82
合　　计		310391.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		铲除部分					25552.6
1	01B003	砖砌体拆除	1.拆除墙体及打门洞	m3	4.98	179.45	893.66
2	011704002002	立面抹灰层拆除	1.铲除原有外墙涂料至基层 2.围墙　、外墙 3.原有围墙清洗	m2	217.22	8.51	1848.54
3	01B001	清洗原有地面	1.清洗原有地面	m2	89.47	4.85	433.93
4	011705001001	平面块料拆除	1.部位 ： 地沟开挖处 2.人工拆除地面砖及混凝土基层	m2	39.21	18.27	716.37
5	011704003001	天棚抹灰面拆除	1.铲除顶棚腻子 2.人工铲除	m2	128.68	8.51	1095.07
6	011704002003	立面抹灰层拆除	1.铲除内墙面腻子 2.人工铲除	m2	244.47	8.51	2080.44
7	011707001001	屋面面层　、保温层拆 除	1.屋面保温拆除 2.人工拆除	m2	133.53	38.04	5079.48
8	011707002001	防水层拆除	1.屋面防水拆除 2.人工拆除	m2	149.6	12.65	1892.44
9	01B002	拆除垃圾外运	1.拆除垃圾外运，运距暂计 3KM	m3	42.2	33.55	1415.81
10	01B004	外运清除并清洗粪池内污秽物	1.外运清除并清洗粪池内污秽物，　运距暂计 3KM	m3	72.24	77.02	5563.92
11	041001002001	拆除人行道	1.拆除原有平铺砖硬化 2.拆除 250mm 厚 3 :7灰土垫层	m2	134.19	33.78	4532.94
		新建部分					241339.04
		室外硬化 、 围墙					42382.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040203007001	水泥混凝土	1. 150 厚 C30 混凝土面层分块捣制随打随抹平,每块长度不大于 6 米缝宽 10-15,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 160 厚水泥土(5%重量比) 3.路基碾压,压实系数>0.93(环刀取样)	m2	134.19	97.86	13131.83
13	010502028001	台阶	1. 图集做法 ：陕 09J01台 1 2.60 厚 C15 混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒 1 ： 1 水泥砂子压光，　台阶面外坡 1% 3.300 厚 3 ： 7 灰土垫层分两层夯实 4.素土夯实	m2	37.98	134.41	5104.89
14	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位 ： 围墙 2.外墙丙烯酸涂料 3. 12 厚 1 ：3 水泥砂浆打底扫毛 4.6 厚 1 ：2.5 水泥砂浆抹平	m2	34.85	40.12	1398.18
15	01B005	玻璃钢成品化粪池	1.成品玻璃钢化粪池 25m³	m3	25	596.12	14903.00
16	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别 ：素土 2.开挖深度 ： 1m 3.含化粪池土方	m3	147.5	5.57	821.58
17	010102009001	回填方	1.土的类别 ：素土 2.开挖深度 ： 1.3	m3	147.5	10.15	1497.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	01B006	污水检查井	1.新建钢筋混凝土污水井 ，06MS201-3/21 2.深度 0.95m	座	1	5525.47	5525.47
		外墙面					14212.09
19	011404001002	墙面喷刷涂料	1.部位 ：外墙 2.外墙丙烯酸涂料 3.刮两遍防水腻子 4. 12 厚 1 :3 水泥砂浆打底扫毛 5.6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹平	m2	182.37	77.93	14212.09
		室内					184744.87
		地面					121356.21
20	011201001001	墙 、柱面一般抹灰	1.原化粪池的底面、墙面做 20mm 厚防水砂浆	m2	48.16	59.99	2889.12
21	010506004001	钢筋网片	1.部位 ：蹲台上部 2. Φ8@150mm 钢筋网片	t	0.298	6600.59	1966.98
22	010501002001	楼地面垫层	1.部位 ：蹲台上部 2.60 厚 C25 混凝土	m3	3.23	425.84	1375.46
23	011102003001	块料楼地面	1.部位 ：蹲台 2.铺 8 厚防滑地砖（颜色及规格甲方自定 ） 3.撒素水泥面(酒适量清水) 4.30 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5.1.5 厚聚氨脂防水涂膜防水层,四周翻起 150 高 6.1 :3 水泥砂浆找坡层,最薄处 20 厚、坡向地漏,一次抹平	m2	53.8	170.66	9181.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011102003002	块料楼地面	1.部位 ： 厕所其余地面 2.铺 8 厚防滑地砖（颜色及规格甲方自定 ） 3.撒素水泥面(酒适量清水) 4.30 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5.1.5 厚聚氨脂防水涂膜防水层,四周翻起 150 高 6.1 :3 水泥砂浆找坡层,最薄处 20 厚、坡向地漏,一次抹平 7.60 厚 C15 混凝土垫层 8.清洗原有地面,100 厚水泥稳定土回填	m2	74.88	244.38	18299.17
25	011203003001	块料墙、柱面	1. 图集做法：陕 09J01 内 H12 2. 白水泥擦缝(或 1：1 彩色水泥细砂浆勾缝)； 3.5 厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水 2h 以上)，面砖规格及颜色甲方自定 ； 4.4 厚强力胶水粘结层,揉挤压实 5.1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 6.9 厚 1 :3 水泥砂浆打底压实抹平	m2	264.62	228.65	60505.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011302001001	平面吊顶天棚	1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆下部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	128.68	210.90	27138.61
		隔断、洗漱台					15315.61
27	011207003001	成品隔断	1. 图集做法：09J053/24 2. 隔断材料品种、规格：胶合板隔断 3.大便器隔断	m2	68.26	188.53	12869.06
28	011505001001	洗漱台	1.大理石台面 2. 图集做法：陕 09 J05 1/54	m2	2.27	727.24	1650.83
29	011505004001	成品镜箱	1.尺寸：长度920mm*宽度900mm	个	2	397.86	795.72
		零星砌体、地沟					13906.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010502002001	条形基础	1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C25	m3	0.23	414.95	95.44
31	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种 、规格、强度等级 ：承重多孔砖 2.墙体类型 ：内墙 3.墙体厚度 ：240mm 4.砂浆强度等级：M7.5	m3	1.81	698.85	1264.92
32	010502023001	过梁	1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C25	m3	0.39	590.31	230.22
33	010401009001	砖地沟 、明沟	1. 图集做法 ：09J16 1/9 、盖板 45 页型号 GB-10 、角钢转角过梁 52 页 ZL G-10 2.地沟尺寸 ：800*800mm 3.地沟类型 ：靠墙A1 型室内地沟 4.人工挖地沟土方	m	14.68	838.96	12315.93
		门窗					9427.94
34	010802001001	金属(塑钢)门	1.55 系列断桥铝合金门 2.M-1 、M-2	m2	9.87	570.77	5633.50
35	010807001001	金属(塑钢 、断桥)窗	1.名称 ：C-1 2.材质 ： 55 系列断桥铝合金平开窗 （玻璃采用 5 +12A+5中空双钢化玻璃 ） 3.规格 ：900mm*600mm	m2	7.56	501.91	3794.44
		屋面					24738.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011001001001	保温隔热屋面	1 、25 厚 1 ：3 水泥砂浆找平层 2 、100 厚挤塑苯板 3 、1 ：6 水泥陶粒或焦渣找坡最薄处 30（或结构找坡 ） 4 、钢筋混凝土屋面板	m2	133.52	86.96	11610.90
37	010902001001	屋面卷材防水	1 、3 厚 SBS 聚酯胎砂面防水卷材 2 、3 厚 SBS 聚酯胎砂面防水卷材	m2	149.6	82.06	12276.18
38	010902004001	屋面排水管	1.部位 ：屋面排水管 2. 图集做法 ：陕 09J02　22/1 3.排水管品种 、规格 、品牌 、颜色 ：塑料（PVC） Φ 100 4.铸铁制品水落口(横式)4个、塑料制品水落斗 4个	m	12	70.96	851.52
合　　计							266891.64

措施项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					17871.50
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	14266.48	14266.48
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1745.93	1745.93
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	581.98	581.98
4	011801002001	二次搬运费		项	1	767.88	767.88
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	509.23	509.23
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		铲除部分									
1	01B003	砖砌体拆除	1.拆除墙体及打门洞	m3	16-1	138.01			25.76	15.68	179.45
2	011704002002	立面抹灰层拆除	1.铲除原有外墙涂料至基层 2.围墙 、外墙 3.原有围墙清洗	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
3	01B001	清洗原有地面	1.清洗原有地面	m2	补子目1		4.85				4.85
4	011705001001	平面块料拆除	1.部位：地沟开挖处 2.人工拆除地面砖及混凝土基层	m2	16-33	14.05			2.62	1.6	18.27
5	011704003001	天棚抹灰面拆除	1.铲除顶棚腻子 2.人工铲除	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
6	011704002003	立面抹灰层拆除	1.铲除内墙面腻子 2.人工铲除	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
7	011707001001	屋面面层 、保温层拆除	1.屋面保温拆除 2.人工拆除	m2	借1-36	36.41			1.01	0.62	38.04
8	011707002001	防水层拆除	1.屋面防水拆除 2.人工拆除	m2	借1-33 换	9.73			1.82	1.1	12.65
9	01B002	拆除垃圾外运	1.拆除垃圾外运， 运距暂计 3KM	m3	1-123;1-127 换	1.19		23.72	5.37	3.27	33.55
10	01B004	外运清除并清洗粪池内污秽物	1.外运清除并清洗粪池内污秽物， 运距暂计 3KM	m3	1-26;1-67;1-127 换	32.5		25.77	11.66	7.09	77.02

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	041001002001	拆除人行道	1.拆除原有平铺砖硬化 2.拆除 250mm 厚 3 :7灰土垫层	m2	借10-1-26;借10-1-3 换	23.27	0.05	2.58	4.9	2.98	33.78
		新建部分									
		室外硬化 、围墙									
12	040203007001	水泥混凝土	1. 150 厚 C30 混凝土面层分块捣制随打随抹平,每块长度不大于 6 米,缝宽 10-15 ,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 160 厚水泥土(5%重量比) 3.路基碾压,压实系数>0.93(环刀取样)	m2	借2-2-9 换;借2-3-47 换	24.4	60.36	4.28	5.48	3.34	97.86

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	010502028001	台阶	1. 图集做法 ：陕09J01台 1 2.60 厚 C15 混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒 1 ：1 水泥砂子压光，台阶面外坡 1% 3.300 厚 3 ：7 灰土垫层分两层夯实 4.素土夯实	m2	14-38 换;11-1	53.89	44.48	14.72	13.25	8.07	134.41
14	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位 ： 围墙 2.外墙丙烯酸涂料 3. 12 厚 1 :3 水泥砂浆打底扫毛 4.6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹平	m2	14-217	19.38	14.92		3.62	2.2	40.12
15	01B005	玻璃钢成品化粪池	1.成品玻璃钢化粪池 25m³	m3	借5-3-519	3.23	582.56	6.94	2.11	1.28	596.12
16	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别 :素土 2.开挖深度 ： 1m 3.含化粪池土方	m3	1-39	1.58		2.61	0.86	0.52	5.57
17	010102009001	回填方	1.土的类别 :素土 2.开挖深度 ： 1.3	m3	1-139	0.36	0.08	7.12	1.61	0.98	10.15

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	01B006	污水检查井	1.新建钢筋混凝土污水井，06MS201-3,21 2.深度 0.95m	座	借5-3-361 换;借5-4-1;借5-3-364;借5-3-370;借5-1-638 换;借5-1-650;借5-4-46;借9-1-1;借5-3-540;借5-3-385	2458.59	2174.35	114.35	483.77	294.41	5525.47
		外墙面									
19	011404001002	墙面喷刷涂料	1.部位 ：外墙 2.外墙丙烯酸涂料 3.刮两遍防水腻子 4. 12 厚 1 :3 水泥砂浆打底扫毛 5.6 厚 1 :2.5 水泥砂浆抹平	m2	12-1 换;14-217	42.55	21.66	0.7	8.09	4.93	77.93
		室内									
		地面									
20	011201001001	墙 、柱面一般抹灰	1.原化粪池的底面、墙面做 20mm 厚防水砂浆	m2	9-89	18.92	34.46	0.69	3.68	2.24	59.99
21	010506004001	钢筋网片	1.部位 ：蹲台上部 2. Φ8@150mm 钢筋网片	t	5-120	1845.34	3193.28	747.16	506.54	308.27	6600.59

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	010501002001	楼地面垫层	1.部位 ：蹲台上部 2.60 厚 C25 混凝土	m3	5-1 换	62.13	345.05		11.6	7.06	425.84
23	011102003001	块料楼地面	1.部位：蹲台 2.铺 8 厚防滑地砖（颜色及规格甲方自定） 3.撒素水泥面(酒适量清水) 4.30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5.1.5 厚聚氨脂防水涂膜防水层，四周翻起 150 高 6.1 :3 水泥砂浆找坡层,最薄处 20 厚、坡向地漏,一次抹平	m2	11-55;9-70 换	50.98	103.45	0.68	9.67	5.88	170.66

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
24	011102003002	块料楼地面	1.部位 ： 厕所其余地面 2.铺 8 厚防滑地砖（颜色及规格甲方自定） 3.撒素水泥面(酒适量清水) 4.30 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5.1.5 厚聚氨脂防水涂膜防水层，四周翻起 150 高 6.1 :3 水泥砂浆找坡层,最薄处 20 厚、坡向地漏,一次抹平 7.60 厚 C15 混凝土垫层 8.清洗原有地面,100 厚水泥稳定土回填	m2	11-35 9-70 换；11-38 换；12-135 换	85.38	131.49	1.39	16.24	9.88	244.38

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
25	011203003001	块料墙、柱面	1. 图集做法： 陕09J01 内 112 2. 白水泥擦缝(或1：1 彩色水泥砂浆勾缝) 3.5 厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水 2h 以上),面砖规格及颜色甲方自定 ； 4.4 厚强力胶水粘结层,揉挤压实 5.1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 6.9 厚 1 :3 水泥砂浆打底压实抹平	m2	9-75 +9-77;12-47	98.4	99.69	0.75	18.53	11.28	228.65

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
26	011302001001	平面吊顶天棚	1、铝合金方板 600×600（ 575 × 575 ）， 与部套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结 ， 间距≤600（ 750 ） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨， 间距≤ 1200（ 1500 ），用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、 10 号镀锌低碳钢丝（或Φ8 钢筋 ）吊杆， 双向中距≤ 1200（ 15000 ， 吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环， 双向中距≤ 1200（ 1500 ）	㎡	13-33;13-100	35.03	163.54	1.34	6.83	4.16	210.9
		隔断 、洗漱台									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
27	011207003001	成品隔断	1. 图集做法 :09J053/24 2. 隔断材料品种、规格：胶合板隔断 3. 大便器隔断	m2	12-213	21.34	160.79		3.98	2.42	188.53
28	011505001001	洗漱台	1.大理石台面 2. 图集做法：陕 09 J05 1/54	m2	15-120	391.72	216.69	0.89	73.32	44.62	727.24
29	011505004001	成品镜箱	1.尺寸 ：长度 920mm*宽度 900mm	个	15-127	29.23	359.85		5.46	3.32	397.86
		零星砌体 、地沟									
30	010502002001	条形基础	1.混凝土种类 :商品混凝土 2.混凝土强度等级 :C25	m3	5-3 换	60.34	336.5		11.26	6.85	414.95
31	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种 、规格 、强度等级 :承重多孔砖 2.墙体类型 ： 内墙 3.墙体厚度 :240mm 4.砂浆强度等级:M7.5	m3	4-11	190.96	442.01	6.33	37.02	22.53	698.85

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
32	010502023001	过梁	1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C25	m3	5-26 换	179.55	356.84		33.52	20.4	590.31
33	010401009001	砖地沟 、明沟	1.图集做法 ： 09J16 1/9 、盖板 45 页型号 GB-10 、角钢转角过梁 52 页 ZLG-10 2.地沟尺寸 ：800*800mm 3.地沟类型 ：靠墙A1 型室内地沟 4.人工挖地沟土方	m	5-1;5-167;4-29;5-62 换;5-229;9-95;9-96;5-70 换;5-281;5-285;5-81;5-275	374.84	346.13	4.02	70.85	43.12	838.96
		门窗									
34	010802001001	金属(塑钢)门	1.55 系列断桥铝合金门 2.M-1 、M-2	m2	8-8	72.57	476.41		13.55	8.24	570.77
35	010807001001	金属(塑钢 、断桥)窗	1.名称 ：C-1 2.材质 ： 55 系列断桥铝合金平开窗 （玻璃采用 5+12A+5中空双钢化玻璃 ） 3.规格 ：900mm*600mm	m2	8-41	48.67	438.62		9.09	5.53	501.91
		屋面									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
36	011001001001	保温隔热屋面	1、25厚1：3水泥砂浆找平层 2、100厚挤塑板 3、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 4、钢筋混凝土屋面板	m2	10-41 换;11-38 换	32.3	44.96		6.03	3.67	86.96
37	010902001001	屋面卷材防水	1、3厚SBS聚酯胎砂面防水卷材 2、3厚SBS聚酯胎砂面防水卷材	m2	9-28 + 9-30	6.32	73.84		1.18	0.72	82.06
38	010902004001	屋面排水管	1.部位 ：屋面排水管 2. 图集做法 ：陕09J02　22/1 3.排水管品种 、规格 、品牌 、颜色 :塑料（ PVC ）　Φ　100 4.铸铁制品水落口(横式)4 个 塑料制品水落斗 4 个	m	9-108;9-104;9-111	27.72	34.91		5.18	3.15	70.96

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	55.8606	155	155	8658.39	8658.39
2	综合一类工	工日	17.343	155	155	2688.17	2688.17
3	综合二类工	工日	93.5818	190	190	17780.54	17780.54
4	综合二类工	工日	27.0433	185	185	5003.01	5003.01
5	综合三类工	工日	181.6084	215	215	39045.81	39045.81
6	人工工日	工日	30.7119	20.31	155	623.76	4760.34
7	人工费调整	元	0.047	1	1	0.05	0.05
	小计					73799.73	77936.31
二	材料类别						
1	HPB300 Φ10 以内	kg	38.76	3.37	3.12	130.62	120.93
2	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	kg	143.718	3.37	3.12	484.33	448.4
3	钢丝绳(综合)	kg	0.1129	8.5	8.5	0.96	0.96
4	圆钢(综合)	t	0.304	3370	3120	1024.48	948.48
5	扁钢(综合)	kg	17.64	3.56	3.56	62.8	62.8
6	六角空心钢(综合)	kg	0.9112	3.65	3.65	3.33	3.33
7	角钢50	t	0.0293	3616	3616	105.95	105.95
8	热轧薄钢板δ4.0	t	0.0002	3808	3260	0.76	0.65
9	铝合金方板600*600	m2	145.414	43.68	120	5901.78	16213.68
10	塑料薄膜	m2	23.1175	1.96	1.96	45.31	45.31
11	塑料薄膜	m2	92.1554	1.96	1.96	180.62	180.62
12	塑料镜箱560mm×320mm×130mm	个	2.02	345.13	345.13	697.16	697.16
13	塑料胀塞	个	21	0.07	0.07	1.47	1.47
14	麻绳(综合)	kg	0.0186	6.85	6.85	0.13	0.13
15	沉头木螺钉L35	个	21	0.15	0.15	3.15	3.15
16	不锈钢螺栓M8	副	8	1.3	1.3	10.4	10.4
17	膨胀螺栓M8×60	套	162.1304	0.32	0.32	51.88	51.88
18	膨胀螺栓M10×80	套	3.01	0.52	0.52	1.57	1.57
19	塑料膨胀螺栓	套	111.3524	0.43	0.43	47.88	47.88
20	砂纸	张	21.9393	1.18	1.18	25.89	25.89
21	低合金钢焊条E43(综合)	kg	1.3769	11.5	11.5	15.83	15.83
22	低碳钢焊条J422(综合)	kg	0.8199	9.03	9.03	7.4	7.4
23	圆钉	kg	1.9239	7.01	7.01	13.49	13.49
24	镀锌铁丝Φ0.7	kg	0.9471	7.79	6.18	7.38	5.85
25	镀锌铁丝Φ0.7	kg	1.3234	7.79	6.18	10.31	8.18

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

二	材料类别						
26	镀锌铁丝 φ4.0	kg	4.1562	6.23	6.18	25.89	25.69
27	铁件(综合)	kg	12.0758	4.82	4.82	58.21	58.21
28	垫铁	kg	6.7322	4.97	4.97	33.46	33.46
29	冲击钻头 φ8~16	个	0.125	2.86	2.86	0.36	0.36
30	合金钢钻头	个	0.5221	6	6	3.13	3.13
31	合金钢钻头一字型	个	0.5636	6	6	3.38	3.38
32	水泥(综合)	kg	1946.88	0.45	0.32	876.1	623
33	水泥42.5	t	1.8438	452	320	833.4	590.02
34	黏土	m3	13.3652	24.27	22	324.37	294.03
35	熟石灰	kg	3657.474	0.32	0.18	1170.39	658.35
36	标准砖 240×115×53	千块	2.1501	480	330	1032.05	709.53
37	混凝土多孔砖240×115×90	千块	0.6178	1273.1	1120	786.52	691.94
38	MU15非黏土实心砖240×115×53	千块	2.7649	480	330	1327.15	912.42
39	木材(成材)	m3	0.002	2065	1800	4.13	3.6
40	板枋材	m3	0.0874	2065	1800	180.48	157.32
41	硬垫木	m3	0.0273	1992	1800	54.38	49.14
42	面砖95×95	m2	245.9934	33.63	65	8272.76	15989.57
43	地砖300×300	m2	132.5404	58.67	72	7776.15	9542.91
44	石材饰面板	m2	2.4082	360	130	866.23	312.81
45	浴厕隔断(成品) 包括五金配件	m2	68.26	152	160	10375.52	10921.6
46	铝合金龙骨不上人型(平面)450×450	m2	135.114	31.32	31.32	4231.77	4231.77
47	铝合金平开窗	m2	7.151	419	420	2996.27	3003.42
48	铝合金平开门	m2	9.4791	578.17	460	5480.53	4360.39
49	腻子粉(成品)	kg	431.0731	1.17	1.17	504.36	504.36
50	煤焦油沥青漆L01-17	kg	1.7893	13.78	13.78	24.66	24.66
51	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	203.3179	14	13.18	2846.45	2679.73
52	防水涂料JS	kg	898.2367	6.46	9.25	5802.61	8308.69
53	聚氨酯甲乙料	kg	256.8453	11.8	9.97	3030.77	2560.75
54	红丹防锈漆	kg	0.2735	11	9.74	3.01	2.66
55	3 厚 SBS 聚酯胎砂面防水卷材	m2	339.218	27.43	28	9304.75	9498.1
56	SBS弹性沥青防水胶	kg	43.2643	9.12	8.74	394.57	378.13
57	硅酮耐候密封胶	kg	16.2206	19.99	19.99	324.25	324.25
58	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	23.5921	11.15	11.15	263.05	263.05
59	防水粉	kg	31.9301	39.82	39.82	1271.46	1271.46

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

二	材料类别						
60	改性沥青嵌缝油膏	kg	17.8832	4.82	4.82	86.2	86.2
61	冷底子油	kg	72.5261	6.87	6.87	498.25	498.25
62	油漆溶剂油	kg	0.0281	4.4	4.4	0.12	0.12
63	液化石油气	kg	80.7601	7.26	7.26	586.32	586.32
64	二甲苯	kg	9.9727	7.79	7.79	77.69	77.69
65	隔离剂	kg	2.3062	4.87	4.87	11.23	11.23
66	脱模剂	kg	1.2877	3.66	3.66	4.71	4.71
67	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.1325	788.5	788.5	104.48	104.48
68	YJ-III胶	kg	4.3713	12.25	12.25	53.55	53.55
69	塑料粘胶带20mm×10m	卷	0.44	3.56	3.56	1.57	1.57
70	玻璃胶300mL	支	0.696	5.69	5.69	3.96	3.96
71	玻璃胶335g/支	支	45.7097	5.8	5.8	265.12	265.12
72	挤塑苯板	m3	13.619	254.11	360	3460.72	4902.84
73	塑料水落管Φ110以内	m	12.6	12.39	12.39	156.11	156.11
74	塑料落水斗	个	4.08	15	15	61.2	61.2
75	伸缩节	只	3.24	8.85	8.85	28.67	28.67
76	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.047	12.65	12.65	0.59	0.59
77	吊杆	kg	40.6629	4.25	4.25	172.82	172.82
78	塑料管卡子Φ110mm以内	个	7.344	1.98	1.98	14.54	14.54
79	塑料管卡子110mm	个	4	1.52	1.52	6.08	6.08
80	铸铁制品水落口	个	4	30	30	120	120
81	涤纶防坠网	付	1	12	25	12	25
82	水	m3	35.455	5.63	5.63	199.61	199.61
83	电	kW·h	145.4351	0.71	0.71	103.26	103.26
84	木模板	m3	0.0125	1921.1	1800	24.01	22.5
85	钢模板	kg	17.4702	4.98	4.98	87	87
86	复合模板	m2	5.8017	48	48	278.48	278.48
87	木支撑	m3	0.0002	1746.08	1800	0.35	0.36
88	木支撑	m3	0.0149	1746.08	1800	26.02	26.82
89	素水泥浆	m3	0.2649	677.1	677.1	179.36	179.36
90	其他材料费(占材料费)	元	506.9187	1	1	506.92	506.92
91	清洗原有地面	m2	89.47	4.85	4.85	433.93	433.93
92	材料费调整	元	0.0401	1	1	0.04	0.04
93	拆除垃圾	m3	21.0186				
94	预拌混凝土C15	m3	2.313	345.13	310	798.29	717.03
95	预拌混凝土C15	m3	3.0158	345.13	310	1040.84	934.9
96	预拌混凝土C20	m3	0.5171	353.98	320	183.04	165.47

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-土建装饰　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

二	材料类别						
97	预拌混凝土C25	m3	3.8885	362.83	330	1410.86	1283.21
98	预拌混凝土C25	m3	3.6774	362.83	330	1334.27	1213.54
99	预拌混凝土C30	m3	20.5439	371.68	340	7635.76	6984.93
100	预拌细石混凝土C20	m3	8.159	389.38	320	3176.95	2610.88
101	干混砌筑砂浆	m3	0.0856	477.88	310	40.91	26.54
102	干混砌筑砂浆DM M10	m3	1.5541	477.88	310	742.67	481.77
103	干混抹灰砂浆DP M10	m3	9.6957	477.88	320	4633.38	3102.62
104	干混地面砂浆DS M15	m3	1.3484	482.3	360	650.33	485.42
105	干混地面砂浆DS M20	m3	2.6251	486.73	360	1277.71	945.04
106	预拌混合砂浆M7.5	m3	1.3726	455.75	360	625.56	494.14
107	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.1137	469.03	360	53.33	40.93
	小计					110486.26	126519.03
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.7781	215	215	382.29	382.29
2	机械人工	工日	11.6813	215	215	2511.48	2511.48
3	汽油	kg	4.1728	8.64	8.64	36.05	36.05
4	柴油	kg	235.5529	7.27	7.27	1712.47	1712.47
5	柴油	kg	16.8838	7.27	7.27	122.75	122.75
6	电	kW·h	560.752	0.71	0.71	398.13	398.13
7	动力费	元	0.0056	1	1	0.01	0.01
8	安拆费及场外运费	元	114.382	1	1	114.38	114.38
9	折旧费	元	828.5135	1	1	828.51	828.51
10	校验费	元	0.1686	1	1	0.17	0.17
11	检修费	元	223.7749	1	1	223.77	223.77
12	维护费	元	636.7981	1	1	636.8	636.8
13	其他费	元	66.2169	1	1	66.22	66.22
14	机械费调整	元	-0.0188	1	1	-0.02	-0.02
	小计					7033.01	7033.01
四	主材类别						
1	黄土	m3	30.9898	10	10	309.9	309.9
2	球墨铸铁井盖Φ700 重型	套	1.01	452.25	452.25	456.77	456.77
3	玻璃钢化粪池25m³	m3	25	580	580	14500	14500
	小计					15266.67	15266.67
	合计					206585.67	226755.02

单位工程清单费用汇总表

工程名称:北侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	8706.89
1.1	其中:建筑工人社保费用	346.07
2	措施项目费	424.7
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	424.7
2.2.1	安全文明施工措施费	320.24
2.2.2	冬雨季施工增加费	50.74
2.2.3	夜间施工增加费	16.84
2.2.4	二次搬运费	22.17
2.2.5	测量放线定位复测费	14.71
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	9131.59
5	增值税	821.84
6	单位工程造价	9953.43
合　　计		9953.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AP 3.规格 :400*300*120 4.参数 : Pn = 5.0kW , Kd = 1.0 , cos Φ =0.90 , Pc = 5.0kw , Ic =25.25A 5.安装方式 :底边距地 1.7m 挂墙暗装	台	1	1166.01	1166.01
2	030413013001	插座	1.名称 :带保护接点暗装插座 2.规格 :250V, 10A 3.安装形式 :距地 1 .4m 暗装 4.其他说明 :其他未尽事宜详见相关图纸 、规范、标准图集等	套	2	31.71	63.42
3	040801029001	照明开关	1.名称 :双联暗装开关 2.规格 :220V 10A 3.安装高度 :距地 1 .3m 4.安装方式 : 暗装	个	4	30.54	122.16
4	040801029002	照明开关	1.名称 :双联暗装开关 2.规格 :220V 10A 3.安装高度 :距地 1.3m 4.安装方式 : 暗装	个	4	30.54	122.16
5	040801029003	照明开关	1.名称 :声控暗装开关 2.规格 :220V 10A 3.安装高度 :距地 1 .3m 4.安装方式 : 暗装	个	2	33.33	66.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413001001	普通灯具	1.名称:LED 防水防尘吸顶灯 2.规格 ： 1*30W 3.安装形式 ： 吸顶安装	套	12	131.48	1577.76
7	030413001002	普通灯具	1.名称 ：灭蝇灯 2.规格 ：220V 60W 3.安装形式 ： 门框上方 0. 1m 吊装	套	4	105.16	420.64
8	030412001001	配管	1.材质:SC 管 2.规格:DN32 3.配置形式 ： 暗敷	m	80	18.08	1446.40
9	030412003001	配线	1.名称 ： 电气配线 2.配线形式 ：管内穿线 3.规格型号:BVV-2 *10	m	80	4.20	336.00
10	030412001002	配管	1.名称 ： 电气配管 2.材质 ： 刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配管形式 ： 暗配 5.配置要求 ：砖、混凝土结构	m	100.7	13.60	1369.52
11	030412003002	配线	1.名称 ： 电气配线 2.配线形式 ：管内穿线 3.规格型号:BV-3 *2.5mm2 4.材质 ：铜芯 5.配线部位 ： 照明线路	m	302.1	6.20	1873.02
12	030410001001	接地极给水工程	1.利用基础 2 根底纺做水照团合环路焊接 2.接地母线-40*4 镀锌扁钢	项	1	143.14	143.14
合　　计							8706.89

措施项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					424.70
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	320.24	320.24
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	50.74	50.74
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	16.84	16.84
4	031401002001	二次搬运费		项	1	22.17	22.17
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	14.71	14.71
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AP 3.规格 :400*300*120 4.参数 : Pn =5.0kW, Kd=1.0, cos Φ =0.90, Pc = 5.0kw, Ic =25.25A 5.安装方式 :底边距地 1.7m 挂墙暗装	台	4-2-80	154.52	884.72	59.58	41.77	25.42	1166.01
2	030413013001	插座	1.名称 :带保护接点暗装插座 2.规格 :250V, 10A 3.安装形式 :距地 1 .4m 暗装 4.其他说明 :其他未尽事宜详见相关图纸 、规范 、标准图集等	套	4-14-382	11.67	16.53		2.18	1.33	31.71
3	040801029001	照明开关	1.名称 :双联暗装开关 2.规格 :220V 10A 3.安装高度 :距地 1 .3m 4.安装方式 : 暗装	个	借8-4-102	13.4	13.12		2.5	1.52	30.54

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	040801029002	照明开关	1.名称 ：双联暗装开关 2.规格 ：220V 10A 3.安装高度 ：距地1.3m 4.安装方式 ： 暗装	个	借8-4-102	13.4	13.12		2.5	1.52	30.54
5	040801029003	照明开关	1.名称 ：声控暗装开关 2.规格 ：220V 10A 3.安装高度 ：距地1 .3m 4.安装方式 ： 暗装	个	借8-4-101	13.4	15.91		2.5	1.52	33.33
6	030413001001	普通灯具	1.名称:LED 防水防尘吸顶灯 2.规格 ： 1*30W 3.安装形式 ： 吸顶安装	套	4-14-2	28.32	94.65		5.29	3.22	131.48
7	030413001002	普通灯具	1.名称 ：灭蝇灯 2.规格 ：220V 60W 3.安装形式 ： 门框上方 0. 1m 吊装	套	4-14-1	28.32	68.33		5.29	3.22	105.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	030412001001	配管	1.材质:SC 管 2.规格:DN32 3.配置形式 :暗敷	m	4-12-6	8.04	7.63		1.5	0.91	18.08
9	030412003001	配线	1.名称 : 电气配线 2.配线形式 :管内穿线 3.规格型号:BVV-2*10	m	4-13-3	1.21	2.62		0.23	0.14	4.2
10	030412001002	配管	1.名称 : 电气配管 2.材质 : 刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配管形式 : 暗配 5.配置要求 :砖、混凝土结构	m	4-12-5	5.3	6.71		0.99	0.6	13.6
11	030412003002	配线	1.名称 : 电气配线 2.配线形式 :管内穿线 3.规格型号:BV-3*2.5mm2 4.材质 :铜芯 5.配线部位 : 照明线路	m	4-13-4	1.21	4.62		0.23	0.14	6.2

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	030410001001	接地极给水工程	1.利用基础 2 根 底纺做水照团合环 路焊接 2.接地母线-40*4 镀锌扁钢	项	4-10-49	73.92	43.84	2.36	14.31	8.71	143.14

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-电气　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	10.844	186	186	2016.98	2016.98
2	综合二类工	工日	0.623	185	185	115.26	115.26
	小计					2132.24	2132.24
二	材料类别						
1	镀锌扁钢(综合)	kg	1.574	4.64	4.64	7.3	7.3
2	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.102	5.08	5.08	0.52	0.52
3	木螺钉d2~4×6~65	个	74.88	0.07	0.07	5.24	5.24
4	木螺钉d4×50	10个	0.204	0.68	0.68	0.14	0.14
5	低碳钢焊条(综合)	kg	0.467	10.53	10.53	4.92	4.92
6	松香焊锡丝(综合)	m	0.071	5.31	5.31	0.38	0.38
7	锡基钎料	kg	0.3821	67.9	67.9	25.94	25.94
8	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	1.0042	6.81	6.18	6.84	6.21
9	镀锌铁丝Φ1.4	kg	0.103	6.96	6.18	0.72	0.64
10	平垫铁(综合)	kg	0.153	5.12	5.12	0.78	0.78
11	钢锯条	条	1.7	0.42	0.42	0.71	0.71
12	碎布	kg	0.102	2.83	2.83	0.29	0.29
13	沥青清漆	kg	0.034	20.16	20.16	0.69	0.69
14	酚醛调和漆各色	kg	0.031	12	12	0.37	0.37
15	防锈漆	kg	0.01	11	9.74	0.11	0.1
16	汽油92#	kg	2.6747	8.64	8.64	23.11	23.11
17	电力复合脂	kg	0.418	20.57	20.57	8.6	8.6
18	酚醛树脂稀释剂	kg	0.021	14.12	14.12	0.3	0.3
19	塑料管(综合)	kg	0.153	11.28	11.28	1.73	1.73
20	塑料胀管Φ6~8	个	74.8	0.18	0.18	13.46	13.46
21	镀锌钢管接头管件DN20	个	18.6698	1.08	1.08	20.16	20.16
22	镀锌钢管接头管件DN32	个	12.36	2.21	2.21	27.32	27.32
23	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.821	4.42	4.42	16.89	16.89
24	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	5.73	2.21	2.21	12.66	12.66
25	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	19.544	1.72	1.72	33.62	33.62
26	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	43.4862	2.99	2.99	130.02	130.02
27	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	41.5287	0.25	0.25	10.38	10.38
28	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	12.416	0.4	0.4	4.97	4.97

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-电气　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
29	铜接线端子20A	个	16.24	0.75	0.75	12.18	12.18
30	铜接线端子DT-6mm2	个	2.071	0.44	0.44	0.91	0.91
31	镀锌地线夹20	套	83.0574	1.96	1.96	162.79	162.79
32	镀锌地线夹32	套	65.984	1.92	1.92	126.69	126.69
33	其他材料费(占材料费)	元	11.8686	1	1	11.87	11.87
	小计					672.61	671.89
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1363	215	215	29.3	29.3
2	汽油	kg	0.637	8.64	8.64	5.5	5.5
3	柴油	kg	1.1941	7.27	7.27	8.68	8.68
4	电	kW·h	5.362	0.71	0.71	3.81	3.81
5	安拆费及场外运费	元	0.9435	1	1	0.94	0.94
6	折旧费	元	5.1363	1	1	5.14	5.14
7	检修费	元	2.1188	1	1	2.12	2.12
8	维护费	元	5.1376	1	1	5.14	5.14
9	其他费	元	1.3089	1	1	1.31	1.31
	小计					61.94	61.94
四	主材类别						
1	40*4镀锌扁钢(综合)	根	2	18.79	18.79	37.58	37.58
2	LED 防水防尘吸顶灯1*30W	套	12.12	90	90	1090.8	1090.8
3	灭蝇灯	套	4.04	65	65	262.6	262.6
4	单联暗装开关	套	2.04	15	15	30.6	30.6
5	双联暗装开关	套	8.16	12	12	97.92	97.92
6	带保护接点暗装插座	套	2.04	15	15	30.6	30.6
7	BVV-2 *10	m	84	2.32	2.32	194.88	194.88
8	BV-3*2.5mm2	m	317.205	4.23	4.23	1341.78	1341.78
9	SC 管DN32	m	82.4	4.56	4.56	375.74	375.74
10	PC16	m	103.721	3.98	3.98	412.81	412.81
11	成套配电箱400*300*120	台	1	850	850	850	850
	小计					4725.31	4725.31
	合计					7592.1	7591.38

单位工程清单费用汇总表

工程名称:北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	81014.87
1.1	其中:建筑工人社保费用	2962.78
2	措施项目费	3645.58
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3645.58
2.2.1	安全文明施工措施费	2748.82
2.2.2	冬雨季施工增加费	435.57
2.2.3	夜间施工增加费	144.58
2.2.4	二次搬运费	190.33
2.2.5	测量放线定位复测费	126.28
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	84660.45
5	增值税	7619.44
6	单位工程造价	92279.89
合　　计		92279.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水工程					19855.24
1	031001006001	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（ S3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN15 5.连接形式 :热熔连接	m	29.4	45.87	1348.58
2	031001006002	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（ S3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN20 5.连接形式 :热熔连接	m	19.48	47.66	928.42
3	031001006003	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（S3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN25 5.连接形式 :热熔连接	m	10.92	51.03	557.25
4	031001006004	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（S3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN32 5.连接形式 :热熔连接	m	9.86	58.07	572.57
5	031001006005	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（S 3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN40 5.连接形式 :热熔 连接	m	9.82	66.70	654.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006006	塑料管	1.安装部位 ：室内 2.材质:PP-R 管（S3.2 系列） 3.介质 ：冷水 4.规格:DN50 5.连接形式 ：热熔连接	m	6.82	77.16	526.23
7	031001006007	塑料管	1.安装部位 ：室内 2.材质:PP-R 管（S3.2 系列） 3.介质 ：冷水 4.规格:DN80 5.连接形式 ：热熔	m	11.68	125.03	1460.35
8	031001007001	复合管	1.安装部位 ：室外 2.材质 ：钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管（压力等级 1.00MPa） 3.介质 ：给水 4.规格:DN80 5.连接形式 ：电熔连接 6.吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗、试	m	75	68.62	5146.50
9	031002001001	阀门	1.名称 ：弹性座封 闸阀 Z45X-16Q 2.规格:DN80	个	1	459.17	459.17
10	031002001002	阀门	1.名称 ：静音式止 回阀 41S\DRVZ-16 2.规格:DN80	个	1	519.17	519.17
11	031002005001	除污器(过滤器)	1.名称:Y 型过滤器G41H-16Q 2.规格:DN80	组	1	4686.24	4686.24
12	031002011001	水表	1.名称 ：水表 2.规格:DN80	个	1	1683.42	1683.42
13	031002001003	阀门	1.名称 ：全铜截止阀 2.规格:DN50	个	2	309.57	619.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031002001004	阀门	1.名称 ：全铜截止阀 2.规格:DN25	个	1	185.43	185.43
15	031002001005	阀门	1.名称 ：全铜截止 阀 2.规格:DN20	个	3	169.26	507.78
		排水工程					61159.63
16	031001006008	塑料管	1.管道材料名称:HDPE 双壁波纹管SN10 2.管材规格:DN300 3.接口形式 ：橡胶圈连接	m	75	193.24	14493.00
17	031001006009	塑料管	1.材质:PVC-U平壁管 2.规格:DN200 3.连接形式 ：柔性连接	m	12.47	172.40	2149.83
18	031001006010	塑料管	1.材质:PVC-U平壁管 2.规格:DN160 3.连接形式 ：柔性连接	m	21.25	123.06	2615.03
19	031001006011	塑料管	1.材质:PVC-U平壁管 2.规格:DN110 3.连接形式 ：柔性连接	m	54.81	79.79	4373.29
20	031001006012	塑料管	1.材质:PVC-U平壁管 2.规格:DN75 3.连接形式 ：柔性连接	m	2.15	64.30	138.25
21	031001006013	塑料管	1.材质:PVC-U平壁管 2.规格:DN50 3.连接形式 ：柔性连接	m	33.71	45.32	1527.74
22	031001006014	塑料管	1.材质:PVC-U平壁管（通气 ） 2.规格:DN150 3.连接形式 ：柔性连接	m	13.09	116.17	1520.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	031003003001	洗脸盆	1.名称：洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.器具、附件安装	组	4	472.46	1889.84
24	031003006001	大便器	1.名称：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.器具、附件安装	组	40	770.72	30828.80
25	031003004001	洗涤盆	1.名称：拖布池 2.材质：陶瓷 3.器具、附件安装	组	2	413.15	826.30
26	031003017001	地漏	1.材质：塑料 2.型号：直通式地漏 3.规格:DN50	个	6	78.55	471.30
27	03B001	通气帽	1.材质：通气帽 2.规格:DN160	个	2	162.79	325.58
合计							81014.87

措施项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					3645.58
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2748.82	2748.82
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	435.57	435.57
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	144.58	144.58
4	031401002001	二次搬运费		项	1	190.33	190.33
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	126.28	126.28
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		给水工程									
1	031001006001	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（S3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN15 5.连接形式 :热熔连接	m	10-1-227	19.67	19.83	0.34	3.75	2.28	45.87
2	031001006002	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（S3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN20 5.连接形式 :热熔连接	m	10-1-227	19.67	21.62	0.34	3.75	2.28	47.66
3	031001006003	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（S3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN25 5.连接形式 :热熔连接	m	10-1-228	21.74	21.89	0.47	4.18	2.75	51.03
4	031001006004	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（S3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN32 5.连接形式 :热熔连接	m	10-1-229	23.52	26.49	0.56	4.52	2.98	58.07

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	031001006005	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（S 3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN40 5.连接形式 :热熔连接	m	10-1-230	27.42	29.91	0.63	5.27	3.47	66.7
6	031001006006	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（S3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN50 5.连接形式 :热熔连接	m	10-1-231	30.43	37.02	0.01	5.85	3.85	77.16
7	031001006007	塑料管	1.安装部位 :室内 2.材质:PP-R 管（S3.2 系列） 3.介质 :冷水 4.规格:DN80 5.连接形式 :热熔	m	10-1-234	37.87	75.07	0.02	7.28	4.79	125.03

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	031001007001	复合管	1.安装部位 ：室外 2.材质 ：钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管（压力等级 1.0MPa） 3.介质 ：给水 4.规格:DN80 5.连接形式 ：电熔连接 6. 吹 、洗设计要求:管道消毒水冲洗、试	m	10-1-164	15.43	47.99	0.28	2.97	1.95	68.62
9	031002001001	阀门	1.名称 ：弹性座封闸阀 Z45X-16Q 2.规格:DN80	个	10-5-40	95.09	332.63	1.13	18.28	12.04	459.17
10	031002001002	阀门	1.名称 ：静音式止回阀 41S\DRVZ-16 2.规格:DN80	个	10-5-40	95.09	392.63	1.13	18.28	12.04	519.17
11	031002005001	除污器(过滤器)	1.名称:Y 型过滤器G41H-16Q 2.规格:DN80	组	10-5-239	1065.44	3211.16	69.9	204.85	134.89	4686.24
12	031002011001	水表	1.名称 ：水表 2.规格:DN80	个	10-5-261	464.64	1065.2	5.41	89.34	58.83	1683.42
13	031002001003	阀门	1.名称 ：全铜截止阀 2.规格:DN50	个	10-5-38	54.03	237.53	0.78	10.39	6.84	309.57
14	031002001004	阀门	1.名称 ：全铜截止阀 2.规格:DN25	个	10-5-35	41.06	130.91	0.37	7.89	5.2	185.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	031002001005	阀门	1.名称 :全铜截止阀 2.规格:DN20	个	10-5-34	38.9	117.62	0.34	7.48	4.92	169.26
		排水工程									
16	031001006008	塑料管	1.管道材料名称:HDPE 双壁波纹管 SN10 2.管材规格:DN300 3.接口形式 :橡胶圈连接	m	10-1-210	24.83	148.61	11.89	4.77	3.14	193.24
17	031001006009	塑料管	1.材质:PVC-U 平壁管 2.规格:DN200 3.连接形式 :柔性连接	m	10-1-265	79.86	63.98	3.1	15.35	10.11	172.4
18	031001006010	塑料管	1.材质:PVC-U 平壁管 2.规格:DN160 3.连接形式 :柔性连接	m	10-1-264	56.99	46	1.89	10.96	7.22	123.06
19	031001006011	塑料管	1.材质:PVC-U 平壁管 2.规格:DN110 3.连接形式 :柔性连接	m	10-1-263	40.41	26.48	0.01	7.77	5.12	79.79

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	031001006012	塑料管	1.材质:PVC-U 平壁管 2.规格:DN75 3.连接形式 :柔性连接	m	10-1-262	36.26	16.48		6.97	4.59	64.3
21	031001006013	塑料管	1.材质:PVC-U 平壁管 2.规格:DN50 3.连接形式 :柔性连接	m	10-1-261	27.08	9.6		5.21	3.43	45.32
22	031001006014	塑料管	1.材质:PVC-U 平壁管（通气） 2.规格:DN150 3.连接形式 :柔性连接	m	10-1-264	56.99	39.11	1.89	10.96	7.22	116.17
23	031003003001	洗脸盆	1.名称 :洗脸盆 2.材质 : 陶瓷 3.器具 、 附件安装	组	10-6-9	112.6	326.05		21.02	12.79	472.46
24	031003006001	大便器	1.名称 : 蹲便器 2.材质 : 陶瓷 3.器具 、附件安装	组	10-6-15	171.81	547.32		32.07	19.52	770.72
25	031003004001	洗涤盆	1.名称 :拖布池 2.材质 : 陶瓷 3.器具 、 附件安装	组	10-6-13	98.98	284.44		18.48	11.25	413.15

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
26	031003017001	地漏	1.材质 :塑料 2. 型号 :直通式地漏 3.规格:DN50	个	10-6-36	25.35	45.59		4.73	2.88	78.55
27	03B001	通气帽	1.材质 :通气帽 2.规格:DN160	个	3-3-133	38.47	112.77		7.18	4.37	162.79

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	98.3919	186	186	18300.89	18300.89
	小计					18300.89	18300.89
二	材料类别						
1	钢丝φ4.0	kg	0.02	4.98	3.19	0.1	0.06
2	热轧中厚钢板δ8~15	kg	0.6853	3.81	3.26	2.61	2.23
3	热轧中厚钢板δ12~20	kg	2.373	3.81	3.26	9.04	7.74
4	橡胶板(综合)	kg	2.545	8.7	8.7	22.14	22.14
5	橡胶板δ1~3	kg	0.2137	8.7	8.7	1.86	1.86
6	无石棉橡胶板中压　δ0.8~6	kg	0.476	10.27	10.27	4.89	4.89
7	六角螺栓(综合)	kg	2.338	8.08	8.08	18.89	18.89
8	六角螺栓带螺母、垫圈M12×14~75	套	16.48	1.19	1.19	19.61	19.61
9	六角螺栓带螺母、垫圈M16×65~80	套	123.6	2.79	2.79	344.84	344.84
10	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	123.6	0.93	0.93	114.95	114.95
11	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	42	5.75	5.75	241.5	241.5
12	大便器排水接头	个	40.4	8.85	8.85	357.54	357.54
13	尼龙砂轮片φ100	片	0.858	2.93	2.93	2.51	2.51
14	尼龙砂轮片φ400	片	0.262	10.22	10.22	2.67	2.67
15	砂纸	张	0.104	1.18	1.18	0.12	0.12
16	铁砂布(综合)	张	4.3852	1.61	1.61	7.06	7.06
17	低碳钢焊条J427(综合)	kg	3.419	11.06	11.06	37.81	37.81
18	碳钢气焊条(综合)	kg	0.02	10.53	10.53	0.21	0.21
19	冲击钻头φ8~16	个	2	2.86	2.86	5.72	5.72
20	锯条(综合)	根	6	0.56	0.56	3.36	3.36
21	砂子	m3	0.36	195	52	70.2	18.72
22	石灰膏	m3	0.74	226.22	226.22	167.4	167.4
23	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.64	410	330	262.4	211.2
24	碎布	kg	0.349	2.83	2.83	0.99	0.99
25	防水密封胶	支	21.1	6.46	6.46	136.31	136.31
26	清油C01-1	kg	0.116	13.45	13.45	1.56	1.56
27	机油(综合)	kg	0.464	10.44	10.44	4.84	4.84
28	润滑剂	kg	2.4	4.01	4.01	9.62	9.62
29	乙炔气	kg	0.975	14.78	14.78	14.41	14.41
30	氧气	m3	2.586	5.06	5.06	13.09	13.09
31	白铅油	kg	0.743	7.29	7.29	5.42	5.42

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

二	材料类别						
32	丙酮	kg	3.8873	8.68	8.68	33.74	33.74
33	粘接剂	kg	2.6286	12.39	12.39	32.57	32.57
34	焊接钢管DN20	m	0.2936	5.73	5.73	1.68	1.68
35	无缝钢管D22×2	m	0.098	4.04	4.04	0.4	0.4
36	无缝钢管D89×4	m	3.06	33.54	33.54	102.63	102.63
37	输水软管Φ25	m	0.196	9.83	9.83	1.93	1.93
38	橡胶软管DN20	m	0.1238	10.11	10.11	1.25	1.25
39	冲洗管DN32	根	40.4	24.6	24.6	993.84	993.84
40	螺纹管件DN15	个	40.4	0.88	0.88	35.55	35.55
41	管卡(带膨胀螺栓)DN32	套	42	4.33	4.33	181.86	181.86
42	黑玛钢管箍DN15	个	2.02	0.71	0.71	1.43	1.43
43	压制弯头DN80	个	2	21.86	21.86	43.72	43.72
44	螺纹阀门DN15	个	0.136	32.74	32.74	4.45	4.45
45	螺纹阀门DN20	个	0.0882	39.82	39.82	3.51	3.51
46	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	3.09	27.43	27.43	84.76	84.76
47	螺纹闸阀DN20	个	1.01	27.43	27.43	27.7	27.7
48	聚四氟乙烯生料带宽20	m	83.052	0.4	0.4	33.22	33.22
49	橡胶密封圈(排水)DN300	个	12.6	17.7	17.7	223.02	223.02
50	水	m3	14.6071	5.63	5.63	82.24	82.24
51	电	kW·h	1.64	0.71	0.71	1.16	1.16
52	其他材料费(占材料费)	元	94.9574	1	1	94.96	94.96
53	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	2.2394	48.67	48.67	108.99	108.99
54	压力表表弯DN15	个	2.2394	7.08	7.08	15.85	15.85
	小计					3994.13	3889.73
三	机械类别						
1	机械人工	工日	2.7126	215	215	583.21	583.21
2	汽油	kg	0.6422	8.64	8.64	5.55	5.55
3	柴油	kg	7.6805	7.27	7.27	55.84	55.84
4	柴油	kg	21.749	7.27	7.27	158.12	158.12
5	电	kW·h	61.6768	0.71	0.71	43.79	43.79
6	安拆费及场外运费	元	19.4547	1	1	19.45	19.45
7	折旧费	元	104.4384	1	1	104.44	104.44
8	检修费	元	41.7257	1	1	41.73	41.73
9	维护费	元	97.2419	1	1	97.24	97.24
10	其他费	元	20.8965	1	1	20.9	20.9
	小计					1130.27	1130.27
四	主材类别						

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

四	主材类别						
1	直通式地漏DN50	个	6.06	45	45	272.7	272.7
2	大便器存水弯DN100	个	40.4	12.11	12.11	489.24	489.24
3	角型阀(带铜活)DN15	个	40.4	23.61	23.61	953.84	953.84
4	金属软管D15	根	40.4	14.62	14.62	590.65	590.65
5	HDPE 双壁波纹管 DN300	m	74.475	145.81	145.81	10859.2	10859.2
6	PVC-U 平壁管DN200	m	11.8465	52.2	52.2	618.39	618.39
7	PVC-U 平壁管DN160	m	20.1875	35.2	35.2	710.6	710.6
8	PVC-U 平壁管DN150	m	12.4355	30.32	30.32	377.04	377.04
9	PVC-U 平壁管DN50	m	34.1145	6.8	6.8	231.98	231.98
10	PVC-U 平壁管DN75	m	2.107	9.21	9.21	19.41	19.41
11	PVC-U 平壁管DN110	m	52.0695	14.19	14.19	738.87	738.87
12	PP-R 管DN15	m	29.8704	4.98	4.98	148.75	148.75
13	PP-R 管DN20	m	19.7917	5.25	5.25	103.91	103.91
14	PP-R 管DN25	m	11.0947	7.4	7.4	82.1	82.1
15	PP-R 管DN32	m	10.0178	12.5	12.5	125.22	125.22
16	PP-R 管DN40	m	9.9771	17.4	17.4	173.6	173.6
17	PP-R 管DN50	m	6.9291	25.6	25.6	177.38	177.38
18	PP-R 管DN80	m	11.8669	67.56	67.56	801.73	801.73
19	钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管DN80	m	76.1200	42.86	42.86	3262.72	3262.72
20	塑料给水管电熔管件DN15	个	44.6881	9.67	9.67	432.13	432.13
21	塑料给水管电熔管件DN20	个	29.6096	10.67	10.67	315.93	315.93
22	塑料给水管电熔管件DN25	个	13.3771	11.67	11.67	156.11	156.11
23	塑料给水管电熔管件DN32	个	10.6587	12.67	12.67	135.05	135.05
24	塑料给水管电熔管件DN40	个	8.7103	13.67	13.67	119.07	119.07
25	塑料给水管电熔管件DN50	个	5.0604	14.67	14.67	74.24	74.24
26	塑料给水管电熔管件DN80	个	25.0886	15.67	15.67	393.14	393.14
27	排水管粘接管件	个	7.7886	15.67	15.67	122.05	122.05
28	排水管粘接管件DN160	个	12.6438	19.46	19.46	246.05	246.05
29	排水管粘接管件DN200	个	6.3722	26.27	26.27	167.4	167.4
30	排水管粘接管件DN50	个	23.2599	3.56	3.56	82.81	82.81
31	排水管粘接管件DN75	个	1.9028	7.91	7.91	15.05	15.05
32	排水管粘接管件DN110	个	63.3604	10.67	10.67	676.06	676.06
33	法兰挠性接头DN80	个	1	9	9	9	9
34	闸阀DN80	个	1	300.32	300.32	300.32	300.32
35	静音式止回阀DN80	个	1	360.32	360.32	360.32	360.32
36	法兰阀门DN50	个	2	218.64	218.64	437.28	437.28

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-给排水　　专业：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

四	主材类别						
37	法兰阀门DN25	个	1	123.23	123.23	123.23	123.23
38	法兰阀门DN20	个	3	110.23	110.23	330.69	330.69
39	法兰闸阀DN80(综合)	个	2	98.25	98.25	196.5	196.5
40	法兰止回阀DN80(综合)	个	1	102.32	102.32	102.32	102.32
41	通气帽DN160	个	2	110.25	110.25	220.5	220.5
42	碳钢平焊法兰DN80(综合)	片	2	31.81	31.81	63.62	63.62
43	洗脸盆	套	4.04	320	320	1292.8	1292.8
44	拖布池(成品)	套	2.02	280	280	565.6	565.6
45	瓷蹲式大便器	套	40.4	308	308	12443.2	12443.2
46	瓷蹲式大便器高水箱及配件	套	40.4	120	120	4848	4848
47	法兰水表DN80	个	1	520	520	520	520
48	除污器DN80	个	1	2620	2620	2620	2620
	小计					48105.8	48105.8
	合计					71531.09	71426.69

单位工程清单费用汇总表

工程名称:北侧卫生间-采暖　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	8068.73
1.1	其中:建筑工人社保费用	239.04
2	措施项目费	294.22
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	294.22
2.2.1	安全文明施工措施费	221.85
2.2.2	冬雨季施工增加费	35.15
2.2.3	夜间施工增加费	11.67
2.2.4	二次搬运费	15.36
2.2.5	测量放线定位复测费	10.19
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	8362.95
5	增值税	752.67
6	单位工程造价	9115.62
合　　计		9115.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-采暖　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001002001	钢管	1.安装部位 ：室外 2.材质 ：焊接钢管 3.介质 ：采暖 4.规格:DN25 5.连接形式 ：焊接	m	85	22.13	1881.05
2	031001002002	钢管	1.安装部位 ：室外 2.材质 ：焊接钢管 3.介质 ：采暖 4.规格:DN25 5.连接形式 ：焊接	m	52.17	22.13	1154.52
3	031001002003	钢管	1.安装部位 ：室外 2.材质 ：焊接钢管 3.介质 ：采暖 4.规格:DN20 5.连接形式 ：焊接	m	8	19.47	155.76
4	031004002001	钢制散热器	1.名称 ：钢制散热器　75*30=1500 2.结构形式 ：散热器单柱高 1.5 米 ， 其标准散热量 Q =345W/片 3.高度 ：600mm 以内 4.单组片数 ： 10 片 5.安装方式 ：距地 200mm	组	8	487.74	3901.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-采暖　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031004002002	钢制散热器	1.名称 ：钢制柱型散热器 SCGGZY-4-1.4/600-1.0 2.结构形式 ：每片标准散热量 132.2W /P（△T = 64.5℃），工作压力 1.0MPa 3.高度 ：600mm以内 4.单组片数 ： 10片 5.安装方式 ：距地 200mm	组	2	487.74	975.48
合　　计							8068.73

措施项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-采暖　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					294.22
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	221.85	221.85
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	35.15	35.15
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	11.67	11.67
4	031401002001	二次搬运费		项	1	15.36	15.36
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	10.19	10.19
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-采暖　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-采暖　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031001002001	钢管	1.安装部位 :室外 2.材质 :焊接钢管 3.介质 :采暖 4.规格:DN25 5.连接形式 :焊接	m	10-1-23	10.05	8.63	0.32	1.95	1.18	22.13
2	031001002002	钢管	1.安装部位 :室外 2.材质 :焊接钢管 3.介质 :采暖 4.规格:DN25 5.连接形式 :焊接	m	10-1-23	10.05	8.63	0.32	1.95	1.18	22.13
3	031001002003	钢管	1.安装部位 :室外 2.材质 :焊接钢管 3.介质 :采暖 4.规格:DN20 5.连接形式 :焊接	m	10-1-23	10.05	5.97	0.32	1.95	1.18	19.47
4	031004002001	钢制散热器	1.名称 :钢制散热器　75*30-1500 2.结构形式 :散热器单柱高 1.5 米，其标准散热量 Q=347W/片 3.高度 :600mm 以内 4.单组片数 : 10 片 5.安装方式 :距地 200mm	组	10-7-11	25.71	454.07	0.18	4.84	2.94	487.74

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-采暖　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	031004002002	钢制散热器	1.名称 ：钢制柱型散热器 GCGZY-4-1.4/600-1.0 2.结构形式：每片标准散热量 132.2W，7P（△T =64.5℃），工作压力 1.0MPa 3.高度 ：600mm 以内 4.带组片数 ：10片 5.安装方式：距地 200mm	组	10-7-11	25.71	454.07	0.18	4.84	2.94	487.74

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-采暖　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	7.9404	186	186	1476.91	1476.91
	小计					1476.91	1476.91
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板δ8~15	kg	0.5371	3.81	3.26	2.05	1.75
2	橡胶板δ1~3	kg	0.1307	8.7	8.7	1.14	1.14
3	尼龙砂轮片φ100	片	0.1597	2.93	2.93	0.47	0.47
4	尼龙砂轮片φ400	片	0.3484	10.22	10.22	3.56	3.56
5	低碳钢焊条J427(综合)	kg	1.3936	11.06	11.06	15.41	15.41
6	镀锌铁丝φ2.8~4.0	kg	1.0888	6.42	6.18	6.99	6.73
7	碎布	kg	2.4243	2.83	2.83	6.86	6.86
8	机油(综合)	kg	0.5807	10.44	10.44	6.06	6.06
9	乙炔气	kg	0.1307	14.78	14.78	1.93	1.93
10	氧气	m3	0.3484	5.06	5.06	1.76	1.76
11	焊接钢管DN20	m	0.2323	5.73	5.73	1.33	1.33
12	橡胶软管DN20	m	0.1016	10.11	10.11	1.03	1.03
13	螺纹阀门DN20	个	0.0726	39.82	39.82	2.89	2.89
14	散热器托钩(带膨胀螺栓)	个	31.5	2.76	2.76	86.94	86.94
15	水	m3	0.7807	5.63	5.63	4.4	4.4
16	其他材料费(占材料费)	元	3.2058	1	1	3.21	3.21
17	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.029	48.67	48.67	1.41	1.41
18	压力表表弯DN15	个	0.029	7.08	7.08	0.21	0.21
	小计					147.65	147.09
三	机械类别						
1	电	kW·h	26.112	0.71	0.71	18.54	18.54
2	安拆费及场外运费	元	14.1315	1	1	14.13	14.13
3	折旧费	元	11.0407	1	1	11.04	11.04
4	检修费	元	1.5378	1	1	1.54	1.54
5	维护费	元	2.9067	1	1	2.91	2.91
	小计					48.16	48.16
四	主材类别						
1	焊接钢管DN25(综合)	m	139.6391	7.99	7.99	1115.72	1115.72
2	焊接钢管DN20(综合)	m	8.144	5.4	5.4	43.98	43.98
3	钢管焊接管件DN25	个	3.9779	3.55	3.55	14.12	14.12
4	钢管焊接管件DN20	个	0.232	2.95	2.95	0.68	0.68
5	钢制散热器10 片柱式	组	10	445	445	4450	4450
	小计					5624.5	5624.5

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-采暖　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

	合计					7297.22	7296.66



单位工程清单费用汇总表

工程名称:北侧卫生间-通风　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	25695.01
1.1	其中:建筑工人社保费用	412.14
2	措施项目费	507.22
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	507.22
2.2.1	安全文明施工措施费	382.45
2.2.2	冬雨季施工增加费	60.6
2.2.3	夜间施工增加费	20.12
2.2.4	二次搬运费	26.48
2.2.5	测量放线定位复测费	17.57
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	26202.23
5	增值税	2358.2
6	单位工程造价	28560.43
合　　计		28560.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-通风　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称 ：通风管道制作安装 2.材质 ：镀锌钢板 3.形状 ：矩形 4.长边长 ： 150*150 5.板材厚度 ：0.6mm 6.接口形式 ： 咬口连接或铆接 7.其他 ：未尽事宜详见说明	m2	9.6	259.23	2488.61
2	030703003001	风口 、散流器	1.名称 ： 防雨新风百叶 2.规格 ： 160*160 3.其他说明 ：其他未尽事宜详见相关图纸 、规范、标准图集等	个	8	161.39	1291.12
3	030701003001	通风机	1.名称 ：天花板管道式换气扇BPT-800 2.参数 ：风量 ：800m/h3 ， 全压 ：260Pa 噪音 ：47dB (A)， 功率 ：0.05KW/220V 3.其他说明 ：其他未尽事宜详见相关图纸 、规范、标准图集等	台	8	2739.41	21915.28
合 计							25695.01

措施项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-通风　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					507.22
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	382.45	382.45
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	60.60	60.60
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	20.12	20.12
4	031401002001	二次搬运费		项	1	26.48	26.48
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	17.57	17.57
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：北侧卫生间-通风　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-通风　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称 ：通风管道制作安装 2.材质 ：镀锌钢板 3.形状 ：矩形 4.长边长 ：150*150 5.板材厚度 ：0.6mm 6.接口形式 ：咬口连接或铆接 7.其他 ：未尽事宜详见说明	m2	7-2-1	167.16	34.51	5.46	32.39	19.71	259.23
2	030703003001	风口 、散流器	1.名称 ： 防雨百叶风口 2.规格 ： 160*160 3.其他说明 ：其他未尽事宜详见相关图纸 、规范 、标准图集等	个	7-3-34	27.23	125.81	0.13	5.11	3.11	161.39
3	030701003001	通风机	1.名称 ：天花板管道式换气扇BPT-800 2.参数 ：风量 ：800m/h3 ，全压 ：260Pa ， 噪音 ：47dB（A），功率 ：0.05KW/220V 3.其他说明 ：其他未尽事宜详见相关图纸 、规范 、标准图集等	台	7-1-48	141.98	2529.22	18.96	30.62	18.63	2739.41

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：北侧卫生间-通风　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-通风　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	13.6896	186	186	2546.27	2546.27
	小计					2546.27	2546.27
二	材料类别						
1	圆钢φ6~8	kg	2.8128	3.37	3.12	9.48	8.78
2	扁钢59以内	kg	24.6944	3.56	3.56	87.91	87.91
3	角钢60	kg	0.8544	3.62	3.62	3.09	3.09
4	橡胶板δ1~3	kg	1.344	8.7	8.7	11.69	11.69
5	棉纱头	kg	0.4	9.34	9.34	3.74	3.74
6	精制六角带帽螺栓M6×75	套	81.6	0.45	0.45	36.72	36.72
7	精制六角带帽螺栓M2~5×4~20	10套	10.08	0.84	0.84	8.47	8.47
8	垫圈M2~8	10个	20.16	1	1	20.16	20.16
9	垫圈M10~20	10个	16.32	1.06	1.06	17.3	17.3
10	尼龙砂轮片φ400	片	0.0144	10.22	10.22	0.15	0.15
11	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.4032	11.06	11.06	4.46	4.46
12	煤油	kg	4.4	13.27	13.27	58.39	58.39
13	黄干油钙基酯	kg	2.4	10.99	10.99	26.38	26.38
14	乙炔气	kg	0.0307	14.78	14.78	0.45	0.45
15	氧气	m3	0.0806	5.06	5.06	0.41	0.41
16	铸铁垫板	kg	31.2	3.76	3.76	117.31	117.31
17	其他材料费(占材料费)	元	4.3725	1	1	4.37	4.37
18	预拌细石混凝土C20	m3	0.08	389.38	320	31.15	25.6
	小计					441.63	435.38
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.756	215	215	162.54	162.54
2	汽油	kg	0.8448	8.64	8.64	7.3	7.3
3	电	kW·h	21.6984	0.71	0.71	15.41	15.41
4	安拆费及场外运费	元	6.8421	1	1	6.84	6.84
5	折旧费	元	10.1201	1	1	10.12	10.12
6	检修费	元	0.9004	1	1	0.9	0.9
7	维护费	元	1.9798	1	1	1.98	1.98
	小计					205.09	205.09
四	主材类别						
1	镀锌薄钢板δ0.5	m2	10.9248	16.12	16.12	176.11	176.11
2	百叶风口	个	8	120	120	960	960
3	天花板管道式换气扇BPT-80	台	8	2500	2500	20000	20000

单位工程人材机汇总表

工程名称：北侧卫生间-通风　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

四	主材类别						
	0						
	小计					21136.11	21136.11
	合计					24329.1	24322.85