

投标报价汇总表

合同段：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	54515.87
2	200	路基	2296109.38
3	300	路面	213597.03
4	400	桥梁、涵洞	63095.07
5	600	安全设施及预埋管线	23192.04
6		第100章至第700章合计	2650509.39
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	2650509.39
9		计日工合计	
10		暂列金额（不合计日工总额）	
11		投标报价	2650509.39

工程量清单表

合同段：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	9085.98	9085.98
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1298	1298
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1	5191.99	5191.99
102-3	安全生产费	总额	1	38939.9	38939.9
清单 第100章 合计 人民币 54515.87 元					

工程量清单表

合同段：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除20cm水泥面板	m3	339.2	21.32	7231.74
-c	挖除18cm级配碎石基层	m3	127.008	6.95	882.71
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	580.4	12.81	7434.92
-b	挖石方（综合）	m3	1413	22.13	31269.69
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	回填旧路废料	m3	423.4	5.82	2464.19
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	C20混凝土边沟	m3	1976.7	1018.87	2014000.33
207-10	仰斜式排水孔				
-b	500mm过户涵	m	22	809.52	17809.44
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石路肩墙	m3	367.37	411.35	151117.65
-b	M7.5浆砌片石路堑墙	m3	149.31	427.96	63898.71
清单 第200章 合计 人民币 2296109.38元					

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 1 页 共 4 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	4335.825	4109.897	71.536	125.297	29.096									
1051001	机械工	工日	105.89	220.617	142.857	53.205	7.626	16.929									
1511006	普C15-32.5-2(商) (普C15-32.5-2(商))	m3	370.83	96.798		96.798											
1511007	普C20-32.5-2(商) (普C20-32.5-2(商))	m3	379.68	3075.051	3011.241	63.81											
1511008	普C25-32.5-2(商) (普C25-32.5-2(商))	m3	390.53	18.038			18.038										
1511009	普C30-32.5-2(商) (普C30-32.5-2(商))	m3	399.38	213.314		201.664	9.231	2.418									
2001001	HPB300钢筋	t	3333.33	0.535			0.535										
2001012	冷拔低碳钢丝 (5mm以内冷拔丝)	t	4726.5	1.113			1.113										
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.36	148.923	148.923												
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.79	7.087			7.087										
2003004	型钢 (工字钢,角钢)	t	2951.33	0.029		0.029											
2003005	钢板 (Q235, = 5~40mm)	t	3547.01	0.041				0.041									
2003015	钢管立柱	t	2931.86	1.456				1.456									
2003017	波形钢板 (镀锌(包括端头板、撑架))	t	2984.96	0.762				0.762									
2003025	钢模板 (各类定型大块钢模板)	t	5384.62	0.192			0.192										
2003026	组合钢模板	t	4700.85	7.676	7.676												
2009011	电焊条 (结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	5.73	9.325			1.513	7.812									
2009013	螺栓 (混合规格)	kg	7.35	40.093			10.203	29.89									
2009028	铁件 (铁件)	kg	4.53	2309.16	2302.713		6.446										
2009030	铁钉 (混合规格)	kg	4.7	5.591	5.516		0.076										
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	0.229	0.229												

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 2 页 共 4 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线								辅助生产	%	数量
3001001	石油沥青	t	3362.83	4.666	3.838	0.541	0.288											
3003002	汽油(92号)	kg	9.93	374.358			39.9	334.458										
3003003	柴油(0号, -10号, -20号)	kg	8.54	3200.644	2632.939	479.81	87.895											
3005001	煤	t	561.95	0.118		0.11	0.008											
3005002	电	kW·h	0.85	6062.692	4498.208	1441.997	45.691	76.795										
3005004	水	m ³	2.72	4144.773	3930.234	161.771	49.923	2.845										
4003001	原木(混合规格)	m ³	1283.19	1.655	1.655													
4003002	锯材(中板 =19~35mm,中方混合规格)	m ³	1504.42	1.316	1.103	0.176	0.036											
5001013	PVC塑料管(50mm)(50mm)	m	4.93	99.282	99.282													
5501003	黏土(堆方)	m ³	11.65	9.928	9.928													
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m ³	111.65	228.363	215.273		13.09											
5503007	砂砾(堆方)	m ³	131.07	45.243			45.243											
5503014	石屑(粒径0.8cm堆方)	m ³	40	0.178			0.178											
5505005	片石(码方)	m ³	84.35	672.39	634.303		38.087											
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m ³	101.94	6.067	6.067													
5509001	32.5级水泥	t	353.98	56.04	52.772		3.268											
5511007	500mm以内混凝土排水管	m	180	75.796	75.796													
6007004	反光膜	m ²	170.94	0.1				0.1										
7801001	其他材料费	元	1	7544.111	5514.423	1196.076	818.431	15.181										
7901001	设备摊销费	元	1	498.781	498.781													
-b	植筋 28	根	4.22	1248		1248												
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	943.89	1.884	1.884													

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 3 页 共 4 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线							辅助生产	%	数量	
8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1276.63	5.074	5.074													
8001030	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1601.57	2.397	2.397													
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1122.57	0.319				0.319										
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机 (ZL20)	台班	640.74	6.239	5.516	0.458	0.265											
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y-8/10)	台班	421.62	0.006			0.006											
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 (SF30)	台班	2723.44	1.276		1.276												
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	264.41	29.25		29.25												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班	209.89	11.453		11.453												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	177.47	79.709	79.709													
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	137.4	8.77	8.274		0.497											
8005028	容量3m³以内混凝土搅拌运输车 (JCQ3)	台班	866.06	0.846		0.846												
8005056	生产能力15m³/h以内混凝土搅拌站 (HZ15)	台班	803.47	0.458		0.458												
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	375.35	0.533				0.533										
8007003	装载质量4t以内载货汽车 (CA10B)	台班	527.04	5.801				5.801										
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 (QD361)	台班	822.65	29.748	29.748													
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	1004.56	0.173			0.173											
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1165.56	5.996		5.996												
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	681.03	6.399			1.55	4.849										

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 4 页 共 4 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线							辅助生产	%	数量
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机(QY8)	台班	746.69	0.45	0.45												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机(QY25)	台班	1407.91	1.139			1.139										
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机(JJM-5)	台班	171.91	0.241			0.241										
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-330)	台班	183.84	1.152			0.255	0.897									
8099001	小型机具使用费	元	1	139.731	6.904	31.729	33.826	67.273									

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 1 页共 6 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															54515.87	
2	101	通则															10383.98	
3	101~1	保险费															10383.98	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													9085.98	9085.98
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													1298	1298
6	102	工程管理															44131.89	
7	102~2	施工环保费	总额	1													5191.99	5191.99
8	102~3	安全生产费	总额	1													38939.9	38939.9
9		清单 第200章 路基			1545740.01		435194.08	1335412.35	55715.57	1826322		12945.29	1272.61	150227.16	115748.88	189586.44	2296109.38	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 2 页 共 6 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	202	场地清理			6235.88		463.06	1596.84	4454.14	6514.03		96.48	5.6	358.37	470.28	670.03	8114.45	
11	202~2	挖除旧路面			6235.88		463.06	1596.84	4454.14	6514.03		96.48	5.6	358.37	470.28	670.03	8114.45	
12	~a	挖除20cm水泥面板	m3	339.2	5584.09		395.82	1596.84	3829.93	5822.58		84.72	4.89	301.39	420.99	597.11	7231.74	21.32
13	~c	挖除18cm级配碎石基层	m3	127.008	651.79		67.24		624.21	691.45		11.76	0.7	56.98	49.29	72.92	882.71	6.95
14	203	挖方路基			28828.49		762.24		30325.48	31087.72		569.56	33.64	1629.05	2183.83	3195.34	38704.61	
15	203~1	路基挖方			28828.49		762.24		30325.48	31087.72		569.56	33.64	1629.05	2183.83	3195.34	38704.61	
16	~a	挖土方	m3	580.4	5529.21		196.67		5753.11	5949.78		112.48	6.6	333.78	419.1	613.96	7434.92	12.81
17	~b	挖石方(综合)	m3	1413	23299.28		565.57		24572.37	25137.94		457.07	27.05	1295.27	1764.73	2581.39	31269.69	22.13
18	204	填方路基			1796.46		130.02		1778.41	1908.43		37.87	2.19	176.49	136.27	203.51	2464.19	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第3页共6页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	204~1	路基填筑(包括填前压实)			1796.46		130.02		1778.41	1908.43		37.87	2.19	176.49	136.27	203.51	2464.19	
20	~b	回填旧路废料	m3	423.4	1796.46		130.02		1778.41	1908.43		37.87	2.19	176.49	136.27	203.51	2464.19	5.82
21	207	坡面排水			1364580.55		376052.13	1230805.03	14480.61	1621337.76		11179.18	1066.68	128298.53	102160.52	167763.84	2031809.77	
22	207~1	边沟			1353838.2		375130.33	1216903.54	14137.44	1606171.31		11157.84	1054.43	127959.2	101360.94	166293.34	2014000.33	
23	~c	C20混凝土边沟	m3	1976.7	1353838.2		375130.33	1216903.54	14137.44	1606171.31		11157.84	1054.43	127959.2	101360.94	166293.34	2014000.33	1018.87
24	207~10	仰斜式排水孔			10742.35		921.79	13901.49	343.17	15166.45		21.35	12.25	339.32	799.58	1470.5	17809.44	
25	~b	500mm过户涵	m	22	10742.35		921.79	13901.49	343.17	15166.45		21.35	12.25	339.32	799.58	1470.5	17809.44	809.52
26	209	挡土墙			144298.62		57786.64	103010.49	4676.94	165474.07		1062.21	164.5	19764.73	10797.98	17753.71	215016.36	
27	209~3	砌体挡土墙			144298.62		57786.64	103010.49	4676.94	165474.07		1062.21	164.5	19764.73	10797.98	17753.71	215016.36	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 4 页共 6 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	~a	M7.5浆砌片石路肩墙	m3	367.37	101423.28		40507.41	72529.45	3297.7	116334.56		744.9	115.62	13856.26	7589.46	12477.67	151117.65	411.35
29	~b	M7.5浆砌片石路堑墙	m3	149.31	42875.35		17279.23	30481.04	1379.24	49139.51		317.32	48.88	5908.46	3208.52	5276.04	63898.71	427.96
30		清单 第300章 路面			150749.47		7574.97	149797.02	22027.91	179399.9		831.17	75.64	4406.46	11252.9	17636.95	213597.03	
31	312	水泥混凝土面板			126849.16		4289.82	125100.79	20600.39	149991		698.07	64.07	3215.88	9468.76	14709.4	178141.05	
32	312~1	水泥混凝土面板			120609.16		4289.82	119834.23	20600.39	144724.44		698.07	64.07	3215.88	9005.75	14193.74	171901.05	
33	~a	20cm厚水泥混凝土路面(抗折强度 6.5Mpa)	m2	2520.8	82357.97		2669.28	82714.2	12922.03	98305.5		437.23	40.25	2005.07	6146.39	9624.1	116561.79	46.24
34	~b	18cm厚C15贫混凝土基层	m2	1530.4	38251.19		1620.54	37120.03	7678.36	46418.93		260.84	23.81	1210.81	2859.36	4569.64	55339.26	36.16
35	312~2	钢筋			6240			5266.56		5266.56					463.01	515.66	6240	
36	~b	植筋 28	根	1248	6240			5266.56		5266.56					463.01	515.66	6240	5

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 5 页 共 6 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			23900.3		3285.15	24696.24	1427.51	29408.91		133.1	11.57	1190.57	1784.14	2927.55	35455.98	
38	313~3	C20混凝土路肩	m3	34.8	23900.3		3285.15	24696.24	1427.51	29408.91		133.1	11.57	1190.57	1784.14	2927.55	35455.98	1018.85
39		清单 第400章 桥梁、涵洞			42495.44		13267.05	32743.3	3556.67	49567.02		386.73	50.52	4695.29	3185.61	5209.66	63095.07	
40	419	圆管涵及倒虹吸管涵			42495.44		13267.05	32743.3	3556.67	49567.02		386.73	50.52	4695.29	3185.61	5209.66	63095.07	
41	419~1	原管涵C25混凝土修补	m3	0.42	179.54		27.57	183.02	3.83	214.42		0.89	0.11	9.58	13.4	21.46	259.86	618.71
42	419~2	1-1.0单孔钢筋混凝土圆管涵	m	53	42315.9		13239.47	32560.28	3552.84	49352.59		385.84	50.41	4685.7	3172.21	5188.21	62835.21	1185.57
43		清单 第600章 安全设施及预埋管线			22059.94		3081.2	7964.49	6791.33	17837.01		141.86	23.34	1625.9	1649.11	1914.95	23192.04	
44	602	护栏			22059.94		3081.2	7964.49	6791.33	17837.01		141.86	23.34	1625.9	1649.11	1914.95	23192.04	
45	602~3	波形梁钢护栏			22059.94		3081.2	7964.49	6791.33	17837.01		141.86	23.34	1625.9	1649.11	1914.95	23192.04	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 6 页 共 6 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46	~a	路侧波形梁钢护栏拆除	m	48	7385.27		1583.93		6335.72	7919.65		125.77	8.42	1074.29	557.94	871.75	10557.6	219.95
47	~b	Gr-C-4E波形钢护栏(含端头)	m	84	14674.67		1497.27	7964.49	455.61	9917.37		16.08	14.92	551.61	1091.16	1043.2	12634.44	150.41
合计					1761044.86		459117.29	1525917.16	88091.48	2073125.93		14305.05	1422.1	160954.8	131836.48	214347.99	2650509.39	

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.385					1.499		0.224	2.108			0.122				0.122	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方		0.349					1.279		0.176	1.804			0.108				0.108	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输		0.391					1.451		0.157	1.999			0.118				0.118	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面	0.198	0.366					1.39		0.321	2.275			0.066				0.066	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04-1	路面（隧道路面）	0.198						1.39		0.321	1.909			0.066				0.066	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道									0.257	0.257			0.096				0.096	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物	0.288	0.229					0.924		0.262	1.703			0.114				0.114	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物（绿化）		0.229					0.924		0.262	1.415			0.114				0.114	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物	0.393	0.282					1.007		0.333	2.015			0.126				0.126	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物（一般）	0.721	0.565					0.948		0.622	2.856			0.225				0.225	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物（室内）	0.721						0.948		0.622	2.291			0.225				0.225	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物（桥梁）	0.721	0.565					0.948		0.622	2.856			0.225				0.225	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物（设备安装）	0.721						0.948		0.622	2.291			0.225				0.225	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥	0.446	0.363							0.389	1.198			0.101				0.101	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构(一般)									0.351	0.351			0.104				0.104	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-1	钢材及钢结构(桥梁)									0.351	0.351			0.104				0.104	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)									0.351	0.351			0.104				0.104	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-a

工程名称：挖除20cm水泥面板

单位：m3

数量：339.2

单价：21.32

第1页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			挖掘机带破碎锤破碎石方			合 计				
	工 程 细 目			挖掘机整体挖除路面			挖掘机带破碎锤破碎软石							
	定 额 单 位			10m3			100m3天然密实方							
	工 程 数 量			33.92			3.392							
	定 额 表 号			2~3~1~4			1~1~17~1改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	105.89	0.06	2.084	219.1	0.49	1.667	176.72				3.752	397.28
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22				0.07	0.229	512.57				0.229	509.5
7801001	其他材料费	元	1				172.61	585.49	585.49				585.49	585.49
7901001	设备摊销费	元	1				147.05	498.781	498.78				498.781	498.78
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1601.57	0.05	1.667	2661.94	0.22	0.73	1167.99				2.397	3838.94
9999001	定额基价	元	1	80	2725	2725	845	2866	2866				5591	5591
	直接费	元				2881.04			2941.55					5822.58
	措施费	元		2724.78	2.275%	61.99	1272.39	1.804%	22.95					84.72
		元		2715.07			2869.02							
	企业管理费	元		2715.07	0.066%	1.79	2869.02	0.108%	3.1					4.89
	规费	元		572.24	33.36%	190.9	331.21	33.36%	110.49					301.39
	利润	元		2778.63	7.42%	206.17	2895.07	7.42%	214.81					420.99
	税金	元		3341.67	9%	300.75	3292.9	9%	296.36					597.11
	金额合计	元				3642.42			3589.26					7231.68

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-c

工程名称：挖除18cm级配碎石基层

单位：m3

数量：127.008

单价：6.95

第2页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方									合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机装坚石										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.127										
	定 额 表 号			1~1~9~12改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	5	0.635	67.24							0.635	67.24
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1276.63	3.85	0.489	624.21							0.489	624.21
9999001	定额基价	元	1	5132	652	652							652	652
	直接费	元				691.45								691.45
	措施费	元		651.79	1.804%	11.76								11.76
		元		651.79										
	企业管理费	元		651.79	0.108%	0.7								0.7
	规费	元		170.79	33.36%	56.98								56.98
	利润	元		664.25	7.42%	49.29								49.29
	税金	元		810.18	9%	72.92								72.92
	金额合计	元				883.09								883.09

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m3 数量：580.4

单价：12.81

第3页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量10t以内自卸汽车运土2km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.5804			0.5804							
	定 额 表 号			1~1~9~5改			1~1~11~5改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	3.2	1.857	196.67							1.857	196.67
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1276.63	2.3	1.335	1704.2							1.335	1704.2
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	822.65				8.48	4.922	4048.91				4.922	4048.91
9999001	定额基价	元	1	3089	1793	1793	6438	3737	3737				5529	5529
	直接费	元				1900.87			4048.91					5949.78
	措施费	元		1792.63	2.108%	37.79	3736.58	1.999%	74.69					112.48
		元		1792.63			3736.58							
	企业管理费	元		1792.63	0.122%	2.19	3736.58	0.118%	4.41					6.6
	规费	元		479.38	33.36%	159.92	521.17	33.36%	173.86					333.78
	利润	元		1832.61	7.42%	135.98	3815.67	7.42%	283.12					419.1
	税金	元		2236.74	9%	201.31	4585	9%	412.65					613.96
	金额合计	元				2438.05			4997.65					7435.7

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：挖石方（综合）

单位：m3 数量：1413

单价：22.13

第4页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计									
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石5km												
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方												
	工 程 数 量			1.413			1.413												
	定 额 表 号			1~1~9~11改			1~1~11~19改												
	工、料、机名称		单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量						金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	105.89	3.78	5.341	565.57							5.341	565.57					
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1276.63	2.3	3.25	4148.92							3.25	4148.92					
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	822.65				17.57	24.826	20423.45				24.826	20423.45					
9999001	定额基价	元	1	3150	4451	4451	13339	18848	18848				23299	23299					
	直接费	元				4714.49			20423.45					25137.94					
	措施费	元		4451.32	1.804%	80.3	18847.96	1.999%	376.77					457.07					
		元		4451.32			18847.96												
	企业管理费	元		4451.32	0.108%	4.81	18847.96	0.118%	22.24					27.05					
	规费	元		1253.84	33.36%	418.28	2628.87	33.36%	876.99					1295.27					
	利润	元		4536.43	7.42%	336.6	19246.97	7.42%	1428.13					1764.73					
	税金	元		5554.49	9%	499.9	23127.58	9%	2081.48					2581.39					
	金额合计	元				6054.39			25209.06					31263.44					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：回填旧路废料

单位：m3

数量：423.4

单价：5.82

第5页共33页

21-2表

代 号	工程 项 目			推土机推土、石方									合 计	
	工程 细 目			功率75kW以内推土机推硬土30m										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.4234										
	定 额 表 号			1~1~12~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	2.9	1.228	130.02							1.228	130.02
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	943.89	4.45	1.884	1778.41							1.884	1778.41
9999001	定额基价	元	1	4243	1796	1796							1796	1796
	直接费	元				1908.43								1908.43
	措施费	元		1796.46	2.108%	37.87								37.87
		元		1796.46										
	企业管理费	元		1796.46	0.122%	2.19								2.19
	规费	元		529.04	33.36%	176.49								176.49
	利润	元		1836.52	7.42%	136.27								136.27
	税金	元		2261.24	9%	203.51								203.51
	金额合计	元				2464.76								2464.76

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-c

工程名称：C20混凝土边沟

单位：m3

数量：1976.7

单价：1018.87

第6页共33页

21-2表

代 号	工程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计	
	工程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			197.67										
	定 额 表 号			1~3~4~5改										
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	17.92	3542.636	375130.33							3542.636	375129.72
1511007	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m3	379.68	15.23	3011.241	1143332.2							3011.241	1143307.82
2003026	组合钢模板	t	4700.85	0.04	7.676	36239.46							7.676	36082.37
2009028	铁件铁件	kg	4.53	11.65	2302.713	10431.04							2302.713	10431.29
3001001	石油沥青	t	3362.83	0.02	3.838	12629.88							3.838	12906.06
3005004	水	m3	2.72	17.92	3542.636	9635.99							3542.636	9635.97
7801001	其他材料费	元	1	23.45	4634.949	4634.97							4634.949	4634.95
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	177.47	0.4	79.709	14137.44							79.709	14146.01
9999001	定额基价	元	1	6850	1354042	1354042							1354042	1354042
	直接费	元				1606171.3								1606171.31
	措施费	元		390688.45	2.856%	11158.06								11157.84
		元		468635.05										
	企业管理费	元		468635.05	0.225%	1054.43								1054.43
	规费	元		383570.75	33.36%	127959.2								127959.2
	利润	元		1366050.46	7.42%	101360.94								101360.94
	税金	元		1847703.72	9%	166293.34								166293.34
	金额合计	元				2013997.0								2013997.06

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：500mm过户涵

单位：m

数量：22

单价：809.52

第7页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设									合 计	
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管(500mm以内)										
	定 额 单 位			100m										
	工 程 数 量			0.22										
	定 额 表 号			1~3~5~13										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	39.57	8.705	921.79							8.705	921.8
3005004	水	m3	2.72	6.82	1.501	4.08							1.501	4.08
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	111.65	3.24	0.713	79.61							0.713	79.6
5509001	32.5级水泥	t	353.98	0.95	0.208	73.59							0.208	73.58
5511007	500mm以内混凝土排水管	m	180	344.53	75.796	13643.27							75.796	13643.26
7801001	其他材料费	元	1	458.8	100.936	100.94							100.936	100.94
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	746.69	2.05	0.45	336.26							0.45	336.21
8099001	小型机具使用费	元	1	31.38	6.904	6.9							6.904	6.9
9999001	定额基价	元	1	48829	10742	10742							10742	10742
	直接费	元				15166.45								15166.45
	措施费	元		1253.31	1.703%	21.34								21.35
		元		10742.35										
	企业管理费	元		10742.35	0.114%	12.25								12.25
	规费	元		1017.15	33.36%	339.32								339.32
	利润	元		10775.94	7.42%	799.58								799.58
	税金	元		16338.93	9%	1470.5								1470.5
	金额合计	元				17809.44								17809.44

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-a

工程名称：M7.5浆砌片石路肩墙

单位：m3

数量：367.37

单价：411.35

第8页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙									合 计	
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			36.737										
	定 额 表 号			1~4~16~7改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	10.41	382.556	40507.41							382.556	40508.88
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36	2.85	104.863	457.13							104.863	457.2
2009030	铁钉混合规格	kg	4.7	0.11	3.884	18.3							3.884	18.25
3005004	水	m3	2.72	7.4	271.867	739.44							271.867	739.48
4003001	原木混合规格	m3	1283.19	0.03	1.165	1508.5							1.165	1495.1
4003002	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42	0.02	0.777	1160.63							0.777	1168.58
5001013	PVC塑料管(50mm) 50mm	m	4.93	1.9	69.909	344.66							69.909	344.65
5501003	黏土堆方	m3	11.65	0.19	6.991	81.32							6.991	81.44
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	111.65	4.11	151.081	16866.13							151.081	16868.15
5505005	片石码方	m3	84.35	12.16	446.639	37674.8							446.639	37674.02
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	101.94	0.12	4.272	434.42							4.272	435.51
5509001	32.5级水泥	t	353.98	1.01	37.013	13108.2							37.013	13101.79
7801001	其他材料费	元	1	3.7	135.934	135.93							135.934	135.93
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	640.74	0.11	3.884	2495.12							3.884	2488.52
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.4	0.16	5.826	802.58							5.826	800.46

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-a

工程名称：M7.5浆砌片石路肩墙

单位：m3

数量：367.37

单价：411.35

第9页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙									合 计		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			36.737											
	定 额 表 号			1~4~16~7改											
	工、料、机名称			单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额			数 量
9999001	定额基价		元	1	2760	101408	101408							101408	101408
	直接费		元				116334.56								116334.56
	措施费		元		43733.69	1.703%	744.78								744.9
			元		101423.28										
	企业管理费		元		101423.28	0.114%	115.62								115.62
	规费		元		41535.56	33.36%	13856.26								13856.26
	利润		元		102283.8	7.42%	7589.46								7589.46
	税金		元		138640.8	9%	12477.67								12477.67
	金额合计		元				151118.47								151118.47

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：M7.5浆砌片石路堑墙

单位：m3

数量：149.31

单价：427.96

第 10 页共 33 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙									合 计	
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			14.931										
	定 额 表 号			1~4~16~7改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	10.93	163.186	17279.23							163.186	17279.77
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36	2.95	44.06	192.11							44.06	192.1
2009030	铁钉混合规格	kg	4.7	0.11	1.632	7.65							1.632	7.67
3005004	水	m3	2.72	7.65	114.23	310.72							114.23	310.71
4003001	原木混合规格	m3	1283.19	0.03	0.49	632.26							0.49	628.2
4003002	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42	0.02	0.326	494.17							0.326	491
5001013	PVC塑料管(50mm) 50mm	m	4.93	1.97	29.373	144.79							29.373	144.81
5501003	黏土堆方	m3	11.65	0.2	2.937	34.27							2.937	34.22
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	111.65	4.25	63.479	7088.28							63.479	7087.47
5505005	片石码方	m3	84.35	12.57	187.664	15829.77							187.664	15829.45
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	101.94	0.12	1.795	182.65							1.795	182.99
5509001	32.5级水泥	t	353.98	1.04	15.552	5507.26							15.552	5504.97
7801001	其他材料费	元	1	3.83	57.115	57.11							57.115	57.12
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	640.74	0.11	1.632	1042.79							1.632	1045.6
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	137.4	0.16	2.448	336.45							2.448	336.33

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：M7.5浆砌片石路堑墙

单位：m3

数量：149.31

单价：427.96

第 11 页共 33 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙									合 计		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			14.931											
	定 额 表 号			1~4~16~7改											
	工、料、机名称			单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额			数 量
9999001	定额基价		元	1	2871	42868	42868							42868	42868
	直接费		元				49139.51								49139.51
	措施费		元		18635.69	1.703%	317.37								317.32
			元		42875.35										
	企业管理费		元		42875.35	0.114%	48.88								48.88
	规费		元		17711.22	33.36%	5908.46								5908.46
	利润		元		43241.54	7.42%	3208.52								3208.52
	税金		元		58622.69	9%	5276.04								5276.04
	金额合计		元				63898.73								63898.73

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-a

工程名称：20cm厚水泥混凝土路面（抗折强度 6.5Mpa）

单位：m2

数量：2520.8

单价：46.24

第 12 页共 33 页

21-2表

代 号	工程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(滑模式)										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			2.5208										
	定 额 表 号			2~2~17~5改										
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	10	25.208	2669.28							25.208	2669.28
1511009	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	399.38	80	201.664	80540.57							201.664	80540.57
2003004	型钢工字钢,角钢	t	2951.33		0.003	7.44							0.003	7.44
3001001	石油沥青	t	3362.83	0.14	0.348	1169.83							0.348	1169.83
3005001	煤	t	561.95	0.03	0.071	39.66							0.071	39.66
3005004	水	m3	2.72	31	78.145	212.55							78.145	212.55
7801001	其他材料费	元	1	295.2	744.14	744.14							744.14	744.14
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30	台班	2723.44	0.33	0.832	2265.53							0.832	2265.53
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	264.41	7.22	18.2	4812.31							18.2	4812.31
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	209.89	2.83	7.126	1495.74							7.126	1495.74
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1165.56	1.48	3.731	4348.45							3.731	4348.45
9999001	定额基价	元	1	32671	82358	82358							82358	82358

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-a

工程名称：20cm厚水泥混凝土路面（抗折强度 6.5Mpa）

单位：m²

数量：2520.8

单价：46.24

第13页共33页

21-2表

代 号	工程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(滑模式)										
	定 额 单 位			1000m ² 路面										
	工 程 数 量			2.5208										
	定 额 表 号			2~2~17~5改										
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
直接费		元						98305.5						98305.5
措施费		元		15309.01	2.856%	437.23								437.23
		元		17890.02										
企业管理费		元		17890.02	0.225%	40.25								40.25
规费		元		6010.41	33.36%	2005.07								2005.07
利润		元		82835.44	7.42%	6146.39								6146.39
税金		元		106934.44	9%	9624.1								9624.1
金额合计		元				116558.54								116558.54

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：18cm厚C15贫混凝土基层

单位：m2

数量：1530.4

单价：36.16

第 14 页共 33 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(滑模式)										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			1.5304										
	定 额 表 号			2~2~17~5改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	10	15.304	1620.54							15.304	1620.54
1511006	普C15-32.5-2(商)普C15-32.5-2(商)	m3	370.83	63.25	96.798	35895.53							96.798	35895.53
2003004	型钢工字钢,角钢	t	2951.33		0.002	4.52							0.002	4.52
3001001	石油沥青	t	3362.83	0.13	0.193	648.46							0.193	648.46
3005001	煤	t	561.95	0.03	0.04	22.36							0.04	22.36
3005004	水	m3	2.72	27	41.321	112.39							41.321	112.39
7801001	其他材料费	元	1	285.4	436.776	436.78							436.776	436.78
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30	台班	2723.44	0.29	0.444	1208.71							0.444	1208.71
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	264.41	7.22	11.049	2921.6							11.049	2921.6
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	209.89	2.83	4.326	908.08							4.326	908.08
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1165.56	1.48	2.265	2639.98							2.265	2639.98
9999001	定额基价	元	1	24994	38251	38251							38251	38251

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：18cm厚C15贫混凝土基层

单位：m2

数量：1530.4

单价：36.16

第 15 页共 33 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(滑模式)										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			1.5304										
	定 额 表 号			2~2~17~5改										
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
直接费		元						46418.93						46418.93
措施费		元		9133.08	2.856%	260.84								260.84
		元		10583.48										
企业管理费		元		10583.48	0.225%	23.81								23.81
规费		元		3629.53	33.36%	1210.81								1210.81
利润		元		38535.85	7.42%	2859.36								2859.36
税金		元		50773.76	9%	4569.64								4569.64
金额合计		元				55343.4								55343.4

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：植筋 28

单位：根

数量：1248

单价：5

第 16 页共 33 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			植筋 28									合 计	
	工 程 细 目			植筋 28										
	定 额 单 位			根										
	工 程 数 量			1248										
	定 额 表 号			~ b										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
-b	植筋 28	根	4.22	1	1248	5266.56						1248	5266.56	
9999001	定额基价	元	1	5	1248	6240						6240	6240	
	直接费	元				5266.56							5266.56	
	措施费	元												
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元		6240	7.42%	463.01							463.01	
	税金	元		5729.57	9%	515.66							515.66	
	金额合计	元				6245.23							6245.23	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：313-3

工程名称：C20混凝土路肩

单位：m3

数量：34.8

单价：1018.85

第 17 页共 33 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			土路肩加固									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土加固土路肩										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			3.48										
	定 额 表 号			2~3~5~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	8.92	31.024	3285.15							31.024	3285.1
1511007	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m3	379.68	18.34	63.81	24227.11							63.81	24227.44
2003004	型钢工字钢,角钢	t	2951.33	0.01	0.025	71.89							0.025	72.83
3005004	水	m3	2.72	12.16	42.305	115.07							42.305	115.07
4003002	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42	0.05	0.176	267							0.176	265.19
7801001	其他材料费	元	1	4.36	15.159	15.16							15.159	15.16
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	640.74	0.13	0.458	294.33							0.458	293.65
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	866.06	0.24	0.846	732.37							0.846	732.77
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	803.47	0.13	0.458	369.08							0.458	368.23
8099001	小型机具使用费	元	1	9.12	31.729	31.73							31.729	31.73
9999001	定额基价	元	1	6867	23899	23899							23899	23899

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：313-3

工程名称：C20混凝土路肩

单位：m3

数量：34.8

单价：1018.85

第 18 页共 33 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			土路肩加固									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土加固土路肩										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			3.48										
	定 额 表 号			2~3~5~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元			29408.91								29408.91	
	措施费	元	4659.19	2.856%	133.07								133.1	
		元	5142.93											
	企业管理费	元	5142.93	0.225%	11.57								11.57	
	规费	元	3568.87	33.36%	1190.57								1190.57	
	利润	元	24044.97	7.42%	1784.14								1784.14	
	税金	元	32528.29	9%	2927.55								2927.55	
	金额合计	元			35455.83								35455.83	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：419-1

工程名称：原管涵C25混凝土修补

单位：m3

数量：0.42

单价：618.71

第 19 页共 33 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安 装 圆 管 涵									合 计	
	工 程 细 目			现 浇 圆 管 涵 管 座 混 凝 土										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.042										
	定 额 表 号			4~7~5~5改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	6.2	0.26	27.57							0.26	27.57
1511008	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	390.53	10.2	0.428	167.3							0.428	167.3
2009028	铁件铁件	kg	4.53	1.3	0.055	0.25							0.055	0.25
2009030	铁钉混合规格	kg	4.7	1.8	0.076	0.36							0.076	0.36
3005004	水	m3	2.72	10	0.42	1.14							0.42	1.14
4003002	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42	0.21	0.009	13.27							0.009	13.27
7801001	其他材料费	元	1	16.7	0.701	0.7							0.701	0.7
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	681.03	0.13	0.005	3.72							0.005	3.72
8099001	小型机具使用费	元	1	2.7	0.113	0.11							0.113	0.11
9999001	定额基价	元	1	4275	180	180							180	180

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：419-2

工程名称：1-1.0单孔钢筋混凝土圆管涵

单位：m 数量：53

单价：1185.57

第 21 页共 33 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			预制圆管涵			预制圆管涵			混凝土			浆砌片石		
	工 程 细 目			预制圆管涵管径1.0m以内混凝土			预制圆管涵冷拔低碳钢丝			混凝土墩、台帽非泵送			浆砌片石基础、护底、截水墙		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			10m3实体			10m3		
	工 程 数 量			1.802			3.14			3.4037			6.5296		
	定 额 表 号			4~7~4~1改			4~7~4~4			4~6~3~1改			4~5~2~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	22.17	39.942	4229.39	3.25	10.193	1079.27	6.29	21.407	2267	3.35	21.859	2314.87
1511008	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	390.53							5.17	17.609	6877.44			
1511009	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	399.38	5.12	9.231	3686.93									
2001001	HPB300钢筋	t	3333.33				0.17	0.535	1779.32						
2001012	冷拔低碳钢丝 5mm以内冷拔丝	t	4726.5				0.36	1.113	5268.6						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79				2.26	7.087	33.95						
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5384.62	0.06	0.108	582.19				0.03	0.085	458.19			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73				0.48	1.513	8.67						
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35							3	10.203	75			
2009028	铁件铁件	kg	4.53							1.77	6.008	27.21			
3005004	水	m3	2.72	8.12	14.624	39.78				6.09	20.717	56.35	2.03	13.248	36.04
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	111.65										1.94	12.652	1412.86
5505005	片石码方	m3	84.35										5.83	38.087	3212.65
5509001	32.5级水泥	t	353.98										0.47	3.083	1090.96
7801001	其他材料费	元	1	10.75	19.377	19.38				43.72	148.816	148.81	0.61	3.974	3.98

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：419-2

工程名称：1-1.0单孔钢筋混凝土圆管涵

单位：m 数量：53

单价：1185.57

第 22 页共 33 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			预制圆管涵			预制圆管涵			混凝土			浆砌片石		
	工 程 细 目			预制圆管涵管径1.0m以内混凝土			预制圆管涵冷拔低碳钢丝			混凝土墩、台帽非泵送			浆砌片石基础、护底、截水墙		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			10m3实体			10m3		
	工 程 数 量			1.802			3.14			3.4037			6.5296		
	定 额 表 号			4~7~4~1改			4~7~4~4			4~6~3~1改			4~5~2~1		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	640.74										0.04	0.265	171.53
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.4										0.08	0.497	68.18
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	681.03	0.31	0.558	379.21									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1407.91							0.34	1.139	1605.34			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84				0.08	0.255	46.76						
8099001	小型机具使用费	元	1	2.44	4.387	4.39	2.28	7.167	7.17	5.78	19.681	19.68			
9999001	定额基价	元	1	4548	8196	8196	2620	8226	8226	2953	10052	10052	1079	7045	7045
	直接费	元				8941.26			8223.78			11535.16			8311.07
	措施费	元		4604.72	2.856%	131.51	1137.43	0.351%	3.99	3840.12	2.856%	109.67	2546.66	2.015%	51.32
		元		5245.51			8227.86			4607.01			7046.17		
	企业管理费	元		5245.51	0.225%	11.8	8227.86	0.104%	8.56	4607.01	0.225%	10.37	7046.17	0.126%	8.88
	规费	元		4347.46	33.36%	1450.31	1106.26	33.36%	369.05	2508.34	33.36%	836.78	2395.53	33.36%	799.15
	利润	元		8339.97	7.42%	618.83	8240.4	7.42%	611.44	10176.2	7.42%	755.07	7106.4	7.42%	527.3
	税金	元		11153.7	9%	1003.83	9216.81	9%	829.51	13247.1	9%	1192.24	9697.74	9%	872.8
	金额合计	元				12157.53			10046.33			14439.34			10570.54

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：419-2

工程名称：1-1.0单孔钢筋混凝土圆管涵

单位：m 数量：53

单价：1185.57

第23页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挡土墙防渗层、泄水层及填内心			沥青麻絮沉降缝			基础垫层			机械挖基坑土、石方		
	工 程 细 目			挡土墙沥青防渗层			沥青麻絮沉降缝			基础垫层填砂砾(砂)			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 1500m3土方		
	定 额 单 位			1000m2			10m2			10m3实体			1000m3		
	工 程 数 量			0.053			23.638			6.996			0.2364		
	定 额 表 号			1~4~26~1			4~11~1~1			4~11~5~1			4~1~3~3		
	工、料、机名称		单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量
1001001	人工	工日	105.89	6.8	0.36	38.15	0.1	2.398	252.81	1.47	10.291	1089.73	55.9	13.213	1399.07
3001001	石油沥青	t	3362.83	0.68	0.036	121.02	0.01	0.252	874.4						
3005001	煤	t	561.95	0.15	0.008	4.35									
5503007	砂砾堆方	m3	131.07							6.47	45.243	5930.02			
5503014	石屑粒径 0.8cm堆方	m3	40	3.36	0.178	7.13									
7801001	其他材料费	元	1	7.36	0.39	0.39	27.09	640.246	640.24						
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1122.57										1.35	0.319	357.96
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	421.62	0.11	0.006	2.5									
9999001	定额基价	元	1	4180	222	222	86	2036	2036	458	3202	3202	7360	1740	1740
	直接费	元				173.54			1767.44			7019.74			1757.18
	措施费	元		40.63	1.703%	0.69	254.85	2.015%	5.14	1093.69	2.015%	22.04	1739.8	2.108%	36.68
		元		221.55			2071.83			3202.07			1739.89		
	企业管理费	元		221.55	0.114%	0.25	2071.83	0.126%	2.61	3202.07	0.126%	4.03	1739.89	0.122%	2.12
	规费	元		38.77	33.36%	12.93	252.81	33.36%	84.34	1089.73	33.36%	363.53	1466.73	33.36%	489.3
	利润	元		222.49	7.42%	16.51	2079.56	7.42%	154.3	3228.14	7.42%	239.53	1778.69	7.42%	131.98
	税金	元		203.92	9%	18.35	2013.8	9%	181.24	7648.88	9%	688.4	2417.26	9%	217.55
	金额合计	元				222.28			2195.04			8337.28			2634.81

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：419-2

工程名称：1-1.0单孔钢筋混凝土圆管涵

单位：m 数量：53

单价：1185.57

第24页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安 装 圆 管 涵			平 板 拖 车 运 输			合 计									
	工 程 细 目			起重机安装圆管涵管径1.0m以内			龙门架装车平板拖车运第一个1km(构件质量10t以内)												
	定 额 单 位			10m3实体			100m3实体												
	工 程 数 量			1.802			0.1802												
	定 额 表 号			4~7~5~3			4~8~4~1												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)						定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	2.69	4.844	512.91	2.94	0.53	56.14				125.037	13240.17					
1511008	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	390.53										17.609	6876.95					
1511009	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	399.38										9.231	3686.87					
2001001	HPB300钢筋	t	3333.33										0.535	1783.78					
2001012	冷拔低碳钢丝 5mm以内冷拔丝	t	4726.5										1.113	5261.86					
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79										7.087	33.95					
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5384.62										0.192	1036.25					
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73										1.513	8.67					
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										10.203	74.99					
2009028	铁件铁件	kg	4.53				2.13	0.384	1.74				6.392	28.95					
3001001	石油沥青	t	3362.83										0.288	967.75					
3005001	煤	t	561.95										0.008	4.34					
3005004	水	m3	2.72	0.51	0.914	2.49							49.503	134.65					
4003002	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42				0.15	0.027	41.21				0.027	41.25					
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	111.65	0.24	0.439	48.89							13.09	1461.53					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：419-2

工程名称：1-1.0单孔钢筋混凝土圆管涵

单位：m 数量：53

单价：1185.57

第25页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安 装 圆 管 涵			平 板 拖 车 运 输			合 计									
	工 程 细 目			起重机安装圆管涵管径1.0m以内			龙门架装车平板拖车运第一个1km(构件质量10t以内)												
	定 额 单 位			10m3实体			100m3实体												
	工 程 数 量			1.802			0.1802												
	定 额 表 号			4~7~5~3			4~8~4~1												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)						定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5503007	砂砾堆方	m3	131.07									45.243	5930.05						
5503014	石屑粒径 0.8cm堆方	m3	40									0.178	7.13						
5505005	片石码方	m3	84.35									38.087	3212.66						
5509001	32.5级水泥	t	353.98	0.1	0.185	65.06						3.268	1156.82						
7801001	其他材料费	元	1	1.32	2.376	2.38	14.15	2.55	2.55			817.73	817.73						
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1122.57									0.319	358.01						
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	640.74									0.265	169.77						
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	421.62									0.006	2.49						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.4									0.497	68.26						
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	1004.56				0.96	0.173	173.6			0.173	173.54						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	681.03	0.55	0.987	672.51						1.545	1051.97						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1407.91									1.139	1604.21						
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班	171.91				1.34	0.241	41.48			0.241	41.48						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84									0.255	46.85						
8099001	小型机具使用费	元	1	0.36	0.64	0.64	10.2	1.837	1.84			33.712	33.71						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：419-2

工程名称：1-1.0单孔钢筋混凝土圆管涵

单位：m 数量：53

单价：1185.57

第26页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安 装 圆 管 涵			平 板 拖 车 运 输			合 计									
	工 程 细 目			起重机安装圆管涵管径1.0m以内			龙门架装车平板拖车运第一个1km(构件质量10t以内)												
	定 额 单 位			10m3实体			100m3实体												
	工 程 数 量			1.802			0.1802												
	定 额 表 号			4~7~5~3			4~8~4~1												
	工、料、机名称		单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量						金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
9999001	定额基价		元	1	691	1245	1245	1717	309	309			42271	42271					
	直接费		元				1304.88			318.55				49352.59					
	措施费		元		1144.5	1.703%	19.49	263.82	1.999%	5.27				385.84					
			元		1244.37			309.38											
	企业管理费		元		1244.37	0.114%	1.42	309.38	0.118%	0.37				50.41					
	规费		元		721.96	33.36%	240.85	118.27	33.36%	39.46				4685.7					
	利润		元		1265.28	7.42%	93.88	315.01	7.42%	23.37				3172.21					
	税金		元		1660.52	9%	149.45	387.02	9%	34.83				5188.21					
	金额合计		元				1809.97			421.85				62834.96					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-a

工程名称：路侧波形梁钢护栏拆除

单位：m 数量：48

单价：219.95

第 27 页共 33 页

21-2表

代 号	工程 项 目			安全设施拆除									合 计	
	工程 细 目			拆除铝合金标志立柱										
	定 额 单 位			10t										
	工 程 数 量			15.4368										
	定 额 表 号			5~1~10~1										
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	0.97	14.955	1583.93						14.955	1583.57	
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	527.04	0.37	5.755	3034.66						5.755	3033.31	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	681.03	0.31	4.849	3301.06						4.849	3302.32	
9999001	定额基价	元	1	478	7385	7385						7385	7385	
	直接费	元				7919.65							7919.65	
	措施费	元		7384.89	1.703%	125.76							125.77	
		元		7385.27										
	企业管理费	元		7385.27	0.114%	8.42							8.42	
	规费	元		3220.29	33.36%	1074.29							1074.29	
	利润	元		7519.46	7.42%	557.94							557.94	
	税金	元		9686.07	9%	871.75							871.75	
	金额合计	元				10557.82							10557.82	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：Gr-C-4E波形钢护栏（含端头）

单位：m 数量：84

单价：150.41

第28页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			波形钢板护栏双面波形钢板			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏双面波形钢板			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			1t			1t			1t			1t		
	工 程 数 量			0.879			0.5858			0.425			1.47		
	定 额 表 号			5~1~2~6			5~1~2~3			5~1~2~6			5~1~2~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	0.15	0.134	14.15	2.33	1.365	144.53	0.15	0.065	6.84	4.91	7.224	764.9
2003005	钢板Q235, =5~40mm	t	3547.01				0.01	0.007	27.01				0.02	0.024	83.43
2003015	钢管立柱	t	2931.86				0.51	0.3	879.34				0.51	0.752	2206.64
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2984.96	0.51	0.45	1343.34				0.51	0.217	649.53			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73				2.43	1.425	8.16				3.04	4.468	25.61
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	20.06	17.634	129.61				20.06	8.526	62.67			
7801001	其他材料费	元	1				4.46	2.612	2.61				5.73	8.415	8.42
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	375.35				0.19	0.11	41.12				0.19	0.276	103.18
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	527.04	0.03	0.027	13.9				0.03	0.013	6.72			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84				0.28	0.163	30.05				0.35	0.514	94.59
8099001	小型机具使用费	元	1				26.34	15.432	15.43				21.13	31.055	31.06
9999001	定额基价	元	1	2889	2540	2540	3077	1802	1802	2889	1228	1228	3377	4964	4964

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：Gr-C-4E波形钢护栏（含端头）

单位：m 数量：84

单价：150.41

第29页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			波形钢板护栏双面波形钢板			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏双面波形钢板			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			1t			1t			1t			1t		
	工 程 数 量			0.879			0.5858			0.425			1.47		
	定 额 表 号			5~1~2~6			5~1~2~3			5~1~2~6			5~1~2~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
直接费					1501.04			1148.27			725.76			3317.81	
措施费	元		26.76	0.351%	0.09	228.16	0.351%	0.8	12.94	0.351%	0.05	987.74	0.351%	3.47	
	元		2541.08			1803.97			1228.62			4964.75			
企业管理费			2541.08	0.104%	2.64	1803.97	0.104%	1.88	1228.62	0.104%	1.28	4964.75	0.104%	5.16	
规费			16.98	33.36%	5.66	173.44	33.36%	57.86	8.21	33.36%	2.74	848.5	33.36%	283.06	
利润			2543.81	7.42%	188.75	1806.64	7.42%	134.05	1229.95	7.42%	91.26	4973.38	7.42%	369.03	
税金			1698.19	9%	152.84	1342.86	9%	120.86	821.08	9%	73.9	3978.52	9%	358.07	
金额合计					1851.02			1463.71			894.98			4336.59	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：Gr-C-4E波形钢护栏（含端头）

单位：m 数量：84

单价：150.41

第30页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			轮廓标			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			立面标记反光膜			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏双面波形钢板		
	定 额 单 位			100m2			10m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量			0.0009			0.468			0.789			0.1859		
	定 额 表 号			5~1~7~4			5~1~2~1改			5~1~2~3			5~1~2~6		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	0.76	0.001	0.07	7.45	3.485	369.05	2.33	1.839	194.66	0.15	0.028	2.99
1511009	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	399.38				5.17	2.418	965.76						
2003005	钢板Q235, =5~40mm	t	3547.01							0.01	0.01	36.38			
2003015	钢管立柱	t	2931.86							0.51	0.404	1184.38			
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2984.96										0.51	0.095	284.11
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73							2.43	1.919	10.99			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										20.06	3.73	27.41
3005004	水	m3	2.72				6.08	2.845	7.74						
6007004	反光膜	m2	170.94	55.73	0.05	8.57									
7801001	其他材料费	元	1	11.3	0.01	0.01	1.32	0.616	0.62	4.46	3.518	3.52			
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	375.35							0.19	0.148	55.38			
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	527.04										0.03	0.006	2.94
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84							0.28	0.22	40.47			
8099001	小型机具使用费	元	1							26.34	20.785	20.79			
9999001	定额基价	元	1	9618	9	9	2461	1152	1152	3077	2428	2428	2889	537	537

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：Gr-C-4E波形钢护栏（含端头）

单位：m 数量：84

单价：150.41

第31页共33页

21-2表

代 号	工 程 项 目			轮廓标			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			立面标记反光膜			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏双面波形钢板		
	定 额 单 位			100m2			10m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量			0.0009			0.468			0.789			0.1859		
	定 额 表 号			5~1~7~4			5~1~2~1改			5~1~2~3			5~1~2~6		
	工、料、机名称		单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量
直接费		元				8.66			1343.17			1546.57			317.45
措施费		元		0.07	1.703%		370.42	2.856%	10.58	307.3	0.351%	1.08	5.66	0.351%	0.02
		元		8.66			378.76			2429.73			537.41		
企业管理费		元		8.66	0.114%	0.01	378.76	0.225%	0.85	2429.73	0.104%	2.53	537.41	0.104%	0.56
规费		元		0.07	33.36%	0.02	369.05	33.36%	123.11	233.61	33.36%	77.93	3.59	33.36%	1.2
利润		元		8.67	7.42%	0.64	1163.23	7.42%	86.31	2433.33	7.42%	180.55	537.99	7.42%	39.92
税金		元		9.33	9%	0.84	1564.02	9%	140.76	1808.66	9%	162.78	359.16	9%	32.32
金额合计		元				10.17			1704.78			1971.44			391.47

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

分项编号：-b

工程名称：Gr-C-4E波形钢护栏（含端头）

单位：m 数量：84

单价：150.41

第32页共33页

21-2表

代 号	工程 项 目			轮廓标									合 计	
	工程 细 目			立面标记反光膜										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			0.0009										
	定 额 表 号			5~1~7~4										
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	105.89	0.76	0.001	0.07							14.141	1497.37
1511009	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	399.38										2.418	965.85
2003005	钢板Q235, =5~40mm	t	3547.01										0.041	146.29
2003015	钢管立柱	t	2931.86										1.456	4267.7
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2984.96										0.762	2275.56
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73										7.812	44.76
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										29.89	219.69
3005004	水	m3	2.72										2.845	7.74
6007004	反光膜	m2	170.94	55.73	0.05	8.57							0.1	17.15
7801001	其他材料费	元	1	11.3	0.01	0.01							15.181	15.18
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	375.35										0.533	200.16
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	527.04										0.045	23.87
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84										0.897	164.89
8099001	小型机具使用费	元	1										67.273	67.27
9999001	定额基价	元	1	9618	9	9							14668	14668

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 1 页 共 2 页

24表

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计		
				调整系数：		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
				1.0		105.89元/工日		--元/kg		9.93元/kg		8.54元/kg		--元/t		0.85元/kw.h		--元/m3		--元/kg					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用				
1	8001002	功率75kW以内履带式推土机	943.89	262.67	262.67	2	211.78					54.97	469.44												681.22
2	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1276.63	425.12	425.12	2	211.78					74.91	639.73												851.51
3	8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	1601.57	604.71	604.71	2	211.78					91.93	785.08												996.86
4	8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1122.57	358.34	358.34	2	211.78					64.69	552.45												764.23
5	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	640.74	114.16	114.16	1	105.89					49.03	418.72										1.97		526.58
6	8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机	421.62	117.6	117.6	1	105.89					23.2	198.13												304.02
7	8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	2723.44	1691.31	1691.31	3	317.67					83.66	714.46												1032.13
8	8003083	混凝土电动刻纹机	264.41	126.31	126.31	1	105.89									37.89	32.21								138.1
9	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	209.89	87.89	87.89	1	105.89									18.95	16.11								122
10	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	177.47	25.51	25.51	1	105.89									54.2	46.07								151.96
11	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	137.40	13.23	13.23	1	105.89									21.51	18.28								124.17
12	8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车	866.06	413.79	413.79	1	105.89					40.23	343.56										2.82		452.27
13	8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站	803.47	269.36	269.36	3	317.67									254.63	216.44								534.11
14	8007001	装载质量2t以内载货汽车	375.35	68.87	68.87	1	105.89			20.14	199.99												0.6		306.48
15	8007003	装载质量4t以内载货汽车	527.04	79.56	79.56	1	105.89			34.29	340.5												1.09		447.48

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

编制范围：安康市（汉阴县）2025年农村公路养护工程(漩渦-双坪)

第 2 页 共 2 页

24表

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计			
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴						
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用					
16	8007015	装载质量10t以内自卸汽车	822.65	241.33	241.33	1	105.89						55.32	472.43											3	581.32
17	8007024	装载质量20t以内平板拖车组	1004.56	400.45	400.45	2	211.78						45.26	386.52											5.81	604.11
18	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1165.56	605.76	605.76	1	105.89						52.8	450.91											3	559.8
19	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	681.03	211.28	211.28	2	211.78			25.74	255.6														2.37	469.75
20	8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	746.69	288.76	288.76	2	211.78						28.5	243.39											2.76	457.93
21	8009030	提升质量25t以内汽车式起重机	1407.91	841.18	841.18	2	211.78						40.65	347.15											7.8	566.73
22	8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机	171.91	19.57	19.57	1	105.89										54.65	46.45								152.34
23	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机	183.84	5.17	5.17	1	105.89										85.62	72.78								178.67

编制：

复核：