

工程项目清单费用汇总表

工程名称:咸阳师范学院秦都校区给水加压工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 20 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 5.3m 3. 开挖方式: 机械开挖 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	972.56		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 3: 7 灰土回填 3. 基地处理方式: 基底普探 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	32.14		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	491.92		
4	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 房心回填 2. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	21.97		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 名称: 余方外运 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运	m3	355.71		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 20 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		砌筑工程					
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10机制实心砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4.02		
7	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	14.88		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 20 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	010401009001	砖砌排水沟	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 砖砌排水沟 2. 沟截面尺寸: 300*300 3. 配套不锈钢盖板 4. 成品不锈钢排水沟 5. 10厚1:2.5水泥砂浆防水保护层 6. 聚合物水泥基防水涂料二型(3mm厚) 7. 15厚1:2水泥砂浆找平层 8. 100厚C20混凝土垫层 9. 回填土夯实 10. 做法详见图纸, 包含垫层、模板、砌筑、抹灰、防水、成品排水沟、盖板等完成该项作业的所有内容 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰	m	6.5		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 筏形基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 商品混凝土 C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	10.71		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 20 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 基础类型: 平板式筏形基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	53.27		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.63		
12	010502006002	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.45		
13	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 墙体厚度: 300mm [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	52.24		
14	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.82		

分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 20 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502011002	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.94		
16	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.23		
17	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.6		
18	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.3		
19	010502022001	门槛	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.14		

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 20 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010502019001	其他板	[项目特征] 1. 板名称:栏板 2. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.5		
21	010502019002	其他板	[项目特征] 1. 板名称:雨蓬板 2. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.5		
22	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:筏板基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.16		
23	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:筏板基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 柱截面形式:矩形柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	100.69		
25	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 墙截面形式:矩形墙 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	336.37		
26	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 梁截面形式:矩形梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	47.8		
27	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 构件名称:现浇板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	124.24		

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 20 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010505008001	其他板模板	[项目特征] 1. 构件名称: 栏板 2. 计算规则: 按垂直投影面积计算 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.85		
29	010505008002	其他板模板	[项目特征] 1. 构件名称: 雨棚 2. 计算规则: 按外挑水平投影面积计算 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.04		
30	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 构件名称: 过梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.24		

分部分项工程项目清单计价表

第 9 页 共 20 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010505012001	门槛模板	[项目特征] 1. 构件名称: 门槛 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.8		
32	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.25		
33	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.992		
34	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢14以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	6.237		
35	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢18以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	8.127		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢25以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.006		
37	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.1		
38	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 做法参照图集陕09J01 散3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	36.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实 4. 做法参照图集陕09J01 台1 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	5.04		
		金属结构工程					
40	010607006001	钢梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：钢爬梯 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.038		
		屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 20 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	010901008001	种植屋面	[项目特征] 1. 轻骨料混凝土找坡, 最薄处30厚, 向外侧找坡2% 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材2道(耐根穿刺) 3. 200g/m ² 无纺布隔离层 4. 70厚C20细石混凝土保护层配C6@100双向钢筋网片 5. 塑料排水层 6. 200g/m ² 无纺布过滤层 7. 350厚种植土 8. 植被详见室外设计 2. 部位: 种植顶板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	45.57		
42	010901008002	不上人屋面	[项目特征] 1. 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材两道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 60厚XPS板(单列另计) 5. 1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30(或结构找坡)(单列另计) 6. 钢筋混凝土屋面板 2. 部位: 不上人屋面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	41.37		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 20 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010904002001	生活水池底板	[项目特征] 1. 1. 面层食品级涂层两道 2. 10mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 2mm厚水泥基渗透性结晶防水涂料(无毒、无机)2道 4. C20细石混凝土找坡, 最薄处不小于30mm; [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	76.84		
44	010904002002	生活水池底板	[项目特征] 6. 50厚C20细石混凝土保护层 7. 200g/m²无纺布隔离层 8. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 9. 100厚C15混凝土垫层（单列另计） [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	102		
45	010903002001	生活水池侧壁	[项目特征] 1. 面层食品级涂层两道 2. 10mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 2mm厚水泥基渗透性结晶防水涂料(无毒、无机)2道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	196.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	010903002002	生活水池侧壁	[项目特征] 5. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 6. 120厚砖砌体保护层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	253.43		
47	010904002003	生活水池顶板	[项目特征] 1. 面层食品级涂层两道 2. 10mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 2mm厚水泥基渗透性结晶防水涂料(无毒、无机)2道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	76.14		
48	010904002004	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜两道,四周翻起250mm 2. 部位:泵房及配电间 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	45.94		
49	010903002003	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜一道 2. 部位:泵房 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	87.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	010903002004	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂膜一道 2. 部位：配电间与水泵房相邻墙面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	14.7		
51	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1. 防水层做法：20厚水泥砂浆掺5%防水剂 2. 部位：外墙 [工作内容] 1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	133.32		
52	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 防水（防潮）层做法：20厚水泥砂浆掺5%防水剂 2. 部位：雨棚屋面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	4.2		
53	010904003002	顶棚防潮层	[项目特征] 1. 防水（防潮）层做法：20厚水泥砂浆掺防水剂防潮层一道 2. 部位：泵房及配电间顶棚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	47.13		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 20 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:PVC落水管 DN100 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	7.6		
		门窗工程					
55	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:FDM1822 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	7.92		
56	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:SC1218 2. 窗类型:塑钢窗 3. 开启方式:左右推拉 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	8.64		
		保温、隔热、防腐工程					
57	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位:外保温 2. 保温隔热材料品种、规格、性能:50厚岩棉板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 粘贴、固定保温板 4. 铺设增强格网,抹抗裂、防水砂浆 5. 保温材料嵌缝、发泡填缝,打密封胶	m2	110.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 60厚XPS板 2. 水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	40.71		
		楼地面装饰工程					
59	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1. 4~5厚自流平环氧砂浆 2. 环氧稀胶泥一道 3. 50厚C30细石混凝土，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 4. 1.5厚聚氨酯防水涂膜两道，四周翻起250mm（单列另计） 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实 2. 部位：泵房及配电间 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镟自流平面漆（浆）	m2	33.35		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 部位: 配电间 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	31.6		
61	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4. 1.5厚聚氨酯防水涂膜一道（单列另计） 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6. 部位：泵房 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	85.48		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 20 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 6厚1：3水泥砂浆刮1厚建筑胶素水泥浆粘结层，干粘石面层拍平压实（与6cm水泥砂浆层连续操作） 2. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 玻璃纤维网格布一道 4. 专用界面处理剂甩毛 5. 部位：外墙 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	133.32		
		天棚工程					
63	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 0.5~0.8厚铝条板 2. U型轻钢龙骨LB50x26中距≤1200，用特制吊件L350-1P吊挂 3. Φ8钢筋吊杆，中距1200双向 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	40.53		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 20 页

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 2. 部位：配电间 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	31.6		
65	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰弹性中层料并作表面造型 3. 涂饰耐碱弹性封底涂料 4. 刮柔性耐水腻子 5. 50厚岩棉板（单列另计） 6. 部位：外墙 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	133.32		
		其他装饰工程					
66	01B001	金属活动挡鼠板	[项目特征] 1. 400mm高金属活动挡鼠板 [工作内容] 1. 安装	m²	1.44		
67	010506015001	沉降观测点	[项目特征] 1. 材料种类：沉降观测点 [工作内容] 1. 观测点制作、安装	个	4		
68	01B002	太阳能室外照明灯		套	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
3	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				50000
2.1	钢板桩支护工程	项			50000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: 土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:红叶石楠 2. 株高:1.2m 3. 冠径:0.8m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	13		
2	050103002002	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:独杆月季 2. 株高:1.0m 3. 冠径:0.3m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	12		
3	050103016001	播植草(灌木)籽	[项目特征] 1. 草(灌木)籽种类:麦冬草 [工作内容] 1. 基层处理 2. 坡地细整 3. 喷播或洒播 4. 覆盖 5. 施工期养护	m2	35.75		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:不锈钢栏杆基础垫层 2. 材料品种:150厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.59		
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:不锈钢栏杆基础垫层 2. 厚度:75厚C15混凝土垫层 3. 包含模板 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.8		
6	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 基础类型:不锈钢栏杆基础 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	2.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	22.65		
8	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1. 成品栏杆（板）种类、规格:R30*2厚@100 不锈钢栏杆 [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料（若有）	m	24.1		
9	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 100厚C25混凝土路面 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3：7灰土分两层夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	2.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: 室外绿化工程

专业：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 拆除原有混凝土路面100mm 2. 拆除粗砂隔离层20mm 3. 拆除3：7灰土垫层300mm 4. 因现场条件及地下环境复杂，人工、机械配合施工 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	10		
2	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 拆除60厚透水砖路面 2. 拆除30厚1：5干硬性水泥砂浆 3. 拆除150厚3：7灰土垫层 4. 因现场条件及地下环境复杂，人工、机械配合施工 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	506.2		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：拆除原有路面垃圾外运 2. 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	126.1		
4	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的种类：一、二类土 2. 开挖深度：1.3m 3. 因现场条件及地下环境复杂，人工、机械配合施工 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	328.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3: 7 灰土 2. 密实度:压实度 ≥90% [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	154.86		
6	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:中粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	232.46		
7	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	153.06		
8	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:管沟多余土方 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	27.89		
9	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 100厚C25混凝土路面 2. 20厚粗砂隔离层, 满铺刮平 3. 300厚3: 7灰土分两层夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011601003001	块料道路面层	[项目特征] 1. 块料面层品种、规格、型号:60厚透水砖 2. 结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚1：5干硬性水泥砂浆 3. 垫层:150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝、勾缝 5. 刷防护材料 6. 清洗	m2	506.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类: 给水阀门井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 垫层: 300mm厚3:7灰土垫层 4. 垫层: 100mm厚C15混凝土垫层 5. 底板及侧壁: 200mm厚C30混凝土底板及侧壁 6. 防水: 高分子防水涂膜防水层 7. 井盖: 加重型铸铁检查井井盖 8. 防坠装置安装: 井网材料为φ8mm三股聚酰胺复丝绳索(GB/T11787-2017) 承重能力1.5t 9. 踏步: 铸铁踏步 10. 具体做法参照国标图集04S531-4 8-9页 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M U10级砖 3. 砂浆强度等级:M 10水泥砂浆 4. 混凝土强度等级 :C25混凝土底板 5. 盖板材质、规格 :预制C25混凝土盖板 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:加重型铸铁检查井井盖 7. 防坠装置品种及规格:井网材料为∅ 8mm三股聚酰胺复丝绳索 (GB/T11787-2017)承重能力1.5t 8. 踏步材质、规格 :铸铁踏步 9. 具体做法参照国标图集05S502-43页 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类:污水检查井 2. 垫层:100mm厚C15混凝土垫层 3. 底板及侧壁:200mm厚C30混凝土底板及侧壁 4. 防水:M10防水水泥砂浆 5. 井盖:加重型铸铁检查井井盖 6. 防坠装置安装:井网材料为$\varnothing$8mm三股聚酰胺复丝绳索(GB/T11787-2017)承重能力1.5t 7. 踏步:铸铁踏步 8. 具体做法参照国标图集20S515-29页 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	040205001001	电缆井	[项目特征] 1. 材料品种: 砖砌电缆井 2. 规格尺寸: 500*800mm 3. 盖板材质、规格: 500*500球墨铸铁井盖 4. 具体做法参照07SD101-8 [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 井身砌筑 4. 勾缝 (抹面) 5. 井盖安装 6. 余方外运及弃置	座	1		
15	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1. 胸径范围: 85cm 2. 外弃: 运距自行考虑 [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	6		
16	050102001001	移植乔木	[项目特征] 1. 胸径/干径/米径/地径: 85cm 2. 株高: 16m 3. 冠径: 6m 4. 花木移植运距: 50m以内 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	2		
17	01B001	拆除原有树坑	[项目特征] 1. 拆除原有树坑1m*1m 2. 外弃: 运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 外运	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040204007001	树池砌筑	[项目特征] 1. 材料品种、规格:原状恢复树池 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 树池砌筑 3. 盖面材料安装	个	3		
19	041001005001	拆除路缘石	[项目特征] 1. 材质:拆除路缘石60*250*1000 2. 外弃:运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	12		
20	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:路缘石原状恢复 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇筑、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	12		
21	01B002	拆除原有垃圾站	[项目特征] 1. 拆除原有垃圾站 2. 外弃:运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 外运	座	1		
22	01B003	新做垃圾站	[项目特征] 1. 垃圾站钢主体结构制作与安装 2. 7组广告牌成品定制 [工作内容] 1. 钢构主体结构制作与安装 2. 广告牌定制安装	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: 室外土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:排水管DN200 2. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 拆除	m	12		
		给水					
2	030109001002	泵	[项目特征] 1. 名称:住宅楼加压泵 2. 型号:150RJC20-11 Q=20m³/h N=11kW H=40m 3. 水泵机组:采用低噪音成套的变频供水水泵。水泵由井用深井泵(1用1备)、电控柜减震装置等组成,每套机组共用一个变频器 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2		
3	030109001003	泵	[项目特征] 1. 名称:北区加压泵 2. 型号:150RJC20-11 Q=20m³/h N=11kW H=40m 3. 水泵机组:采用低噪音成套的变频供水水泵。水泵由井用深井泵(1用1备)、电控柜减震装置等组成,每套机组共用一个变频器 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 18 页

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	030109001004	泵	[项目特征] 1. 名称: 南区加压泵 2. 型号: 200RJC80-22.5 Q=80m³/h N=30kW H=40m 3. 水泵机组: 采用低噪音成套的变频供水水泵。水泵由井用深井泵(1用1备)、电控柜、减震装置等组成, 每套机组共用一个变频器 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2		
5	040602047002	紫外线消毒设备	[项目特征] 1. 名称: 北区304不锈钢紫外线消毒器 2. 尺寸: 900*160mm 3. 规格、型号: 处理水量: 20m³/h, 功率: 0.4kW 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 无负荷试运转	台	1		
6	040602047003	紫外线消毒设备	[项目特征] 1. 名称: 南区304不锈钢紫外线消毒器 2. 尺寸: 1600*220mm 3. 规格、型号: 处理水量: 80m³/h, 功率: 1.25kW 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 无负荷试运转	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040602047004	紫外线消毒设备	[项目特征] 1. 名称:住宅楼304 不锈钢紫外线消毒 器 2. 尺寸:900*160mm 3. 规格、型号:处 理水量:20m³/h, 功 率:0.4kW 4. 具体详见施工图 纸 [工作内容] 1. 安装 2. 无负荷试运转	台	1		
8	031001003001	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:薄壁不锈 钢管304 2. 规格:DN200 3. 连接形式:沟槽 式管件连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体详见施工图 纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.72		
9	031001003002	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:薄壁不锈 钢管304 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽 式管件连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体详见施工图 纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	25.65		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001003004	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质：薄壁不锈钢管304 2. 规格：DN100 3. 连接形式：单卡压式不锈钢管件连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：给水 6. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	23.19		
11	031001003005	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质：薄壁不锈钢管304 2. 规格：DN25 3. 连接形式：单卡压式不锈钢管件连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：给水 6. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001003006	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质：薄壁不锈钢管304 2. 规格：DN20 3. 连接形式：单卡压式不锈钢管件连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：给水 6. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	0.4		
13	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质：PE钢丝网骨架 2. 规格：DN200 3. 连接形式：电磁感应双热熔连接 4. 安装部位：室外 5. 介质：给水 6. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	177		
14	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质：PE钢丝网骨架 2. 规格：DN100 3. 连接形式：电磁感应双热熔连接 4. 安装部位：室外 5. 介质：给水 6. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	212.19		

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE钢丝网骨架 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水 6. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	19		
16	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE钢丝网骨架 2. 规格:DN65 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水 6. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	27.62		
17	031002001026	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 7 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
19	031002001011	阀门	[项目特征] 1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	8		
20	031002011002	水表	[项目特征] 1. 型号：水表 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	副	1		
21	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称：水表 2. 规格：DN200 [工作内容] 1. 安装	副	2		
22	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型：偏心异径管 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型：偏心异径管 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
24	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	8		
25	031002001010	阀门	[项目特征] 1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

第 9 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031002001019	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
27	031002001021	阀门	[项目特征] 1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
28	031002001024	阀门	[项目特征] 1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:电接点压力表 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
30	031002001013	阀门	[项目特征] 1. 类型:电接点压力表 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
31	031002001014	阀门	[项目特征] 1. 类型:远传流量计(IP68) 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	031002001017	阀门	[项目特征] 1. 类型:远传流量计(IP68) 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
33	031002001022	阀门	[项目特征] 1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
34	031002001023	阀门	[项目特征] 1. 类型:液动阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
35	031002009003	法兰	[项目特征] 1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	副	16		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031002009005	法兰	[项目特征] 1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN200 [工作内容] 1. 安装	副	2		
37	031002009004	法兰	[项目特征] 1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	副	15		
38	031002001027	阀门	[项目特征] 1. 类型:伸缩接头 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
39	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:可绕曲橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型:可绕曲橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
41	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
42	031002001025	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	031002001012	阀门	[项目特征] 1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
44	031002001015	阀门	[项目特征] 1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
45	031002001018	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 包含截止阀 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5		
46	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 名称:水龙头 2. 规格:DN25 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	031002001028	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
48	031002009006	法兰	[项目特征] 1. 名称: 法兰 2. 规格、压力等级: DN65 [工作内容] 1. 安装	副	4		
49	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: $\phi 220$ 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	5		
50	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: $\phi 300$ 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
52	031301009004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	4		
53	031301009005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
54	031301009006	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 18 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	03B001	通气管	[项目特征] 1. 名称:通气管(末端安装18目不锈钢防虫网) 2. 规格:DN200 3. 材质:无缝钢管 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	个	2		
56	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:灭火器 [工作内容] 1. 本体放置	具	2		
57	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道及设备支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	200		
58	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式:樟丹防锈漆二道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	200		
		排水					
59	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN700 3. 连接形式:承插胶圈连接 4. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	45.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
60	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接连接 4. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	8		
61	031301009007	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
62	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:地漏 2. 型号:DN150 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装	个	1		
63	03B002	水池自洁消毒装置	[项目特征] 1. 名称:水池自洁消毒装置 2. WTS-2W, 功率:1kW, 电源:220v/50HZ, 处理量:80~200吨/h 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				40000
2.1	智能控制柜	项			40000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					40000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701006001	其他空调设备	[项目特征] 1. 名称:泵房空调外机RFC72MXB 2. 参数:详见图纸 3. 包含: (1)空调系统使用环保制冷剂R410A (2)冷媒管道焊接时必须采用银质焊条或磷铜焊条。 (3). 所有冷媒管道均需作保温, 保温材料采用橡塑保温套管, 厚度 $\delta = 20\text{mm}$. 保温过的冷媒管道(气管、液管)用保温包扎带缠绕。 (4). 安装后调试 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:泵房空调内机RFG71MX-B 2. 参数:详见图纸 3. 包含: (1)空调系统使用环保制冷剂R410A (2)冷媒管道焊接时必须采用银质焊条或磷铜焊条。 (3). 所有冷媒管道均需作保温, 保温材料采用橡塑保温套管, 厚度 $\delta = 20\text{mm}$. 保温过的冷媒管道(气管、液管)用保温包扎带缠绕。 (4). 安装后调试 [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:设备支架 2. 材质、规格:型钢 3. 安装形式:吊装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：通风空调工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	
1.1	其中：建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	单位工程造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱拆除 [工作内容] 1. 拆除	台	1		
		弱电					
2	030506002002	入侵报警控制器	[项目特征] 1. 名称:智能入侵报警控制系统主机（配置1个无线人体红外报警器） 2. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		
3	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:网络摄像头 2. 规格:P0E供电, 250W像素 3. 安装方式:H:3.0米 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1		
4	030506005001	出入口目标识别设备	[项目特征] 1. 名称:读卡器 2. 规格:密码, 人脸识别门禁 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
5	030908004001	防火门门磁开关	[项目特征] 1. 名称:门磁开关 2. 型号:双门门磁 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗配 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	178.26		
7	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:CAT. 6. UPT 2. 配线线制:管内穿线 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 配线	m	185.65		
		强电					
8	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APZ 2. 规格:800*2000*400 3. 安装方式:落地安装 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
9	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AP-SB 2. 规格:600*800*250 3. 安装方式:底边距地1.4m明装 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:BQJYB/JMLJYB 2. 规格:600*1000*300 3. 安装方式:底边距地1.2m明装 4. 具体详见施工图纸 5. 设备成套供应,电气只计安装费及接线端子 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
11	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:NQJYB 2. 规格:600*1000*300 3. 安装方式:底边距地1.2m明装 4. 具体详见施工图纸 5. 设备成套供应,电气只计安装费及接线端子 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
12	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:100*50钢制桥架 2. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	10.65		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支撑架 2. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.007		
14	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*150+1*95 3. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20		
15	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*150+1*95 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
16	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*120+1*70 3. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	16.91		

分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
18	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	10		
19	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
20	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	10		
22	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	16.37		
23	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4x25+1x16 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
24	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4x16 3. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	9.32		

分部分项工程项目清单计价表

第 7 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030409002006	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4x16 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
26	030409001007	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5x10 3. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	23.6		
27	030409002007	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-5x10 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
28	030409001008	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4x6 3. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	22.74		

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030409002008	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-4x6 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
30	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	25.3		
31	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:暗配 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	28.82		
32	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	8.14		

分部分项工程项目清单计价表

第 9 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗配 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	45.99		
34	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:SC32 2. 配置形式:明配 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	9.4		
35	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:SC40 2. 配置形式:明配 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	10.82		
36	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	3.06		
37	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:暗配 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称:SC100 2. 配置形式:暗配 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	10		
39	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:RVVP-4*1.0 2. 配线形式:管内穿线 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 配线	m	26.19		
40	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ1.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 配线	m	16.46		
41	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 配线	m	59.83		
42	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ4 2. 配线形式:管内穿线 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 配线	m	18.23		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ4 2. 配线形式:管内穿线 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 配线	m	133.18		
44	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ6 2. 配线形式:管内穿线 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 配线	m	18.43		
45	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:壁装LED灯 2. 型号:15W 3. 安装形式:门上0.2米壁装 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装	套	1		
46	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防潮LED吸顶灯 2. 型号:30W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装	套	3		
47	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:普通暗装插座 2. 型号:250V/10A 安全防溅型 3. 安装形式:底边距地0.4m安装 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 空调插座 2. 型号: 250V/16A 安全防护型 3. 安装形式: 底边距地1.8m安装 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装	套	1		
49	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 单联开关 2. 材质: 250V/10A 3. 安装形式: 暗装, H=1.3米 4. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装	套	2		
50	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 声光报警器 2. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
51	030905001002	点型探测器警报装置	[项目特征] 1. 名称: 电子液位计 2. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2		
52	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 钢制接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 安装	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 输配电装置调试 2. 电压等级 (kV) : 1KV 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
54	030415017001	电动机负载	[项目特征] 1. 名称: 电动机调试及检查接线 2. 电压 (kV) : 11KW 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 系统调试	台	4		
55	030415017002	电动机负载	[项目特征] 1. 名称: 电动机调试及检查接线 2. 电压 (kV) : 30KW 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 系统调试	台	2		
56	030415001002	发电机	[项目特征] 1. 名称: 电动机调试及检查接线 2. 型号: 泵房空调外机 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 系统调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	030407003001	微型电机	[项目特征] 1. 名称:紫外线消毒器+水池自洁消毒装置 2. 电压(kV):检查接线及调试 3. 具体详见施工图纸 [工作内容] 1. 系统调试 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	4		
58	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称:引下线 2. 材质:接原结构柱大于 $\phi 16$ 的主筋 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	19.95		
59	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1. 名称:断接卡子 [工作内容] 1. 断接卡制作、安装 2. 箱体安装	套	4		
60	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位联结端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
61	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:局部等电位联结端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
62	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:-40x4不锈钢扁钢 3. 安装部位:沿墙面敷设,距地300 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	39.54		
63	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:2根大于φ16的钢筋通长焊接成接地网 3. 安装部位:建筑基础内敷设 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	32.03		
64	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地装置测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：电气设备安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]