

工程项目总造价表

项目名称：2026年略阳县郭镇杨家岭村食用菌及生物料配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	1#厂房						
1.1	1#厂房-房屋建筑与装饰工程						
1.2	1#钢结构厂房-电气工程						
2	2#厂房						
2.1	2#厂房-房屋建筑与装饰工程						
2.2	2#钢结构厂房-电气工程						
3	生产用房						
3.1	生产用房-房屋建筑与装饰工程						
3.2	生产用房-电气工程						
3.3	生产用房-给排水工程						
4	室外部分						
4.1	室外部分-房屋建筑与装饰工程						
4.2	室外电气						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2.0m 内	m3	10		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基坑回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 压实系数不小于0.94	m3	6.73		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 砼碎块碎渣 2. 弃土运距: 暂定5 Km 3. 排土场自行考虑	m3	1.76		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M10混合砂浆	m3	11.37		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 普通独立基础	m3	3.84		
6	010502025001	散水	1. 80厚C20商品混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 压实填土, 压实系数 $\geq 93\%$, 向外坡3%~5%	m2	24.7		
7	010502026001	恢复破除混凝土地面	1. 面层厚度: 15CM 2. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m2	11.76		
8	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	19.2		
9	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、 $\Phi 10$ 内	t	0.035		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 25内	t	0.253		
	A.6	金属结构工程					
11	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:桁架式屋架, ϕ 50*3.0、 ϕ 32*2.0焊接钢管 2. 构件涂(镀)层要求:喷涂环氧富锌底漆2道,厚度不低于80 μ m 3. 单榀质量:1.5t内	t	0.457		
12	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:桁架式系杆, ϕ 40*3焊接钢管 2. 构件涂(镀)层要求:喷涂环氧富锌底漆2道,厚度不低于80 μ m 3. 单榀质量:1.5t内	t	0.562		
13	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: ϕ 150*6焊接钢管 2. 构件涂(镀)层要求:喷涂环氧富锌底漆2道,厚度不低于80 μ m 3. 单根质量:150KG内	t	0.828		
14	010605002001	压型钢板墙面板	1. 内层0.6mm/外层0.6mm厚 2. 100岩棉夹芯板墙面	m ²	156.53		
15	010605003001	屋面压型钢板	1. 0.5mm白色彩钢板(压弯)	m ²	201.69		
16	010605003002	屋面采光板	1. 钢板(复合板)型号、厚度:0.5mm 屋面采光板	m ²	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010607002001	柱间钢支撑	1. 钢材品种、规格: 柱间支撑, $\varnothing 25$ 圆钢 2. 钢材表面喷射除锈, 除锈等级不应低于Sa2-1/2级 3. 构件涂(镀)层要求: 喷涂环氧富锌底漆2道, 厚度不低于 $80\mu\text{m}$	t	0.136		
18	010607002002	屋面钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 屋面钢支撑、钢拉条, $\varnothing 25$ 圆钢 2. 钢材表面喷射除锈, 除锈等级不应低于Sa2-1/2级 3. 构件涂(镀)层要求: 喷涂环氧富锌底漆2道, 厚度不低于 $80\mu\text{m}$	t	0.287		
19	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格: $100*50*2.0$ 镀锌矩管, Q235B	t	1.143		
20	010607003002	墙面钢檩条	1. 钢材品种、规格: $C160*60*20*2.5$, Q235B 2. 钢材表面喷射除锈, 除锈等级不应低于Sa2-1/2级 3. 构件涂(镀)层要求: 喷涂环氧富锌底漆2道, 厚度不低于 $80\mu\text{m}$	t	1.732		
21	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 钢柱脚预埋件 2. 钢材品种、规格: $\varnothing 20$ 圆钢, 20mm厚钢板, Q235B	t	0.05		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010807001001	塑钢推拉窗	1. 窗洞口尺寸:2400*1800 2. 窗类型:三腔塑钢推拉窗, 80系, 带纱扇 3. 玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃 4. 其他工艺要求:距地1200mm	m2	17.28		
23	010807001002	塑钢推拉窗	1. 窗洞口尺寸:9000*1000 2. 窗类型:三腔塑钢推拉窗, 80系, 带纱扇 3. 玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃 4. 其他工艺要求:距地4500mm	m2	18		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
24	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	48.24		
25	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	47.09		
	A. 17	拆除工程					
26	011702001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:现浇砼构件拆除 混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:15CM	m3	1.76		
	C. 12	刷油、防腐、绝热工程					
27	031202008001	一般钢结构防火涂料	1. 耐火极限 (h):钢柱、柱间支撑及系杆 2.5h 2. 耐火厚度 (mm):厚涂型钢结构防火涂料, 厚度30mm	kg	1526		
28	031202008002	一般钢结构防火涂料	1. 耐火极限 (h):钢梁 1.5h 2. 耐火厚度 (mm):15mm厚1G防火隔热涂料保护层	kg	527.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031202008003	一般钢结构防火涂料	1. 耐火极限（h）：墙面檩条等墙面系 1.5h 2. 耐火厚度（mm）： 15mm厚1G防火隔热 涂料保护层	kg	1732		
30	031202008004	一般钢结构防火涂料	1. 耐火极限（h）：钢 檩条等屋面承重构建 1.0h 2. 耐火厚度（mm）： 15mm厚1G防火隔热 涂料保护层	kg	1717.07		
						合 计	

其他项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#钢结构厂房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1#钢结构厂房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#厂房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2.0m 内	m3	279.67		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基坑回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 压实系数不小于0.94	m3	219.71		
3	010103001001	平整场地	1. 土的类别: 一、二类土	m2	833.41		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1. MU10承重页岩实心砖/M10水泥砂浆 2. 墙下条基	m3	20.48		
5	010401002001	实心砖墙	1. MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M10混合砂浆	m3	25.99		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100mm C20 2. 材料品种、强度要求、配比: 预拌(商品)混凝土	m3	9.51		
7	010501001002	包柱脚	1. 预拌(商品)混凝土 C25	m3	0.96		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 普通独立基础	m3	13.82		
9	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	16.49		
10	010502025001	散水	1. 80厚C20商品混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 压实填土, 压实系数 $\geq 93\%$, 向外坡3%~5%	m2	57.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502026001	地坪	1. 150厚C25混凝土 随捣随抹, 表面撒1:1水泥砂子, 压实抹光 2. 素土夯实, 压实系数不小于94%	m2	600.94		
12	010502027001	坡道	1. 60厚C20商品混凝土面层留出横向凹槽, 深15 2. 界面剂1道, 100厚C20混凝土 3. 300厚粒径10~40碎石灌 M5砂浆 4. 压实填土, 压实系数≥93%	m2	4.8		
13	010503001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.07		
14	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础及基础联系梁垫层	m2	32.86		
15	010505001002	垫层模板	包柱脚	m2	9.6		
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	40.26		
17	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	137.44		
18	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 矩形柱	m2	28.83		
19	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、 ϕ 10内	t	0.804		
20	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、 ϕ 18内	t	2.427		
21	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、 ϕ 25	t	0.192		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#厂房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 桁架式屋架, 镀锌方管80*3.0, Q235B 2. 单榀质量: 1.5t 内	t	4.613		
23	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格: 桁架式系杆, 桁架式屋架, 镀锌方管100*4.0/100*50*2.0, Q235B 2. 单榀质量: 1.5t 内	t	1.337		
24	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌方管150*6, Q235B 2. 单根质量: 150KG 内	t	4.425		
25	010605002001	压型钢板墙面板	1. 0.5mm外层压型钢板 (灰色)	m ²	368.82		
26	010605003001	屋面压型钢板	1. 0.5mm外层压型钢板 (灰色)	m ²	626.42		
27	010606003001	钢墙架 (门窗框)	1. 钢材品种、规格: 镀锌方管100*50*2.0/50*50*1.0, Q235B	t	0.699		
28	010606003002	钢墙架 (雨蓬)	1. 钢材品种、规格: 镀锌方管100*50*2.0/50*50*1.0, Q235B	t	0.093		
29	010607002001	柱间钢支撑	1. 钢材品种、规格: 柱间支撑, 50*3.0角钢 2. 钢材表面喷射除锈, 除锈等级不应低于Sa2-1/2级 3. 构件涂 (镀) 层要求: 喷涂环氧富锌底漆2道, 厚度不低于80 μm	t	0.142		
30	010607002002	屋面钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 屋面钢支撑, 镀锌方管80*3.0, Q235B	t	1.179		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方管100*50*3.0，Q235B	t	1.76		
32	010607003002	墙面钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方管100*50*2.0，Q235B	t	0.65		
33	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：天沟采用3mm厚镀锌钢板制作 2. 详见图集 17J925-1 2-22页 2号节点	t	0.518		
34	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：钢柱脚预埋件 2. 钢材品种、规格：∅16圆钢，16mm厚钢板，Q235B	t	0.181		
	A. 8	门窗工程					
35	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸：1800*2400 2. 成品夹芯板门	m2	4.32		
36	010802003002	防盗门	1. 门洞口尺寸：4000*4200 2. 成品夹芯板门	m2	16.8		
37	010807001001	塑钢推拉窗	1. 窗洞口尺寸：1800*3000 2. 窗类型：三腔塑钢推拉窗，80系，带纱扇 3. 玻璃品种、厚度：5mm普通玻璃 4. 其他工艺要求：距地1200mm	m2	5.4		
38	010807001002	塑钢推拉窗	1. 窗洞口尺寸：3000*3000 2. 窗类型：三腔塑钢推拉窗，80系，带纱扇 3. 玻璃品种、厚度：5mm普通玻璃 4. 其他工艺要求：距地4500mm	m2	99		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#厂房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:雨水管为UPVC DN150, 下设水簸箕 2. 塑料落水斗7个、塑料落水口7个 3. 详见图集 12J201第H6页节点A	m	42		
	A. 11	楼地面装饰工程					
40	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 8厚DPM20砂浆(自拌1:2.5水泥砂浆)抹光 3. 12厚DPMI15砂浆(自拌1:2.5水泥砂浆)打底并划出纹道 4. 界面剂一道 5. 详见图集 23J909 踢1	m	90.07		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
41	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 6厚DPM20砂浆(自拌1:2.5 水泥砂浆)压实抹平 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3. 12厚DPMI5砂浆(自拌1:3水泥砂浆)抹平 4. 详见图集 23J909 外墙1	m2	122.35		
42	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 5厚DP M20砂浆(自拌1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2. 9厚DP MI5砂 (自拌1:3水泥砂浆)打底扫毛 3. 详见图集 23J909 内墙1	m2	108.09		
	C. 12	刷油、防腐、绝热工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	031202008001	一般钢结构防火涂料	1. 耐火极限 (h) : 钢柱、柱间支撑及系杆 2. 5h 2. 耐火厚度 (mm) : 厚涂型钢结构防火涂料, 厚度30mm	kg	5904. 3		
44	031202008002	一般钢结构防火涂料	1. 耐火极限 (h) : 钢梁 1. 5h 2. 耐火厚度 (mm) : 15mm厚1G防火隔热涂料保护层	kg	4613		
45	031202008003	一般钢结构防火涂料	1. 耐火极限 (h) : 墙面檩条等墙面系 1. 5h 2. 耐火厚度 (mm) : 15mm厚1G防火隔热涂料保护层	kg	1441. 8		
46	031202008004	一般钢结构防火涂料	1. 耐火极限 (h) : 钢檩条等屋面承重构建 1. 0h 2. 耐火厚度 (mm) : 15mm厚1G防火隔热涂料保护层	kg	2939		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#厂房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#厂房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#钢结构厂房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL CF 2. 型号:600*500* 300	台	1		
2	030907001001	应急照明控制器	1. 线制:A型自带电 源非集中控制配电 箱	台	1		
3	030413005002	工厂灯	1. 名称:150W LED 灯	套	19		
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:壁装应急 灯 5W	套	16		
5	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:安全出口 标志灯	套	1		
6	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:疏散指示 灯	套	8		
7	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:双面方向 标志灯	套	3		
8	030413013002	插座	1. 名称:电动门插 座（三相插座）	套	39		
9	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	23		
10	030412001001	配管	1. 名称:PC20	m	121.51		
11	030412001002	配管	1. 名称:PC25	m	15.31		
12	030412001003	配管	1. 名称:JDG20	m	197.22		
13	030412001004	配管	1. 名称:SC50	m	4.23		
14	030412001005	配管	1. 名称:SC150	m	7.32		
15	030412003001	配线	1. 名称:BV2.5	m	453.19		
16	030412003004	配线	1. 名称:WDZN-BYJ 2.5	m	413.97		
17	030410002001	接地母线	1. 名称:利用基础 钢筋接地	m	18.16		
18	030410003001	引下线	1. 名称:利用柱内 钢筋作引下线	m	68.57		
19	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB	台	1		
20	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:测试卡子	台	4		
21	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预留设备 接地端子箱	台	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 2#钢结构厂房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包双方共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.5m 内	m3	111.13		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位：基槽回填 2. 材料品种：素土 3. 密实度：压实系数不小于0.94	m3	69.51		
3	010103001001	平整场地	1. 土的类别：一、二类土	m2	195.52		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1. MU10承重页岩实心砖/M10水泥砂浆 2. 墙下条基	m3	17.8		
5	010401002001	实心砖墙	1. MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	69.28		
6	010401002002	实心砖墙	1. MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度：120mm 3. 砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	0.8		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 基础类型：板式条形基础	m3	22.03		
8	010502013001	实心楼板 有梁板	1. 混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 板形式：现浇板 100/120mm厚	m3	19.52		
9	010502019001	其他板	1. 板名称：栏板，100mm厚 2. 混凝土种类：预拌（商品）混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	2.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 楼梯形式: 直形楼梯	m3	1.94		
11	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.46		
12	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.2		
13	010502025001	散水	1. 60厚C15商品混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300	m2	18.43		
14	010502028001	台阶	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面向外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100	m2	10.22		
15	010502032001	零星现浇构件	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.4		
16	010503001001	矩形柱 梯柱	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.38		
17	010503001002	矩形柱 构造柱	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.14		
18	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	33.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 矩形柱	m2	6.01		
20	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	194.16		
21	010505008001	其他板模板	1. 构件名称: 栏板, 100mm厚 2. 模板形式: 复合模板 3. 高度: 层底标高+1.23米	m2	22.42		
22	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式: 板式楼梯 2. 模板形式: 复合模板	m2	10.76		
23	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	47.92		
24	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	58.21		
25	010505013001	过梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	15.87		
26	010505020001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 压顶 2. 模板形式: 复合模板	m2	10.04		
27	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、 Φ 10内	t	1.402		
28	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、 Φ 18内	t	1.868		
29	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、 Φ 25内	t	1.046		
30	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300、 Φ 10内	t	0.414		
	A.8	门窗工程					
31	010802001001	成品套装门	1. 门洞口尺寸: 800*2100 2. 门类型: 成品套装门 3. 使用部位: 卫生间	m2	1.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010802003001	成品钢木门	1. 门洞口尺寸:1000*2400 2. 成品夹芯板门	m2	19.2		
33	010807001001	铝合金玻璃窗	1. 窗洞口尺寸:600*600 2. 窗类型:铝合金推拉窗 85系列 5mm单玻	m2	0.36		
34	010807001002	铝合金玻璃窗	1. 窗洞口尺寸:1200*1500 2. 窗类型:铝合金推拉窗 85系列 5mm单玻	m2	1.8		
35	010807001003	铝合金玻璃窗	1. 窗洞口尺寸:1200*1500 2. 窗类型:铝合金推拉窗 85系列 5mm单玻	m2	6.75		
36	010807001004	铝合金玻璃窗	1. 窗洞口尺寸:1200*1500 2. 窗类型:铝合金推拉窗 85系列 5mm单玻	m2	10.8		
37	010807001005	铝合金玻璃窗	1. 窗洞口尺寸:1200*1500 2. 窗类型:铝合金推拉窗 85系列 5mm单玻	m2	3.15		
	A. 9	屋面及防水工程					
38	010901001001	瓦屋面	1. 混合砂浆铺砌3#小青瓦 钢板网满铺 2. 4mmSBS防水卷材干铺 3. 15mm木板满铺 4. 50*30mm顺水条@200 5. 梢径不小于150mm木檩条 6. 25*250mm封檐板	m2	160.51		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011102003001	块料地面	1. 铺8~10厚地砖 地面600*600，干 水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒 适量清水） 3. 30厚1：3干硬性 水泥砂浆结合层（ 内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土 5. 素土夯实	m ²	80.8		
40	011102003002	块料楼面	1. 铺6~10厚地砖 楼面600*600，干 水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥 砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性 水泥砂浆结合层（ 内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内 掺建筑胶）	m ²	92.95		
41	011105003001	块料踢脚线	1. 6~10厚铺地砖 踢脚150mm，稀水 泥浆擦缝 2. 5厚1：2水泥砂 浆（内掺建筑胶） 粘结层 3. 8厚1：3水泥砂 浆打底扫毛或划出 纹道 4. 详见图集 陕09J 01 踢19	m	140.74		
42	011105003002	楼梯块料踢脚线	1. 6~10厚铺地砖 踢脚150mm，稀水 泥浆擦缝 2. 5厚1：2水泥砂 浆（内掺建筑胶） 粘结层 3. 8厚1：3水泥砂 浆打底扫毛或划出 纹道 4. 部位：楼梯 5. 详见图集 陕09J 01 踢19	m	13.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011106003001	块料楼梯	1. 铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	10.76		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
44	011201001001	外墙面真石漆	1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 详见图集 陕09J 01 外涂3	m2	258.5		
45	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位：实心砖墙 2. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4. 详见图集 陕09J 01 内32	m2	413.68		
46	011203003001	块料墙面	1. 白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5. 9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 6. 详见图集 陕09J 01 内112	m2	12.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 13	天棚工程					
47	011301001001	天棚抹灰	1. 喷（刷、辊）面浆饰面，乳胶漆 2. 2厚纸筋灰罩面 3. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆 4. 3厚1：0.5：1水泥石灰膏砂浆打底 5. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6. 详见图集 陕09J01 棚5	m ²	124.62		
48	011302001001	平面吊顶天棚	1. 6厚塑铝板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定，吊顶高度2400 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 详见图集 陕09J01 棚32	m ²	2.1		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
49	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：混合抹灰基层 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 详见图集 陕09J01 内32	m ²	426.95		
	A. 15	其他装饰工程					
50	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆（板）种类、规格：Φ50钢管扶手，Φ32钢管立柱 2. 栏杆、栏板高度：详见图集 陕09J08 10页	m	7.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 8 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：生产用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 生产用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：生产用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称：一层总配电箱AL 2. 型号：500*600*140	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称：二层办公配电箱AL2 2. 型号：500*600*140	台	1		
3	030907001001	应急照明控制器	1. 线制：A型自带电源非集中控制配电箱	台	1		
4	030413003001	荧光灯	1. 名称：LED线条灯-42W	套	16		
5	030413001001	普通灯具	1. 名称：吸顶型 LED12W(带红外线感应开关)	套	13		
6	030413005001	工厂灯	1. 名称：防水防尘灯 LED12W	套	1		
7	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称：壁装应急灯 5W	套	7		
8	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称：安全出口标志灯	套	1		
9	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称：楼层标志灯	套	2		
10	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称：疏散出口标志灯	套	1		
11	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1. 名称：疏散指示灯	套	1		
12	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1. 名称：双面方向标志灯	套	1		
13	030413012001	开关、按钮	1. 名称：双联开关	套	9		
14	030413013001	插座	1. 名称：安全型五孔插座	套	39		
15	030413013002	插座	1. 名称：安全型五孔插座	套	39		
16	030413013003	插座	1. 名称：安全型壁挂空调插座带开关	套	8		
17	030412005002	接线盒	1. 名称：接线盒	个	99		
18	030412001001	配管	1. 名称：PC20	m	304.7		
19	030412001002	配管	1. 名称：PC20	m	45.45		
20	030412001003	配管	1. 名称：JDG20	m	48.3		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030412001004	配管	1. 名称:SC50	m	4. 4		
22	030412003001	配线	1. 名称:BV2. 5	m	620. 76		
23	030412003002	配线	1. 名称:BV4	m	315. 82		
24	030412003003	配线	1. 名称:BV4	m	149. 56		
25	030412003004	配线	1. 名称:WDZN-BYJ 2. 5	m	112. 36		
26	030409001001	电力电缆	1. 名称:YJV-5*10	m	7. 12		
27	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	2		
28	030410002001	接地母线	1. 名称:利用基础 钢筋接地	m	13. 74		
29	030410003001	引下线	1. 名称:利用柱内 钢筋作引下线	m	74. 4		
30	030410005001	避雷网	1. 名称:Φ10热镀 锌圆钢	m	77. 03		
31	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB	台	1		
32	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:测试卡子	台	4		
		弱电					
33	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:电话网络 配线箱	台	2		
34	030412001005	配管	1. 名称:SC50	m	4. 64		
35	030412001006	配管	1. 名称:PC20	m	164. 8		
36	030412001007	配管	1. 名称:PC40	m	9. 45		
37	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：生产用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 生产用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生产用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20	m	10.76		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC 管 2. 规格:DN100	m	11.11		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC 管 2. 规格:DN75	m	3.08		
4	031003003001	洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆	组	1		
5	031003006001	大便器	1. 类型:坐式大便器	组	1		
6	031003017001	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号:DN50	个	1		
7	030912001001	手提式灭火器	1. 形式:手提式ABC类干粉灭火器	具	4		
8	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:DN20	个	4		
9	031002001002	阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:DN20	个	1		
10	031002011001	水表	1. 型号:水表 DN20	个	1		
11	031002001003	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:DN20	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：生产用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 生产用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：生产用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		新建围墙					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.5m 内	m3	20.52		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基槽回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 压实系数不小于0.94	m3	14.38		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 素土 2. 弃土运距: 暂定5 Km 3. 排土场自行考虑	m3	6.14		
4	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 板式条形基础	m3	2.43		
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	9		
6	010401001001	砖基础	1. MU10承重页岩实心砖/M10水泥砂浆 2. 基础类型: 墙下条基	m3	3.71		
7	010401002001	实心砖墙	1. MU10页岩实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M10混合砂浆	m3	15.12		
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 实心砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 1:2水泥砂浆抹灰	m2	126		
		改建排水沟					
9	010403004001	石挡土墙	1. 采用M7.5浆砌块石, M10水泥砂浆勾缝	m3	53.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010502019001	其他板	1. 板名称:排水沟现浇盖板, 180mm厚 2. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	15.48		
11	010505008001	其他板模板	1. 构件名称:排水沟现浇盖板, 180mm厚 2. 模板形式:复合模板	m2	64.8		
12	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、Φ18内	t	1.913		
13	010502026001	沟底板	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土垫层、厚度120mm 2. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 嵌缝材料种类:素土夯实, 夯实系数≥0.94	m2	24		
14	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2.0m内	m3	71.2		
15	010102009002	回填方	1. 填方部位:基坑回填 2. 材料品种:素土 3. 密实度:压实系数不小于0.94	m3	28.73		
16	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:素土 2. 弃土运距:暂定5Km 3. 排土场自行考虑	m3	42.47		
		化粪池					
17	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:3.0m内	m3	76.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	010102009003	回填方	1. 填方部位: 基坑回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 压实系数不小于0.94	m3	53.41		
19	010103002003	余方弃置	1. 土石类别: 素土 2. 弃土运距: 暂定5 Km 3. 排土场自行考虑	m3	23.15		
20	010502031001	化粪池	1. 构件名称: 砖砌化粪池, 有效容积6.25m3 2. 垫层材料种类、厚度: 预拌(商品)混凝土 C20 100mm厚 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级: 预拌(商品)混凝土 C20 200mm厚 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级: 370mmMU10页岩实心砖, M10混合砂浆 5. 顶板厚度及混凝土种类、强度等级: YB-3, C25 120mm厚 6. 抹面砂浆种类、厚度: 1:2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面20mm厚 7. 井盖材质、规格: 球墨铸铁井盖、圆形井盖直径 Φ700mm 8. 详见图集 陕09S3 2#砖砌化粪池	座	1		
		场地土方挖、填					
21	010101001001	挖单独土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 弃土运距: 暂定5 Km 3. 排土场自行考虑	m3	650		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010101003001	单独土方回填	1. 材料品种:素土 2. 利用厂房及办公用房剩余土方回填、缺方取土运距:暂定5Km 3. 密实度:压实系数不小于0.94	m3	650		
		自流平楼地面					
23	011101003001	自流平楼地面	1. 1厚环氧树脂涂层面层(面涂~4道)(厚度包括底涂、中涂、面涂 2. 环氧树脂腻子超细找平层 3. 环氧树脂中涂~2道 4. 环氧树脂底涂~2道 5. 30厚C25细石混凝土基层,随打随抹光,强度达标厚表面打磨 6. 界面剂道 7. 现有地面修补打磨,采用c25 混凝土修补	m2	850		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。