工程名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 01 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目						
1.1	2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土方工程					
1	010103001001	平整场地	1.人工平整场地	m2	1454.02		
2	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 3.开挖方式:机械挖土 4.部位:管网及检查井	m3	764.6		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:管网 2.材料品种:综合土 3.密实度:≥95%	m3	609.34		
4	040101001002	挖一般土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:6m以内 3.开挖方式:机械挖土 4.部位:化粪池	m3	168.44		
5	040103002002	一般回填方	1.密实度:≥95% 2.材料品种、规格:综合土 3.部位:化粪池	m3	87.7		
6	010102003002	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 3.开挖方式:机械挖土 4.部位:浆砌挡墙 5.工程量暂按500m³计算，结算时据实计入	m3	500		
7	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:浆砌石挡墙 2.材料品种:综合土 3.密实度:≥95% 4.工程量暂按300m³计算，结算时据实计入	m3	300		
8	041001001001	拆除路面	1.破除混凝土路面 2.厚度：200mm	m2	6.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040103002001	一般回填方	1.密实度:不小于95% 2.材料品种、规格:综合土	m3	78		
10	040101001001	挖一般土方	1.土类别:综合土 2.挖休息平台处土方 3.工程量暂按800m³计算，结算时据实计入	m3	800		
	A.2	管网工程					
11	040501005001	双壁波纹管	1.材质:HDPE双壁波纹管 SN8 2.规格:DN400 3.管道闭水试验	m	392.1		
12	040504002001	现浇混凝土井	1.直径：700mm 2.合成高分子防水涂膜防水层 3.C15混凝土流槽 4.200mm厚C30混凝土井身 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.井深：1.5m	座	6		
13	040203007001	水泥混凝土路面	1.混凝土路面恢复 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：200mm	m2	6.5		
	A.3	步道、铺装					
14	040204001001	人行道块料铺设	1.青色板岩300*600*20mm饰面 2.50mm厚1:3水泥砂浆混合层 3.100mm厚c20混凝土垫层 4.150mm厚2~3cm碎石垫层夯实 5.素土夯实 6.部位：步道一	m2	368.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040204001002	人行道块料铺设	1.板岩乱型石1.2-2cm厚饰面 2.50mm厚1:3水泥砂浆混合层 3.100mm厚c20混凝土垫层 4.150mm厚2~3cm碎石垫层夯实 5.素土夯实 6.部位：步道二	m2	116.72		
16	040203008001	块料面层	1.D300~800*30mm厚芝麻灰花岗岩边角打毛、底板留缝、粗砂扫缝 2.30mm厚1:2水泥砂浆结合层 3.120mm厚C20混凝土垫层 4.100mm厚碎石垫层 5.素土夯实(压实度≥0.95%)	m2	77.1		
17	040203008005	块料面层	1.800*300*100mm荔枝面灰色花岗岩 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.卵石堆砌 4.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 5.部位：拦水坝顶	m2	1.98		
18	040203008006	块料面层	1.50mm厚水泥预制手磨盘订步 2.30mm厚1:3千硬性水泥砂浆 3.200mm厚C20素砼垫层 4.300mm厚碎石垫层 5.素土夯实(实度≥0.94%) 6.部位：汀步	m2	3.39		
19	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1.150宽路缘仿卵石混凝土艺术压纹	m	596.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040203008002	台阶面层	1.600*350*150/140mm厚芝麻灰花岗岩，重凿水洗，边角打毛 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结 3.120mm厚C20素砼垫层 4.80mm厚碎石垫层 5.素土夯实(压实度≥0.94%) 6.部位:台阶一	m2	66.25		
21	040203008003	台阶面层	1.1000*450*150mm厚黄锈石花岗岩台阶石/荔枝面 2.30mm厚1:3水泥砂浆 3.150mm厚C20混凝土 4.100mm厚碎石垫层 5.300mm厚塘渣垫层 6.素土夯实(压实度≥0.94%) 7.部位:台阶二	m2	1.84		
22	040203008004	块料面层	1.透水砖地面铺装 2.素土夯实(压实度≥0.94%) 3.部位：休息平台	m2	401.69		
23	040203008007	块料面层	1.红色透水砖路面 2.300mm河砂垫层 3.素土夯实≥93% 4.部位:新建机耕地	m2	330		
	A.4	挡墙					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040305004003	砖砌宾格挡墙	1.500*50mm厚C20混凝土压顶 2.50*50*5mm厚镀锌角钢 3.块径50-80芝麻白自然棱角石 4.300*150mmC20混凝土 5.L120*Φ10@500勾筋锚固 6.MU10砖砌体，M7.5砂浆 7.150mm厚C20混凝土垫层 8.100mm厚砂夹石垫层 9.挡墙高度暂按1m计入，结算时按实际高度计算 10.部位：挡墙一	m	160.38		
25	040303002002	混凝土基础	1.C30钢筋混凝土悬臂式路肩墙基础 2.部位:挡墙二	m3	25.32		
26	040303001001	混凝土垫层	1.C15素混凝土垫层 2.部位：挡墙二	m3	8.16		
27	040303015002	混凝土挡墙墙身	1.C30钢筋混凝土悬臂式路肩墙 2.300mm碎石滤水层 3.预埋Φ110PVC管，间距2米 4.挡墙高度暂按4m计入，结算时按实际高度计算 5.部位:挡墙二	m3	34.72		
28	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋直径(mm以内) 18 2.部位:挡墙二	t	3.934		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040303015001	混凝土宾格挡墙	1.500*50mm厚C20混凝土压顶 2.50*50*5mm厚镀锌角钢 3.块径50-80芝麻白自然棱角石 4.300*300mmC20混凝土 5.L120*φ10@500勾筋锚固 6.C25钢筋混凝土石笼挡墙，钢筋φ14@250单层双向 7.100mm厚C20混凝土垫层 8.300mm厚砂夹石垫层 9.挡墙高度暂按2m计算，结算时按实际高度计算 10.部位：挡墙三	m3	76.43		
30	040305004002	砖砌宾格挡墙	1.500*50mm厚C20混凝土压顶 2.50*50*5mm厚镀锌角钢 3.块径50-80芝麻白自然棱角石 4.300*150mmC20混凝土 5.L120*φ10@500勾筋锚固 6.MU10砖砌体，M7.5砂浆 7.150mm厚C20混凝土垫层 8.100mm厚砂夹石垫层 9.挡墙高度暂按2m计入，结算时按实际高度计算 10.部位:挡墙四	m	45.49		
31	040305003002	浆砌块料	1.M7.5水泥砂浆浆砌片石挡墙 2.部位:便桥挡墙	m3	8.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	040305003001	浆砌块料	1.M7.5水泥砂浆浆砌片石挡墙 2.Φ110PVC管泄水孔,间距2米 3.300~400g/m2土工布 4.1~4mm砂砾 5.20mm碎石 6.部位:挡墙五	m3	288.75		
33	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.200mm厚C25混凝土压顶 2.部位:挡墙五	m3	13.2		
34	040303002001	混凝土基础	1.300mm厚C25混凝土基础 2.部位:挡墙五	m3	56.1		
	A.5	其他配套					
35	040701004001	钢筋混凝土拦水坝	1.600mm宽C25混凝土浇筑 2.C16钢筋双层双向，14C16@500钢筋双排锚固，锚固深度不小于1m	m3	1.15		
36	050201021001	钢筋混凝土桥	1.180mm厚C25混凝土桥面 2.300*300mmC25混凝土桥梁 3.C16双层钢筋网	m2	15		
37	050201016001	桥基础	1.200mm厚C20混凝土基础垫层	m3	2.88		
38	050307007001	围栏	1.成品篱笆护栏 2.暂按综合单价150元/m计入	m	45.49		
39	050307006001	仿木钢筋混凝土栏杆	1.柚木色漆饰面 2.截面140*140钢筋混凝土立柱 3.截面80*80钢筋混凝土扶手 4.截面80*80钢筋混凝土立杆	m	132.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	050201012001	排水沟	1.成品混凝土沟盖板 2.15mm厚1:3水泥砂浆抹面 3.MU10标准砖,M7.5水泥砂浆砌筑 4.100mm厚C15混凝土垫层 5.100mm厚碎石垫层 6.素土夯实大于92%	m	72.4		
41	040504009001	整体化粪池	1.做法参考图集22S702-G9-30F 2.池内壁20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.120mm厚C30P6抗渗混凝土顶板 4.200mm厚C30P6抗渗混凝土池壁、隔墙 5.250mm厚C30P6抗渗混凝土底板 6.100mm厚C15混凝土垫层 7.预制混凝土井圈 8.Φ700铸铁井盖	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年湘水镇高皇山村人居环境整治补短板项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				125000
1.1	河道清淤暂列金	项			125000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					125000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。