稻地江村稻田农场智能温控大棚建设工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 09 月 28 日

工程名称：稻地江村稻田农场智能温控大棚建设

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 28 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:稻地江村稻田农场智能温控大棚建设　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	稻地江村稻田农场智能温控大棚建设	
2	暂列金	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	1491.24		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	938.04		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2149.02		
4	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:室内 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1525.6		
5	010102009004	回填方	[项目特征] 1.填方部位:室外 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	362.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010102009002	回填方	[项目特征] 1.垫层种类:3:7灰土 2.垫层厚度:300mm厚 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	65.96		
		砌筑工程					
7	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结红砖、强度等级MU10 2.厚度:370 3.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	102.46		
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结红砖、强度等级MU10 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	159.72		
9	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砌体基层 2.面层处理方式:墙内外用水泥砂浆抹面压光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	1043.98		
		混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	34.48		
11	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	205.82		
12	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	29.56		
13	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独立基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	137.24		
14	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	12.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.柱截面形式:矩形柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	186.62		
16	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	37.1		
17	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.梁截面形式:矩形梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	210.32		
18	010502025001	散水	[项目特征] 1.面层厚度:60厚C20混凝土 2.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 3.素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	188.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502027001	坡道	[项目特征] 1.面层厚度:180厚C25混凝土 2.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土垫层 3.素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	17.32		
20	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:6~8 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.548		
21	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.298		
22	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:12~14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	3.896		
23	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:预埋铁件 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	1.38		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B，120*120*5、120*60*3、50*50*3、80*50*3、120*120*5 2.构件涂（镀）层要求:热镀锌涂层 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	18.856		
25	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.梁类型:矩形方管 2.钢材品种、规格:Q235B，50*50*3、50*30*2、80*50*3、60*60*3、30*30*2 3.构件涂（镀）层要求:热镀锌涂层 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	27.452		
26	010607002001	10.8m桁架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求:热镀锌涂层 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	29.368		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.M1822 2.门洞口尺寸:1820*2200 3.门类型:铝合金平开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	16.02		
28	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.M1722 2.门洞口尺寸:1680*2200 3.门类型:铝合金平开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	7.39		
29	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.C1915 2.窗洞口尺寸:1880*1380 3.窗类型:6060-T66断桥铝 4.玻璃品种、厚度:5+6A+5中空LOW-E玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	62.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.C1715 2.窗洞口尺寸:1680*1380 3.窗类型:6060-T66断桥铝 4.玻璃品种、厚度:5+6A+5中空LOW-E玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	9.27		
31	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.外翻窗 2.窗洞口尺寸:28800*1500 3.窗类型:铝合金 4.玻璃品种、厚度:聚碳酸酯10mm双层中空板 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	86.4		
32	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.天窗 2.窗洞口尺寸:1000*4000 3.窗类型:6060-T66断桥铝 4.玻璃品种、厚度:聚碳酸酯10mm双层中空板 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	240		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010807003001	金属百叶窗	[项目特征] 1.风机外侧百叶式封罩 2.窗洞口尺寸:1380*1380 3.百叶式封罩材质采用304不锈钢 [工作内容] 1.窗安装 2.五金配件安装	m2	30.47		
		屋面及防水工程					
34	010901002001	阳光板屋面	[项目特征] 1.阳光板品种、规格:聚碳酸酯10mm双层中空板，专用卡槽固定，铝合金边框 [工作内容] 1.骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2.阳光板安装 3.接缝、嵌缝、收口	m2	3280		
35	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:Φ100PVC雨水管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	63		
36	010902006001	屋面泄水构件	[项目特征] 1.水斗及连接管均采用0.7厚镀锌薄钢板制作 2.参考图集陕09J02屋面-22页~23页 [工作内容] 1.构件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010901011001	轻钢玻璃雨棚	[项目特征] 1.2100*1500mm [工作内容] 1.骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2.面层安装 3.勾缝、塞口	m2	12.6		
38	010901009001	天沟	[项目特征] 1.天沟A 2.做法详见图纸 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	192		
39	010901009002	天沟	[项目特征] 1.天沟B 2.做法详见图纸 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	768		
40	010901009003	天沟	[项目特征] 1.天沟C 2.L40*4角钢支架间距3.6m 3.做法详见图纸 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	145.6		
41	010901009004	集露槽	[项目特征] 1.集露槽A 2.做法详见图纸 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	192		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010901009005	集露槽	[项目特征] 1.集露槽B 2.做法详见图纸 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	768		
		保温、隔热、防腐工程					
43	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热做法:温室室内立面覆盖240g/m2新型防水保温被 [工作内容] 1.制作、安装	m2	4467.78		
44	01B001	PO膜	[项目特征] 1.PO膜 [工作内容] 1.安装	m2	291.6		
45	01B007	保温兜 [项目特征] 1.保温兜 2.保温兜固定卡槽，每4米固定在横梁下 [工作内容] 1.制作、安装		m2	168.8		
46	01B010	外遮阳	[项目特征] 1.部位:顶棚外遮阳 2.外遮阳材质:外遮阳采用遮阳率为85%的黑色圆丝遮阳网 [工作内容] 1.制作、运输、安装	m2	3214.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	01B011	内遮阳	[项目特征] 1.部位:顶棚内遮阳 2.外遮阳材质:内遮阳采用铝箔反光，中透光率（50%-65%） [工作内容] 1.制作、运输、安装	m2	3110.4		
		楼地面装饰工程					
48	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.混凝土伸缩缝每隔6m设置一道 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆面层（强度≥M15） 3.30mm厚1:3水泥砂浆找坡层 4.100厚C25混凝土 5.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.设置伸缩缝	m2	1420.94		
		其它					
49	011206001001	构件式幕墙	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、表面处理:5+6A+5中空LOW-E玻璃（含连接件） [工作内容] 1.面层安装 2.防雷引下 3.隔离带、框边封闭 4.勾缝、塞口 5.清洗	m2	1076.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010502031001	湿帘水池	[项目特征] 1.井盖材质、规格:成品钢筋混凝土盖板1830*1830*120 2.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:厚度150mm、普通混凝土、C25 3.3遍1.5厚聚脲防水涂料 4.抹面砂浆种类、厚度:20厚1:3防水水泥砂浆 5.底板厚度及混凝土种类、强度等级:厚度150mm、普通混凝土、C25 6.100厚C20混凝土垫层 7.素土夯实三遍，每遍压实系数≥95% 8.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	2		
51	01B003	湿帘	[项目特征] 1.纤维质湿帘厚15cm，外侧为湿帘专用铝合金 [工作内容] 1.制作、安装	m2	86.4		
52	01B004	防虫网	[项目特征] 1.维聚乙烯32目加厚交织防虫网 2.顶部天窗、侧面窗户、风机、湿帘、入口处 [工作内容] 1.安装	m2	451.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	01B005	移动苗床	[项目特征] 1.13.68*1.7m 2.高度0.7m [工作内容] 1.制作、运输、安装	m2	651.17		
54	01B006	移动苗床	[项目特征] 1.11.68*1.7m 2.高度0.7m [工作内容] 1.制作、运输、安装	m2	39.71		
55	01B009	天窗传动系统	[项目特征] 1.推杆开窗齿轮齿条 2.焊合接头 3.齿条连接片 4.联轴器、传动轴管、双轮滚轮 5.推杆、推杆支座、开窗支撑臂、边铰支座 6.具体详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装	项	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	01B012	内遮阳系统	[项目特征] 1.驱动系统采用A型齿轮齿条拉幕系统，齿条沿跨度方向布置 2.推杆采用φ32*1.5的热镀锌钢管，端头采用缩口技术，螺栓连接 3.驱动轴采用φ40*3.0的热镀锌钢管 4.托压幕线采用黑色聚酯线，托幕线(压线,每米1条)，托幕线(托线,每0.5米/条) 5.外遮阳固定在外遮阳横梁上，内遮阳固定在桁架上弦，内保温固定在桁架下弦 6.具体详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装	项	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	01B013	外遮阳系统	[项目特征] 1.驱动系统采用A型齿轮齿条拉幕系统，齿条沿跨度方向布置 2.推杆采用φ32*1.5的热镀锌钢管，端头采用缩口技术，螺栓连接 3.驱动轴采用φ40*3.0的热镀锌钢管 4.托压幕线采用黑色聚酯线，托幕线(压线,每米1条)，托幕线(托线,每0.5米/条) 5.外遮阳固定在外遮阳横梁上，内遮阳固定在桁架上弦，内保温固定在桁架下弦 6.具体详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装	项	2		
58	01B014	湿帘外翻窗系统	[项目特征] 1.湿帘外翻窗系统（齿轮齿条16套、电机主轴32*2.5 28.8米、轴支座10套、镀锌板200*100*3.75mm、齿条端部连接件18套、镀锌板150*50*2.0mm 、外翻窗铝材一批） 2.具体详见图纸 [工作内容] 1.运输、安装、调试	项	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	01B008	保温卷帘爬升系统	[项目特征] 1.爬升杆和卷膜杆采用φ32*4的热镀锌钢管，镀锌防腐 2.爬升器采用专用内径32爬升器 3.具体详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装	项	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：智能温控大棚-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方平衡					
1	01B007	外购黄土	[项目特征] 1.外购黄土 [工作内容] 1.运输	m3	2257.73		
		空气能基础					
		土石方工程					
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	141.6		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	121.02		
4	010102009003	回填方	[项目特征] 1.垫层种类:3:7灰土 2.垫层厚度:300mm厚 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.18		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	26.88		
7	010501001003	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.92		
8	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独立基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.64		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.柱截面形式:矩形柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22.44		
11	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:6~8 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.192		
12	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:12~14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.24		
13	010506009002	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:预埋铁件 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.097		
		气象站基础					
		土石方工程					
14	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	3.24		
16	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.垫层种类:3:7灰土 2.垫层厚度:300mm厚 [工作内容] 1.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.22		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
17	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.14		
18	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:条形基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.9		
19	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.墙体厚度:200mm 4.墙体形式:直形墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.墙截面形式:矩形墙 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.14		
21	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:预埋铁件 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.03		
		其它					
22	01B003	塑钢钢管	[项目特征] 1.规格:φ115 [工作内容] 1.安装	m	8		
23	01B004	塑钢钢管	[项目特征] 1.规格:φ75 [工作内容] 1.安装	m	12		
24	01B005	塑钢钢管	[项目特征] 1.规格:φ50 [工作内容] 1.安装	m	16.68		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	271.62		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	248.01		
3	010102009003	回填方	[项目特征] 1.材料品种:砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	22.95		
4	040504001001	水表井	[项目特征] 1.井、池净空尺寸:2200*1200*1400mm 2.做法详见12S108-1页63 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	2		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	92.78		
6	010102009004	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	38.74		
7	010502030001	排水渠	[项目特征] 1.沟截面净空尺寸:300*400mm 2.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:普通混凝土、C25、厚度150mm 3.抹面砂浆种类、厚度:水泥砂浆、厚度20mm [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料	m	159		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502031001	渗井	[项目特征] 1.镂空铸铁雨水篦子φ900 2.C25混凝土井座 3.防坠网 4.井身混凝土强度等级C40 5.钢筋图详见22S521页24 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	2		
		路面					
9	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	5.94		
10	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:3:7灰土垫层 2.厚度:30cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	5.94		
11	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.300厚3:7灰土垫层 4.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.混凝土浇捣 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝、缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护	m2	5.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1.投标方自行考虑 [工作内容] 1.运输	m3	3.29		

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	140		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	119		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	20.22		
4	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:电缆沟 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	2.12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AP1动力室内电箱 2.规格:1200*600*350 3.安装方式:底边落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体接地	台	2		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AP2动力室内电箱 2.规格:1200*600*350 3.安装方式:底边落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体接地	台	2		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:LB照明开关箱 2.规格:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.6米 4.端子板外部接线材质、规格:2.5、4 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:物联网自动化控制柜 2.型号:700*400*1700 3.包含:云服务平台：数据、报表、记录、运维、管理、溯源 4.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体接地	台	2		
		设备					
5	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:负压风机 2.型号:AC380V/1.1KW 3.规格:1380*1380*45，风量为4.5万立方米/时 [工作内容] 1.安装 2.支架除锈刷油	台	16		
6	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:环流风机 2.型号:AC380V/0.15KW 3.规格:500mmx500m [工作内容] 1.安装 2.支架除锈刷油	台	12		
7	030701003003	通风机	[项目特征] 1.名称:电暖风机 2.型号:AC380V/20.75KW 3.规格:加热功率20KW，制风功率750W 4.安装方式:安装高度0.1m [工作内容] 1.安装	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:风机支架 2.除锈:在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘、污垢、锈斑和焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象 3.防腐:支架:除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	360		
9	03B001	立面保温电机	[项目特征] 1.名称:立面保温电机 2.型号:AC380V/0.75KW 3.规格:输出转速5.2r/min，输出扭矩400N·m绝缘等级：F 级（耐温 155℃），防护等级：IP55 4.安装方式:正反转，安装高度3.8m [工作内容] 1.安装	台	10		
10	03B002	天窗电机	[项目特征] 1.名称:天窗电机 2.型号:AC380V/0.75KW 3.规格:输出转速5.2r/min，输出扭矩400N·m绝缘等级：F 级（耐温 155℃），防护等级：IP55 4.安装方式:正反转，安装高度4.5m [工作内容] 1.安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	03B003	外翻窗电机	[项目特征] 1.名称:外翻窗电机 2.型号:AC380V/0.75KW 3.规格:输出转速5.2r/min，输出扭矩400N·m绝缘等级：F 级（耐温 155℃），防护等级：IP55 4.安装方式:正反转，安装高度2.4m [工作内容] 1.安装	台	2		
12	03B004	内保温拉幕电机	[项目特征] 1.名称:内保温拉幕电机 2.型号:AC380V/0.75KW 3.规格:输出转速5.2r/min，输出扭矩400N·m绝缘等级：F 级（耐温 155℃），防护等级：IP55 4.安装方式:正反转，安装高度3.8m [工作内容] 1.安装	台	2		
13	03B005	内遮阳拉幕电机	[项目特征] 1.名称:内遮阳拉幕电机 2.型号:AC380V/0.75KW 3.规格:输出转速5.2r/min，输出扭矩400N·m绝缘等级：F 级（耐温 155℃），防护等级：IP55 4.安装方式:正反转，安装高度4.3m [工作内容] 1.安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	03B006	外遮阳拉幕电机	[项目特征] 1.名称:外遮阳拉幕电机 2.型号:AC380V/0.75KW 3.规格:输出转速5.2r/min，输出扭矩400N·m绝缘等级：F 级（耐温 155℃），防护等级：IP55 4.安装方式:正反转，安装高度6.0m [工作内容] 1.安装	台	2		
15	030505018001	显示设备	[项目特征] 1.名称:LED显示屏 2.型号:AC220V/50W 3.规格:104cm*56cm 4.安装方式:安装高度3.8m [工作内容] 1.安装 2.接线	台	4		
16	030405003001	限位开关	[项目特征] 1.名称:立面保温电机限位器 2.型号:AC380V，YBLX-K1/511 3.安装方式:安装高度3.8 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	03B007	水肥一体机系统	[项目特征] 1.名称:智能水肥一体机 2.型号:YN-ZNM(380V 供电) 3.功能:1、三通道施肥2、1.5KW不锈钢施肥泵3、7寸触摸屏控制4、进肥量隔膜阀调节5、自动混肥搅拌功能6、灌溉施肥工艺扩展7、水源水泵首部控制8、灌溉模式:定时控制 。9、可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量、实时监测工作电压 ， 各类故障实时监测和报警功能. 4.自动混肥桶:化工桶500L+不锈钢搅拌杆+工业搅拌电机,开孔连接件及接线：3台 5.远程控制:手机、电脑远程控制：1套 6.变频柜:22kw恒压控制柜,一控一,施肥机触摸屏调压,远程调压,含远传压力表：1台 7.施肥机连接配件:球阀、鞍座、对丝、活接、直接、三通、弯头、PVC胶2瓶等：1套 8.安装方式:安装地面0.1m [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	03B008	PO膜卷膜机(反转)	[项目特征] 1.名称:PO膜卷膜机电机 2.型号:0.75KW 3.安装方式:高4.5m [工作内容] 1.安装	台	4		
19	030405003002	限位开关	[项目特征] 1.名称:遥控限位控制器 2.型号:380v，YBLX-K1/511 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	台	4		
20	03B009	空气能	[项目特征] 1.名称:空气能 2.型号:PW300-DKFLRS 3.技术参数:名义制热量：26.1/30.3KW；低温制热：24.72/27.9；最大运行电流：81.9A;循环风量;60.5/61kw;机组噪音:65dB(A);重量;585KG; 4.最大功率:39.8KW 5.宽深高:2000*1000*1900mm [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装	台	6		
		桥架、电缆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:强电金属线槽 2.规格:100*50 3.安装方式:高度3.7m [工作内容] 1.安装 2.接地	m	456.78		
22	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.276		
23	030409001001	电力电缆（暂估量）	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*240+1*120 3.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	200		
24	030409001009	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*25+2*16 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	482.5		
25	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-3*16+1*10 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	16.99		
26	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	444.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	257.91		
28	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	3081.44		
29	030409001007	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-3*2.5+1*2.5 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	26.2		
30	030409001008	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*2.5 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	549.08		
31	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJV-3*240+1*120 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	4		
32	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJV-3*16+1*10 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030409002008	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-3*25+2*16 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	12		
34	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	16		
35	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5*4 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	12		
36	030409002006	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJY-3*4 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	88		
37	030409002007	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJV-3*2.5+1*2.5 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	4		
38	030409002009	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJY-3*2.5 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	8		
		配管、配线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030412001001	配管（暂估量）	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC125 3.配置形式及部位:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	200		
40	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC80 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	57.4		
41	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC32 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	14.04		
42	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG50 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	34.32		
43	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	415.78		
44	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	140.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	923.76		
46	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ2.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	247.7		
47	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ2.5 2.配线形式:桥架敷设 [工作内容] 1.配线	m	741.38		
48	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ4 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	89.06		
		灯具、开关、插座					
49	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:全光谱植物补光灯 2.型号、规格:150w 3.规格:圆形飞碟 4.安装形式:安装高度3.7米，垂吊0.7米高 [工作内容] 1.安装	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:全光谱植物补光灯 2.型号、规格:150w 3.规格:圆形飞碟 4.安装形式:安装高度3.8米，垂吊0.7米高 [工作内容] 1.安装	套	32		
51	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吊灯 2.型号、规格:led 50w 3.安装形式:安装高度3.8米，垂吊1.5米高 [工作内容] 1.安装	套	50		
52	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.安装形式:安装高度距地1.5米 [工作内容] 1.安装	套	8		
53	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装形式:安装高度距地1.5米 [工作内容] 1.安装	套	2		
54	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:电信插座 2.安装形式:安装高度距地0.5米 [工作内容] 1.安装	套	2		
55	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:五孔插座10A 3.安装形式:安装高度距地0.5米 [工作内容] 1.安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:钢制接线盒 [工作内容] 1.安装	个	98		
57	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:钢制开关盒 [工作内容] 1.安装	个	16		
		接地系统					
58	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位端子板 2.安装方式:高度为地坪0.3m [工作内容] 1.安装	台	2		
59	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.接地网:-40x4不锈钢扁钢，埋深-1.0m [工作内容] 1.接地母线制作、安装	项	2		
60	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试板 2.材质:各种设备的接地预埋件均采用150x150x10mm的镀锌钢板.并与引上线有不少于二点的焊接 3.安装方式:距地面0.5m暗装 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	4		
		调试					
61	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电装置 2.电压等级（kV）:1KV [工作内容] 1.系统调试	系统	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1.名称:电动机调试 2.额定功率（kW）:3KW以内 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	24		
63	030407004002	小型电动机	[项目特征] 1.名称:风机调试 2.额定功率（kW）:3KW以内 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	28		
64	030407004003	小型电动机	[项目特征] 1.名称:风机调试 2.额定功率（kW）:30W以内 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	8		
65	030407004004	小型电动机	[项目特征] 1.名称:泵调试 2.额定功率（kW）:3KW以内 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	2		
66	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地网调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:弱电金属线槽 2.规格:100*50 3.安装方式:高度3.5m [工作内容] 1.安装 2.接地	m	221		
2	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.132		
3	030503005001	传感器	[项目特征] 1.名称:土壤传感器 2.型号、规格:土壤温湿度+氮磷钾 3.安装方式:安装高度0.7 [工作内容] 1.安装 2.连接	支	10		
4	030503005002	传感器	[项目特征] 1.名称:空气传感器 2.型号、规格:二氧化碳+空气温湿度+光照 3.安装方式:安装高度3.8 [工作内容] 1.安装 2.连接	支	10		
5	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:枪机 2.规格:200万像素 3.安装方式:安装高度3.7 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	03B001	室外气象站	[项目特征] 1.名称:室外气象站 2.规格:高3m 3.内含附件:温度、湿地、大气压传感器、光照强度传感器、风速风向、太阳能板30W 20AH、雨量传感器、环境检测站 成品系统、碳钢 防护箱IP65 4.安装方式:室外安装 [工作内容] 1.安装	台	1		
7	030501015001	交换机	[项目特征] 1.名称:交换机 2.型号、规格:16口交换机 3.安装方式:安装高度1.5 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	1		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	290.38		
9	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	441.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:RVV-4*0.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	497.08		
11	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:RVV-4*0.5 2.配线形式:桥架敷设 [工作内容] 1.配线	m	3843.02		
12	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:RVV-3*1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	230.62		
13	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:RVV-3*1.5 2.配线形式:桥架敷设 [工作内容] 1.配线	m	843.64		
14	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:超五类网线 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设	m	230.62		
15	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:超五类网线 2.敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1.敷设	m	843.64		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室内弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室内弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：室内弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚乙烯PE80 2.规格:De100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装	m	168.42		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚乙烯PE80 2.规格:De80 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装	m	60.84		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚乙烯PE80 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装	m	124.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚乙烯PE80 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装	m	90		
5	050104001001	绿地灌溉管线安装	[项目特征] 1.管道品种、规格:滴灌带 2.管件品种、规格:直径16，出水间距30，出水量2 [工作内容] 1.管道铺设	m	1713.6		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:De100 [工作内容] 1.阀门连接	个	2		
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:De100 [工作内容] 1.阀门连接	个	12		
8	031002009001	法兰	[项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:De100 [工作内容] 1.安装	副	14		
		喷淋系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管80 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:喷淋 [工作内容] 1.管道安装	m	981		
10	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:De20 3.安装方式:安装高度3.0m [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	60		
11	031002001005	阀门	[项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:De80 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
12	031002009003	法兰	[项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:De80 [工作内容] 1.安装	副	2		
13	031002001006	阀门	[项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:De40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	050104002001	绿地灌溉配件安装	[项目特征] 1.名称:下垂式喷淋头 2.规格:DN20,6mm 3.喷射方式:微喷每次喷水 10~20分钟，间隔半小时左右再进行下一次，一天不超过4次，最大用水量为45m³/日 4.灌水器固定方式:倒挂式微喷，喷头为雾喷方式，喷灌满足棚内全面覆盖； 碰头下垂1.00m 5.流量:80L/H [工作内容] 1.管道附件/阀门/灌水器安装 2.保温材料敷设 3.水压试验 4.刷防护材料、防腐材料	个	420		
		湿帘系统					
15	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:回水管 2.规格:UPVC De110 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装	m	61.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:排水管 2.规格:UPVC De25 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装	m	2.4		
17	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:上水管 2.规格:UPVC De50 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装	m	68.8		
18	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:上水管 2.规格:UPVC De32 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装	m	6.6		
19	031002001007	阀门	[项目特征] 1.名称:PVC球阀 2.材质:De50 3.规格、压力等级:工作压力为1.25MPa [工作内容] 1.阀门连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031002001008	阀门	[项目特征] 1.名称:PVC球阀 2.材质:De32 3.规格、压力等级:工作压力为1.25MPa [工作内容] 1.阀门连接	个	32		
21	031002001009	阀门	[项目特征] 1.名称:塑料过滤器 2.材质:De50 3.规格、压力等级:工作压力为1.25MPa [工作内容] 1.阀门连接	个	2		
22	031002001010	阀门	[项目特征] 1.名称:PVC球阀 2.材质:De25 3.规格、压力等级:工作压力为1.25MPa [工作内容] 1.阀门连接	个	2		
23	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:水帘水泵 2.型号:150QJ25-24/3 3.类型:功率P=3kw、流量Q=25m³/h、扬程H=24m 4.安装方式:水池内置潜水泵 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
24	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水钢制回水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:De110 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031301009002	套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水钢制进水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:De110 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	2		
26	031301009003	套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水钢制回水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:De50 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	2		
		水肥一体机系统					
27	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚乙烯PE80 2.规格:De100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装	m	15.6		
28	031002001011	阀门	[项目特征] 1.名称:弹性密封铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DE100 [工作内容] 1.阀门连接	个	6		
29	031002001012	阀门	[项目特征] 1.名称:排气阀 2.规格、压力等级:De100 [工作内容] 1.阀门连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	031002001013	阀门	[项目特征] 1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:De100 [工作内容] 1.阀门连接	个	2		
31	031002009004	法兰	[项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:De100 [工作内容] 1.安装	副	10		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:固定格栅回风口（配可拆卸防尘过滤网） 2.规格:800*800 3.安装方式:底距地0.5米 [工作内容] 1.安装	个	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室内通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室内通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：室内通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚乙烯PE80 2.规格:De100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装	m	83		
2	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:潜水式排污泵 2.型号:AC380V/2.2kW 40QW15-30-2.2 3.类型:流量15方 杨程30米 功率2.2kw 口径DN40 4.安装方式:2台位于渗水井 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
3	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1.名称:泵调试 2.额定功率（kW）:3KW以内 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				192000
1.1	暂列金	元			192000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					192000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：暂列金　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。