2026年镇巴县仁村镇回龙村经济合作社水产养殖项目采购清单

序号	名称	相关参数及说明	单位	数量	备注
1	圆桶养鱼池1	1.直径8米，高2米； 2.▲材质：无花热镀锌材质，镀锌板厚：≥1.2mm厚；帆布：≥560g/㎡； 3.土方：开挖、夯实回填、余土就近处置； 4.垫层：C20混凝土垫层100mm厚； 5.池壁：M7.5页岩砖砌底座，240mm宽*600mm高双面沙浆抹面； 6.池壁内斜坡垫层：碎石+砂混合回填;厚度10厘米-60厘米；夯实； 7.锅底面层：C25混凝土，100mm厚； 8.帆布性能指标：性能指标：抗 UV、耐酸碱、防霉、抗撕裂；正常使用年限：8～10 年。	个	7	
2	圆桶养鱼池2	1.直径7米，高2米； 2.▲材质：无花热镀锌材质，镀锌板厚：≥1.2mm厚；帆布：≥560g/㎡； 3.土方：开挖、夯实回填、余土就近处置； 4.垫层：C20混凝土垫层100mm厚； 5.池壁：M7.5页岩砖砌底座，240mm宽*600mm高双面沙浆抹面； 6.池壁内斜坡垫层：碎石+砂混合回填;厚度10厘米-60厘米；夯实； 7.锅底面层：C25混凝土，100mm厚； 8.帆布性能指标：性能指标：抗 UV、耐酸碱、防霉、抗撕裂；正常使用年限：8～10 年。	个	4	

3	圆桶养鱼池3	1.直径6米，高1.5米； 2.▲材质：无花热镀锌材质，镀锌板厚：≥1.2mm厚；帆布：≥560g/㎡； 3.土方：开挖、夯实回填、余土就近处置； 4.垫层：C20混凝土垫层100mm厚； 5.池壁：M7.5页岩砖砌底座，240mm宽*600mm高双面沙浆抹面； 6.池壁内斜坡垫层：碎石+砂混合回填;厚度10厘米-60厘米；夯实； 7.锅底面层：C25混凝土，100mm厚； 8.帆布性能指标：性能指标：抗 UV、耐酸碱、防霉、抗撕裂；正常使用年限：8～10 年。	个	5	
4	圆桶养鱼池4	1.直径5米，高2米； 2.▲材质：无花热镀锌材质，镀锌板厚：≥1.2mm厚；帆布：≥560g/㎡； 3.土方：开挖、夯实回填、余土就近处置； 4.垫层：C20混凝土垫层100mm厚； 5.池壁：M7.5页岩砖砌底座，240mm宽*600mm高双面沙浆抹面； 6.池壁内斜坡垫层：碎石+砂混合回填;厚度10厘米-60厘米；夯实； 7.锅底面层：C25混凝土，100mm厚； 8.帆布性能指标：性能指标：抗 UV、耐酸碱、防霉、抗撕裂；正常使用年限：8～10 年。	个	1	
5	圆桶养鱼池5	1.直径4米，高2米； 2.▲材质：无花热镀锌材质，镀锌板厚：≥1.2mm厚；帆布：≥560g/㎡； 3.土方：开挖、夯实回填、余土就近处置； 4.垫层：C20混凝土垫层100mm厚； 5.池壁：M7.5页岩砖砌底座，240mm宽*600mm高双面沙浆抹面； 6.池壁内斜坡垫层：碎石+砂混合回填;厚度10厘米-60厘米；夯实； 7.锅底面层：C25混凝土，100mm厚； 8.帆布性能指标：性能指标：抗 UV、耐酸碱、防霉、抗撕裂；正常使用年限：8～10 年。	个	2	

6	下沉式微滤机	1.▲处理量：≥400T/h； 2.滤网材质：不锈钢316/200目； 3.电机功率：≥750W/220V； 4.冲洗泵功率：≥1000W/220V； 5.控制功能：时间控制+水位控制； 6.排污口：75mm； 7.进水口：开放式； 8.功能：污水处理设备。	套	1	
7	增氧机	1.▲电机功率：≥3Kw ，工作电压：380V； 2.工作压力：9.8KPA-68.8KPA ； 3.工作流量：0.85m³/min-2.88m³/min ； 4.含三相4平方电线200米、 配电箱一套。	台	3	
8	**发电机组**	1.★额定功率/额定视在功率：≥30Kw /37.5KVA； 2.缸数排列:4 缸直列； 3.冷却方式:水冷； 4.▲机油容量（L）：≥11 ； 5.额定电压:400V / 230V（三相四线）； 6.额定电流:≥54 A； 7.额定频率:50 Hz； 8.▲额定功率因数:≥cosΦ = 0.8（滞后）； 9.额定转速:≥1500 rpm； 10.启动方式:12V 直流电启动； 11.发动机排量:≥3.0 L； 12.燃油消耗率:≤260 g/kW·h； 13.含三相五线16平方铜线50米及配置电源系统。	套	1	**核心产品**

9	连栋薄膜温室大棚	1.规格:跨度 8m× 开间 4m × 高3.0m ； 2.基础:底座C25混凝土浇筑,直径300mm*800mm深； 3.▲立柱:立柱：≥60mm×80mm×2.5mm，≤4米，开间； 4.▲四周副立柱：≥30mm×50mm×2.0mm ； 5.▲水平横梁：≥30mm×50mm×2.0mm； 6.▲拱杆：≥32mm×2.0mm，间距：≤1米； 7.▲纵拉杆：≥25mm×1.5mm； 8.配备：≥25mm×1.5mm吊杆V字撑； 9.▲平八撑：≥32mm×2.0mm； 10.▲薄膜：≥12丝； 11.配置：415水槽、卷膜器5台； 12.配件：卡槽、卡簧、卡槽连接片、压膜带、压膜卡、防虫网、滑轮、滑带。	平方米	1200	
10	温室大棚外遮阳	1.外遮阳：外遮阳主体骨架选用Q235钢材，双面热浸锌处理； 2.▲常规配置：外遮阳立柱：≥50mm×50mm×2.0mm，间距：≤4m； 3.▲纵主梁：≥50mm×50mm×2.0mm； 4.水平横梁：≥30mm×50mm×2.0mm；配套同规格斜撑加固，通过天沟专用托架螺栓连接，减少现场焊接，提升结构稳定性； 5.空旷风口区域可升级立柱：≥60mm×80mm×2.0mm，拱杆：≥32mm×2.0mm，增强抗风能力； 6.传动系统配置220V、≥0.75kW限位拉幕电机，大面积或强风场景可选380V电机；搭配≥Φ32×2 0mm热浸锌驱动圆管、4m标准温室齿条，推幕杆采用≥Φ32×1.5mm热浸锌圆管；托幕线 搭配吊轮、导向卡、幕钩、配重幕坠等配件，减少幕布晃动，降低风损，遮阳幕布优先选用HDPE黑色圆丝抗老化遮阳网，适合电动反复收放，不易断丝。常规果蔬种植推荐65%遮光率、圆丝网，使用寿命5～8年；育苗、降温能力优于普通黑网。	平方米	800	

11	负压风机	1.风网+不锈钢百叶； 2.转速:≥450r/min ； 3.▲风量：≥44500m³/h ； 4.噪声：≤65dB（A）； 5.▲功率：≥1.0KW； 6.电机防护等级：≥IP55； 7.安装位置:养殖区。	台	2	
12	给排水管网	1.规格： 养殖区内：32PE增氧水管，100米及配件；20PE增氧管550米及配件；200PVC排污管150米；PE90供水管道200米，埋设PE50水管400米（埋设深度500mm）及配件；养殖区外：PE200引水管510米； 2.含沟渠开挖、预埋500mm、回填土、配件接头，警示带或标示桩埋设； 3.水压试验。	项	1	辅材或配件
13	抽水井	1.井径：200mm； 2.井深：80-150米(根据实际出水量确定)； 3.出水量：10m³-80m³/h； 4.水质:符合养殖用水国家规定要求。	口	1	辅材或配件
14	抽水泵	1.一备一用； 2.▲功率：≥2.2KW 电压：220v； 3.▲流量：8m³/h -16m³/h； 4.电流：≥16.8A； 5.▲扬程：≥58m； 6.出水口径；50mm； 7.含4平方电缆线300米 ;250mm*300mm*180mm不锈钢配电箱一个。	台	2	

15	安全护栏	1.材质:镀锌方管60mm*80mm、壁厚≥2mm、立柱间距≤2m、横向间距≤500mm; 2.规模:2米高,50米; 1.5米高,145米。	米	195	辅材或配件
16	钢架通道	1.钢架通道; 2.规格:1米宽,1.5米高; 3.通道上铺设木板130米（镀锌方管60mm*80mm、壁厚2mm、立柱间距≤2m、横向间距≤500mm、面管铺设间距≤400mm\板面铺设20mm竹胶板)。	米	130	辅材或配件
17	钢筋混凝土蓄水池	1.规格:长4000mm*宽3000mm*高2000mm ;有效容积:20立方米; 2.人工基坑挖掘:28立方米、弃土/人工二次转运、运距200米外; 3.池壁钢筋:12mm双向双层钢筋、8mm拉结筋; 4.止水钢板:底板上200mm安装300mm止水钢板; 5.混凝土:墙体厚度200mm、底板厚度250mm、顶板150mm厚,C30P6; 6.人孔:预留人孔800mm*800mm、不锈钢人孔盖一个; 7.安装不锈钢63mm溢水管及透气孔; 8.蓄水实验符合规范验收标准。	个	1	
18	钢筋混凝土三格式沉淀池	1.规格:长4500mm*宽3000mm*高2000mm;有效容积:24立方米; 2.人工基坑挖掘30立方米、弃土人工二次转运、运距200米外; 3.池壁钢筋:12mm双向双层钢筋、8mm拉结筋; 4.止水钢板:底板上200mm安装300mm止水钢板; 5.混凝土:混凝土墙体厚度200mm、底板厚度250mm,C30P6; 8.蓄水实验符合规范验收标准。	个	1	

19	沉沙井	1.土方开挖、回填夯实、余土消纳； 2.M7.5页岩砖砌筑150mm厚；深1000mm*宽800mm； 3.内壁水泥沙浆抹面； 4.沙井预埋PVC110排污管50米、pvc110弯头20个、三通10个、PVC110球阀19个、直接19个。	座	10	辅材或配件
20	鱼马桶	1.材质规格：PVC200； 2.预埋200PVC连接管80米：（开挖500mm-800mm深、埋设深度500mm-800mm、沟槽回填夯实）； 3.位置:鱼池底部； 4.功能:排污。	个	19	辅材或配件
21	路面下埋设管道	1.切割长度12m、切割深度250mm； 2.沟槽开挖400mm宽800mm深； 3.回填、夯实、混凝土路面修复； 4.埋设PVC300管道。	米	12	辅材或配件
注：核心产品1个，★参数1个，▲参数23个					
本项目中小企业声明函仅填写本项目主要采购标的制造商信息。项目配套辅材、配件不属于采购标的物，不核查其制造商规模，无需在中小企业声明函填报；投标人须对辅材、配件的技术参数、质量标准等按招标文件要求完整响应。					