

分项报价表

项目名称：吴堡县产业园区标准化厂房建设项目（二期、三期）-供电电源接入项目

项目编号：YYR2026-ZFCG009

序号	名称	单位	数量	技术规格	品牌型号	单价	金额
1	环网柜基础	套	1	技术规格 1、用C20 混凝土, I级钢筋, MU7.5 机制砖; 2、砖墙抹面1: 2.5防水砂浆20mm 厚; 3、箱变安装完毕后, 做浇面层 6@200 双向配置, C20细石混凝土浇筑; 4、低压预埋钢管的根数及位置由用户根据出线回路自定; 5、高低压预埋 PVC 进线管的管(110mm)或由用户根据电缆直径自定; 6、操作迎检平台由用户根据箱交结构自定。 服务及验收要求 1、持有相关施工资质的人员进行砌筑; 2、施工结束后, 需先组织相关人员验收通过后, 方可进行下一工序。 安装或调试配置 1、开挖环网柜基础 2、渣土清运; 3、回填夯实; 4、支架安装; 5、接地电阻遥测; 6、基础平面应找平; 7、基础内预埋电缆穿管根数及方位由用户根据电缆的根数确定; 8、基础内预埋铁及支撑件应接地; 9、接地极根数由土壤情况确定, 一定要保证接地电阻小于4 Ω; 10、接地线用40*4 镀锌扁钢制作。接地极用 5#角钢制作; 11、接地线与接地极连接焊接处刷防腐。	陕西中利恒通建筑工程有限公司	24000	24000.00
2	电力电缆 (10KV)	米	921	技术规格 ZC-YJV22-8.7/15KV-3×300 ★1 、导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边, 无凸起或断裂的单线。导体为紧压圆形结构, 紧压系数0.91, 其他应符合 GB/T 3956 的规定; ★2 、金属丝铠装应紧密, 在铠装	中东线缆制造有限公司/ZC-YJV22-8.7/15KV-3×300	1422	1309662.00

				外疏绕一条厚度为0.5mm 的镀锌钢带，金属丝直径应符合 GB/T 12706.2 的要求； ★3、电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度210mm。 服务及验收要求 1、在运输电缆时，卖方应采取防止电缆盘滚动的措施，例如将电缆盘放在托盘上。卖方应对由于未将电缆或电缆盘正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的电缆损伤负责。 2、运送至采购方指定位置； 3、持有相关施工资质的人员进行安装调试。 安装或调试配置 1、排管； 2、直埋； 3、丈量； 4、敷设； 5、绝缘遥测； 6、GB/T12706。			
3	户内终端头	套	6	技术规格 ★1、户外终端头外壳防护等级IP67，具备抗紫外线、耐高低温（-45℃~90℃）、防盐雾腐蚀能力，适应户外日晒雨淋、凝露等环境； ★2、户外终端头采用硅橡胶、三元乙丙橡胶等柔性绝缘材料，绝缘电阻10000MΩ，密封结构采用双道密封，防止水分、潮气侵入； ★3、户外终端头需采用具备防污能力，适合污秽地区的硅橡胶整体预制型结构。 服务及验收要求 卖方的现场代表应具备相应的资质和经验，以负责安装、负责调试、投运等其他各方面，并对施工质量负责。 安装或调试配置 1、丈量； 2、制作； 3、GB/T11017。	石家庄海斯特电气有限公司/3*500	2800	16800.00
4	环网柜	台	1	技术规格 1、防护等级IP4X，选用不锈钢型材制作，结构轻巧。须具有良好的耐腐蚀性、机械强和通风效果好； 2、选用侧吹式风机，坚固耐用。 3、在任何情况下，不会出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到	河北子盛电气有限公司/HXGN-12	186000	186000.00

			损害的温度。分接电压为额定电压并供给额定输出容量时，其温升实测值不应超过规定的温升限值。温升试验按 GB1094.2 进行。 服务及验收要求 1、运输时保证环网柜未拆卸的附件固定牢固不受损坏。成套拆卸的组件和零件保证包装严密牢固，经过运输和保管直到安装应不损伤，不受潮； 2、运送至采购方指定位置； 3、持有相关施工资质的人员进行安装调试。 安装或调试配置 1、额定电流：630A 2、额定频率：3 相 50HZ； 3、执行标准：GB/T3906 4、额定电压：12kV 5、网柜预留人孔，预留DTU 位置 6、不锈钢板外壳，颜色为国网绿，IPX4。 8、高压柜上隔离带接地，断路器电动操作，配置直流电源。 9、互感器校验； 10、调试； 11、试验 12、通电。				
5	玻璃钢复合支架	个	2000	技术规格 1、安全挠度：跨距 1/200； 2、上人工况附加集中荷载900N 支架水平跨距：电缆沟 0.8~1m，隧 1~1.5m； 3、垂直敷设：2m2. SMC 玻璃钢复合支架（绝缘防腐，电缆沟/管廊首选）核心力学指标抗弯强度 200MPa； 4、重载型280MPa 巴氏硬度59； 5、氧指数：28.4（B1 级阻燃）单臂标准承重： 200kg； 6、支撑面宽50mm（臂长>300mm）绝缘耐腐蚀表面绝缘电阻 10⁹~10¹² Ω，无涡流损耗 5%酸碱溶液浸泡 720h，失重2%； 7、耐盐雾、地下潮湿、化工环境使用温度：-20℃~+70℃； 8、设计寿命：30 年结构尺寸标准型号（臂长 L）200/300/400/450/500/540/600mm；	河北六强环保科技有限公司/组合 400	115	230000.00

			9、分预埋式、螺栓组合式、折叠式 10、不锈钢支架（304/316L，沿海、强腐蚀） 304：盐雾 1000h，须适合普通沿海厂区； 316L：盐雾 2000h，须适合化工、海边隧道。 11、板材厚度1.5mm，须一体折弯成型，无焊接腐蚀点。 服务及验收要求 1、固定锚栓：化学锚栓/膨胀螺栓埋深：10倍螺栓直径，拉拔力：设计值1.2倍 2、接地要求：钢制支架全长连通，2处接接地网；长度32m 每 20~30m 增设接地点 3、伸缩缝：钢制桥架直线段≤30m 玻璃钢/铝合金15m 设20mm 伸缩缝 4、表面工艺要求：所有支架无毛刺尖角，避免划伤电缆外护套 安装或调试配置 1、丈量 2、支架安装； 3、内预埋铁及支撑件应接地； 4、接地极根数由土壤情况确定，一定要保证接地电阻小于4 Ω； 5、接地线可用40*4 镀锌扁钢制作。接地极可用5#角钢制作；				
6	试验 (10KV)	次	6	技术规格 1、电压试验的环境温度为（20±15）℃，其他项目试验的环境温度为（20±5）℃； 2、交流电压试验的频率为 49Hz～61Hz，电压波形应是正弦波形 服务及验收要求 需持有相关实验资质的人员，使用专业的设备，依据进行相关规定对电缆及设备进行实验。 安装或调试配置 1、电缆绝缘遥测； 2、耐压试验； 3、局部放电试验； 4、试验报告。	陕西中利恒通建筑工程有限公司	4800	28800.00
7	合计	人民币大写：壹佰柒拾玖万伍仟贰佰陆拾贰元整				1795262.00	

注：

1. 供应商须按照招标文件中涉及的采购清单进行报价并提供产品品牌型号，未提供按无效投标处理。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。
- 4、 “分项报价表 ” 报价最多保留小数点后两位。

法人代表人签字并盖章： 汪周波



供应商公章：陕西中利恒通建筑工程有限公司

日期：2020年8月17日

