二、分项报价表（样表，仅供参考，应以采购内容中给定清单编制）

府谷县消防救援局室外改造工程　　工程

投 标 报 价

投　标　人：　陕西府州中亿建设工程有限公司　（盖章）

2026年　9月　15日

工程名称：　府谷县消防救援局室外改造工程

投 标 总 价

投标总价（小写）：　859145.55

（大写）：　捌拾伍万玖仟壹佰肆拾伍元伍角伍分

投　标　人：　陕西府州中亿建设工程有限公司　（盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

编　制　人：　全国建设工程造价员专用章 张签 106143211 建筑（中）　（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：2026年9月15日

工程项目总造价表

项目名称：府谷县消防救援局室外改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	府谷县消防救援局室外改造工程	859,145.55	730,111.94	58,094.99		70938.62	46,376.15
1.1	府谷县消防救援局室外改造工程	859,145.55	730,111.94	58,094.99		70938.62	46,376.15
合计		859,145.55	730,111.94	58,094.99		70938.62	46,376.15

单位工程清单费用汇总表

工程名称:府谷县消防救援局室外改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	730111.94
1.1	其中:建筑工人社保费用	39423.21
2	措施项目费	58094.99
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	58094.99
2.2.1	安全文明施工措施费	46376.15
2.2.2	冬雨季施工增加费	5675.49
2.2.3	夜间施工增加费	1891.83
2.2.4	二次搬运费	2496.17
2.2.5	测量放线定位复测费	1655.35
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	788206.93
5	增值税	70938.62
6	单位工程造价	859145.55
合　　计		859145.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		训练场地工程					99806.15
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.机械破碎混凝土路面	m2	428.64	24.98	10707.43
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:建筑垃圾	m3	64.3	26.09	1677.59
3	040203007001	水泥混凝土垫层	1.混凝土强度等级:商品混凝土 2.厚度:15cm	m2	428.64	52.50	22503.60
4	011103003001	塑胶运动地板	1.基层材料种类和厚度:4mm水泥基自流平砂浆 2.面层材料品种、规格:8厚环保无毒硅PU面层	m2	428.64	151.45	64917.53
		院内零星改造工程					28063.88
5	011704002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:原大门口挡墙 2.抹灰层种类:拆除水泥砂浆抹灰面	m2	34.01	31.08	1057.03
6	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:原大门口挡墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆 3.分格缝宽度，材料种类:玻纤网格布	m2	34.01	69.13	2351.11
7	011403001001	抹灰面油漆	1.部位:原大门口挡墙 2.基层类型:抹灰面 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面	m2	34.01	124.96	4249.89
8	011704002002	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:原绿化池隔墙 2.抹灰层种类:拆除水泥砂浆抹灰面	m2	20.24	31.08	629.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
9	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:原绿化池隔墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆 3.分格缝宽度、材科种类:玻纤网格布	m2	20.24	69.13	1399.19
10	011403001002	抹灰面油漆	1.部位:原绿化池隔墙 2.基层类型:抹灰面 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面	m2	20.24	124.96	2529.19
11	010102002001	挖基坑土方	1.部位:原沙坑 2.土的类别:砂土 3.开挖深度:1m	m3	190.12	9.39	1785.23
12	010103002001	余方弃置	1.土石类别:原沙坑内砂土 2.挖掘机挖土装车 3.自卸汽车外运土方，运距10km以内	m3	190.12	38.05	7234.07
13	010102009001	回填方	1.填方部位:原沙坑 2.材料品种:种植土 3.回填厚度:1m	m3	190.12	35.92	6829.11
		室外围墙、大门、台阶 、岗亭改造工程					379780.01
		室外围墙工程(A段)					91008.67
14	011709001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆、栏板种类:金属围栏	m	95.8	34.49	3304.14
15	011705002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:旧墙面 2.饰面材料种类:拆除原外墙砖	m2	173.67	18.51	3214.63
16	011704002003	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:旧墙面 2.抹灰层种类:拆除水泥砂浆抹灰面	m2	173.67	31.08	5397.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆保护层，内掺3%防潮粉 3.分格缝宽度、材料种类:玻纤网格布	m2	173.67	69.13	12005.81
18	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面	m2	173.67	124.96	21701.80
19	040308001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:成品铁艺围栏 2.油漆品种、工艺要求:80×80×5厚镀锌钢管立柱，蓝色氟碳漆饰面 3.油漆品种、工艺要求:20×20×2厚镀锌钢管格栅，白色氟碳漆饰面@130mm 4.铁艺高度：1.6m	m2	153.28	169.93	26046.87
20	011204001001	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:芝麻黑烧面花岗岩压顶 330*30	m2	31.61	309.44	9781.40
21	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:大门柱 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:1100mm*1100mm*3600mm	m3	4.36	1150.27	5015.18
22	011701001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:门藏 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除品度:2.8m	m3	14.7	143.40	2107.98
23	011710002001	电动伸缩门拆除		樘	1	1800.00	1800.00
24	010103002002	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾	m3	24.27	26.09	633.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外围墙工程(B段)					36453.66
25	011709001002	栏杆、栏板拆除	1.栏杆、栏板种类:金属围栏	m	58	34.49	2000.42
26	011705002002	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:旧墙面 2.饰面材料种类:拆除原外墙砖	m2	52.2	18.51	966.22
27	011704002004	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:旧墙面 2.抹灰层种类:拆除水泥砂浆抹灰面	m2	52.2	31.08	1622.38
28	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆保护层，内掺3%防潮粉 3.分格缝宽度、材料种类:玻纤网格布	m2	52.2	69.13	3608.59
29	011403001004	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面	m2	52.2	124.96	6522.91
30	040308001002	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:成品铁艺围栏 2.油漆品种、工艺要求:80×80×5厚镀锌钢管立柱，蓝色氟碳漆饰面 3.油漆品种、工艺要求:20×20×2厚镀锌钢管格栅，白色氟碳漆饰面@130mm 4.铁艺高度：1.6m	m2	92.8	169.93	15769.50
31	011204001002	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:芝麻黑烧面花岗岩压顶 330*30	m2	19.14	309.44	5922.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010103002003	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:5km以内	m3	1.57	26.09	40.96
		室外围墙工程(C段)					105207.75
33	011709001003	栏杆、栏板拆除	1.栏杆、栏板种类:金属围栏	m	80.2	34.49	2766.10
34	011701001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:围墙 2.砌体材质:机制红砖 3.拆除高度:1m 4.拆除砌体的截面尺寸:400mm厚	m3	34.38	143.40	4930.09
35	010102001001	挖一般土方	1.部位:现状围墙外侧土埂 2.开挖深度:1m	m3	64.16	6.98	447.84
36	010102003001	挖沟槽土方	1.部位:新建围墙基础开挖 2.土的类别:一、二类土 3.挖掘机挖沟槽土方	m3	154.95	6.98	1081.55
37	010101003001	土方回填	1.材料品种:利用开挖土方 2.密实度:≥93% 3.打夯机填土夯实	m3	169.52	18.13	3073.40
38	010103001001	平整场地	1.土的类别:一、二类土	m2	94.64	1.10	104.10
39	010201001001	换填垫层	1.换填材料种类及配比:150mm厚天然砂砾垫层	m3	14.51	230.43	3343.54
40	010201001002	换填垫层	1.换填材料种类及配比:100厚C20素混凝土垫层	m3	7.29	360.12	2625.27
41	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:围墙基础 2.模板类型:复合模板	m2	23.11	39.95	923.24
42	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	20.79	512.86	10662.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm 4.基础类型:独立基础	m3	2.4	354.09	849.82
44	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	11.42	84.92	969.79
45	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面:240mm*300mm	m3	1.71	569.09	973.14
46	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	14.28	106.54	1521.39
47	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面:240mm*150mm	m3	2.89	500.46	1446.33
48	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	24.06	86.51	2081.43
49	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	0.293	5006.88	1467.02
50	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	13.47	566.63	7632.51
51	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆保护层，内掺3%防潮粉 3.分格缝宽度、材料种类:玻纤网格布	m2	131.53	69.13	9092.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011403001005	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面	m2	131.53	124.96	16435.99
53	040308001003	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:成品铁艺围栏 2.油漆品种、工艺要求:80×80×5厚镀锌钢管立柱，蓝色氟碳漆饰面 3.油漆品种、工艺要求:20×20×2厚镀锌钢管格栅，白色氟碳漆饰面@130mm 4.铁艺高度：1.6m	m2	128.32	169.93	21805.42
54	011204001003	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:芝麻黑烧面花岗岩压顶 330*30	m2	26.47	309.44	8190.88
55	010103002004	余方弃置	1.土石类别:一、二类土 2.自卸汽车外运土方,运距10km	m3	49.59	38.05	1886.90
56	010103002005	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾	m3	34.38	26.09	896.97
		室外围墙工程(D段)					84440.16
57	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:北侧台阶位置砖石结构	m3	56.95	206.12	11738.53
58	010102003002	挖沟槽土方	1.部位:新建围墙基础开挖 2.土的类别:一、二类土 3.挖掘机挖沟槽土方	m3	83.27	6.98	581.22
59	010101003002	土方回填	1.材料品种:利用开挖土方 2.密实度:≥93% 3.打夯机填土夯实	m3	56.13	18.13	1017.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010103001002	平整场地	1.土的类别:一、二类土	m2	50.86	1.10	55.95
61	010201001003	换填垫层	1.换填材料种类及配比:150mm厚天然砂砾垫层	m3	7.76	230.43	1788.14
62	010201001004	换填垫层	1.换填材料种类及配比:100厚C20素混凝土垫层	m3	3.9	360.12	1404.47
63	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:围墙基础 2.模板类型:复合模板	m2	12.36	39.95	493.78
64	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	11.17	512.86	5728.65
65	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm 4.基础类型:独立基础	m3	1.27	354.09	449.69
66	010505002002	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	6.05	84.92	513.77
67	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面:240mm*300mm	m3	1.49	569.09	847.94
68	010505011002	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	12.42	106.54	1323.23
69	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面:240mm*150mm	m3	1.55	500.46	775.71
70	010505012002	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	12.93	86.51	1118.57
71	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	0.207	5006.88	1036.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	16.55	566.63	9377.73
73	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位: 墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆保护层，内掺3%防潮粉 3.分格缝宽度、材料种类:玻纤网格布	m2	181.02	69.13	12513.91
74	011403001006	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面	m2	120.34	124.96	15037.69
75	040308001004	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:成品铁艺围栏 2.油漆品种、工艺要求:80×80×5厚镀锌钢管立柱，蓝色氟碳漆饰面 3.油漆品种、工艺要求:20×20×2厚镀锌钢管格栅，白色氟碳漆饰面@130mm 4.铁艺高度：1.6m	m2	68.96	169.93	11718.37
76	011204001004	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:芝麻黑烧面花岗岩压顶 330*30	m2	14.22	309.44	4400.24
77	010103002006	余方弃置	1.土石类别:一、二类土 2.自卸汽车外运土方,运距10km	m3	27.14	38.05	1032.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	010103002007	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾	m3	56.95	26.09	1485.83
		新增南侧围墙					32026.37
79	010102003003	挖沟槽土方	1.部位:新建围墙基础开挖 2.土的类别:一、二类土 3.挖掘机挖沟槽土方	m3	33.62	6.98	234.67
80	010101003003	土方回填	1.材料品种:利用开挖土方 2.密实度:≥93% 3.打夯机填土夯实	m3	22.71	18.13	411.73
81	010103001003	平整场地	1.土的类别:一、二类土	m2	20.53	1.10	22.58
82	010201001005	换填垫层	1.换填材料种类及配比:150mm厚天然砂砾垫层	m3	3.45	230.43	794.98
83	010201001006	换填垫层	1.换填材料种类及配比:100厚C20素混凝土垫层	m3	1.72	360.12	619.41
84	010505001003	垫层模板	1.垫层部位:围墙基础 2.模板类型:复合模板	m2	5.56	39.95	222.12
85	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.51	512.86	2313.00
86	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm 4.基础类型:独立基础	m3	0.71	354.09	251.40
87	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	3.36	84.92	285.33
88	010502021003	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面:240mm*300mm	m3	0.83	569.09	472.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	010505011003	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	6.9	106.54	735.13
90	010502022003	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面:240mm*150mm	m3	0.63	500.46	315.29
91	010505012003	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	5.22	86.51	451.58
92	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	0.084	5006.88	420.58
93	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	6.68	566.63	3785.09
94	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位: 墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆保护层，内掺3%防潮粉 3.分格缝宽度、材料种类:玻纤网格布	m2	73.08	69.13	5052.02
95	011403001007	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面	m2	73.08	124.96	9132.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	040308001005	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:成品铁艺围栏 2.油漆品种、工艺要求:80×80×5厚镀锌钢管立柱，蓝色氟碳漆饰面 3.油漆品种、工艺要求:20×20×2厚镀锌钢管格栅，白色氟碳漆饰面@130mm 4.铁艺高度：1.6m	m2	27.84	169.93	4730.85
97	011204001005	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:芝麻黑烧面花岗岩压顶 330*30	m2	5.74	309.44	1776.19
		北侧大门工程					30643.4
98	01B001	车行道闸	1.规格:长5m 2.5m内空降杆 3.可对接车牌识别一体机 4.功率140T/电压24 5.标配遥控器	套	2	4000.00	8000.00
99	010201001007	换填垫层	1.换填材料种类及配比:150mm厚3：7灰土	m3	0.43	209.88	90.25
100	010201001008	换填垫层	1.换填材料种类及配比:100厚C20素混凝土垫层	m3	0.2	360.12	72.02
101	010505001004	垫层模板	1.垫层部位:围墙基础 2.模板类型:复合模板	m2	0.8	39.95	31.96
102	010502001004	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:250mm 4.基础类型:独立基础	m3	0.32	354.09	113.31
103	010505002004	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	1.6	84.92	135.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:400mm*400mm	m3	1.11	453.22	503.07
105	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:400mm*400mm	m2	11.1	79.85	886.34
106	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	0.263	5006.88	1316.81
107	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位: 柱面抹灰 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:玻纤网格布	m2	7.9	60.31	476.45
108	011205001001	墙、柱面装饰板	1.部位：柱面 2.面层材料品种、规格：GRC板	m2	11.86	246.86	2927.76
109	030413011001	景观灯	1.名称:柱顶成品不锈钢景观灯 2.规格:500*500*400	套	2	392.28	784.56
110	030412003001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:BV-4mm2	m	100	5.45	545.00
111	01B002	肯德基感应门		m2	8.8	1200.00	10560.00
112	01B003	人脸识别系统	1.人脸识别机2台 2.呼叫按钮 3.含电缆线及穿线管铺设	项	1	4200.00	4200.00
		消防大门工程					222461.9
		车行道闸					7200
113	01B004	车行道闸	1.规格:长5m 2.5m内空降杆 3.可对接车牌识别一体机 4.功率140T/电压24 5.标配遥控器	套	1	4000.00	4000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
114	01B005	语音对讲系统	1.语音对讲设备2台 2.含电缆线及穿线管铺设	项	1	3200.00	3200.00
		南墙					39998.58
115	010201001009	换填垫层	1.换填材料种类及配比:500mm厚1：7水泥土	m3	6.67	211.20	1408.70
116	010201001010	换填垫层	1.换填材料种类及配比:100厚C20素混凝土垫层	m3	1	360.12	360.12
117	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:围墙基础 2.模板类型:复合模板	m2	1.25	39.95	49.94
118	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:500mm 4.基础类型:筏板基础	m3	4.25	350.11	1487.97
119	010505002005	基础模板	1.基础类型:筏板基础	m2	7.47	65.65	490.41
120	010502022004	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面尺寸:240mm*350mm	m3	0.21	500.46	105.10
121	010505012004	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	1.77	86.51	153.12
122	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.墙体厚度:200mm 4.墙体形式:钢筋混凝土墙	m3	2.54	377.15	957.96
123	010505005001	墙面模板	1.模板形式:复合模板 2.高度:4.7m	m2	25.38	116.81	2964.64
124	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	0.721	5006.88	3609.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
125	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.91	566.63	1082.26
126	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:玻纤网格布	m2	20.72	69.13	1432.37
127	011403001008	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面	m2	20.72	124.96	2589.17
128	010502021004	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.柱截面:240mm*240mm	m3	0.25	560.00	140.00
129	010505011004	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	3.17	106.54	337.73
130	011205001002	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢管轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:5厚镀锌钢板造型，面饰深灰色氟碳漆	m2	29.48	552.96	16301.26
131	011205001003	不锈钢线条	1.压条材科种类、规格:290*30*5镀锌钢板弯折成型，面饰深灰色氟碳漆	m2	4.14	524.00	2169.36
132	010607010001	零星钢构件	1.构件名称:镀锌钢板预埋件	t	0.1	11628.56	1162.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	01B006	”府谷消防“及标志	1.规格:1.5厚不锈钢字凸出墙面30mm,电镀香槟金 2.尺寸:800mm*800mm	个	5	639.13	3195.65
		中墙及北墙					46909.88
134	010201001011	换填垫层	1.换填材料种类及配比:500mm厚1：7水泥土	m3	7.79	211.20	1645.25
135	010201001012	换填垫层	1.换填材料种类及配比:100厚C20素混凝土垫层	m3	1.4	360.12	504.17
136	010505001006	垫层模板	1.模板类型:复合模板	m2	1.53	39.95	61.12
137	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:500mm 4.基础类型:筏板基础	m3	6.26	350.11	2191.69
138	010505002006	基础模板	1.基础类型:筏板基础	m2	7.23	65.65	474.65
139	010502021005	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.柱截面:240mm*240mm	m3	2.02	560.00	1131.20
140	010505011005	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	20.4	106.54	2173.42
141	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.44	512.86	738.52
142	010502022005	圈梁	1.屋面WKL2、WKL3、WKL4 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.截面尺寸:240mm*400mm	m3	0.58	500.46	290.27
143	010505012005	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	4.83	86.51	417.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:240mm*350mm	m3	0.28	363.47	101.77
145	010505006001	梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	3.01	92.64	278.85
146	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.板厚:400mm	m3	3.57	359.21	1282.38
147	010505007001	楼板、屋面板模板	1.模板形式:复合模板	m2	13.93	94.61	1317.92
148	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.17	566.63	2929.48
149	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚水泥砂浆	m2	78.11	58.45	4565.53
150	011403001009	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面	m2	63.71	124.96	7961.20
151	010506001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	1.275	5006.88	6383.77
152	011205001004	不锈钢线条	1.压条材科种类、规格:200*30*2镀锌钢板弯折成型，面饰深灰色氟碳漆	m2	36.8	338.61	12460.85
		新建叠级花池工程					31179.65
153	010102003004	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.挖掘机挖沟槽土方	m3	125.73	6.98	877.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
154	010101003004	土方回填	1.材料品种:利用开挖土方 2.密实度:≥93% 3.打夯机填土夯实	m3	95.84	18.13	1737.58
155	010103001004	平整场地	1.土的类别:一、二类土	m2	76.79	1.10	84.47
156	010201001013	换填垫层	1.换填材料种类及配比:150mm厚3：7灰土	m3	8.59	209.88	1802.87
157	010201001014	换填垫层	1.换填材料种类及配比:100厚C20素混凝土垫层	m3	4.43	360.12	1595.33
158	010505001007	垫层模板	1.垫层部位:围墙基础 2.模板类型:复合模板	m2	13.02	39.95	520.15
159	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	16.87	512.86	8651.95
160	010401002006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.墙体类型:花池墙体 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	6.36	566.63	3603.77
161	010502032001	零星现浇构件	1.构建名称:压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:100mm	m3	1.56	561.86	876.50
162	010505020001	零星现浇构件模板	1.构建名称:压顶 2.模板形式:复合模板	m2	13.02	78.35	1020.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
163	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3.分格缝宽度、材料种类:玻纤网格布	m2	28.64	69.13	1979.88
164	011403001010	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面	m2	28.64	124.96	3578.85
165	010102009002	回填方	1.填方部位：花池内 2.材料品种：种植土	m3	62.65	59.27	3713.27
166	010103002008	余方弃置	1.土石类别:一、二类土 2.自卸汽车外运土方,运距10km	m3	29.89	38.05	1137.31
		新建树池工程					3912.36
167	010101003005	土方回填	1.材料品种:利用开挖土方 2.密实度:≥93% 3.打夯机填土夯实	m3	22.39	18.13	405.93
168	010401007001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.38	751.09	2538.68
169	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm水泥砂浆	m2	11.27	85.87	967.75
		花岗岩台阶工程					39574.99
170	011705001001	平面块料拆除	1.饰面材料种类:拆除原花岗岩面层	m2	141.2	21.54	3041.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
171	011107002001	石材台阶	1.结合层:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:600*330*30芝麻灰花岗岩面层	m2	96.5	346.40	33427.60
172	010401007002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.89	751.09	2921.74
173	010103002009	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾	m3	7.06	26.09	184.20
		岗亭工程					14200
174	01B007	拆除原岗亭		座	1	2000.00	2000.00
175	01B008	新安装2.5m*2.5m*3m黑色镀锌钢板成品岗亭	1.尺寸:2.5m*2.5m*3m	座	1	12200.00	12200.00
		室外监控系统工程					39486.44
176	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32	m	60	34.05	2043.00
177	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5*6 3.材质 :铜芯 4.敷设方式：穿管敷设	m	60	43.17	2590.20
178	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25	m	320	31.48	10073.60
179	030502003001	双绞线缆	1.名称:超六类网线 2.规格:UTP-5E 3.敷设方式:穿管	m	320	5.84	1868.80
180	030412003002	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV-2×1.5	m	320	8.10	2592.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	030506009001	监控摄像设备	1.名称:球型摄像机 2.类别:400万像素带红外 3.安装方式:挂墙,距地5.0米	台	4	2401.05	9604.20
182	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.现格:400*300*120 3.安装方式;挂墙明装，距地1.5m	台	2	915.00	1830.00
183	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地板 2.材质:碳钢 3.规格:400*300*10	台	1	110.49	110.49
184	030501015001	交换机	1.名称:24口交换机	台	1	1247.31	1247.31
185	030506015001	监视设备	1.名称:视频监控主机	台	1	1526.84	1526.84
186	01B009	台式电脑		台	1	6000.00	6000.00
合计							730111.94

措施项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					58094.99
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	46376.15	46376.15
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	5675.49	5675.49
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1891.83	1891.83
4	011801002001	二次搬运费		项	1	2496.17	2496.17
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1655.35	1655.35
二		专业措施					
合　　计							58094.99

其他项目清单计价表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：府谷县消防救援局室外改造工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	010103014	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12~18	kg	3.142	
2	012913012@11	5厚镀锌钢板造型，面饰深灰色氟碳漆		m2	400	
3	012913012@12	2厚镀锌钢板造型，面饰深灰色氟碳漆		m2	240	
4	021100001@6	8厚环保无毒硅PU面层		m2	60	
5	031517001@6	成品铁艺围栏		m2	73	
6	041327004	混凝土实心砖	240×115×53	千块	351	
7	080100002@6	芝麻黑烧面花岗岩压顶	30mm	m2	150	
8	081713002@6	芝麻灰花岗岩面层	30mm	m2	150	
9	130103020	真石漆		kg	7	
10	322900001	种植土		m3	23	
11	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
12	BCCLF1	新安装2.5m*2.5m*3m 黑色镀锌钢板成品岗亭		座	12200	
13	BCCLF3	车行道闸		套	4000	
14	BCCLF5	肯德基感应门		m2	1200	
15	802101010	预拌混凝土	C15	m3	255	
16	802101012	预拌混凝土	C20	m3	265	
17	802101015	预拌混凝土	C30	m3	283	
18	800605004	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	259	
19	800607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	269	
20	补充主材003	球型摄像机 400万像素带红外		台	2000	