工程项目总造价表

项目名称：2026年镇巴县杨家河镇联村共建抹茶研磨车间建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年镇巴县杨家河镇联村共建抹茶研磨车间建设项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气工程						
1.3	给排水工程						
1.4	消火栓工程						
1.5	消防弱电工程						
1.6	通风工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年镇巴县杨家河镇联村共建抹茶研磨车间建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气工程	
3	给排水工程	
4	消火栓工程	
5	消防弱电工程	
6	通风工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010401002001	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级:M7.5专用砂浆	m3	25.04		
2	011701001001	砖砌体拆除	1.砌体拆除实心砖 2.建筑垃圾外运运距5km以内 3.部位：云线框内土建墙拆除	m3	3.02		
3	011710002001	金属门窗拆除	1.窗拆除整樘窗 2.建筑垃圾外运运距5km以内 3.部位：外墙窗户	樘	1		
4	010605002001	钢板墙板	1.钢板（复合板）型号、厚度:100mm 2.复合板夹芯材料种类、规格:聚氨酯保温冷库墙面板 3.暂定主材价135元/m2	m2	435.14		
5	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨防火石膏板 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.中间层:岩棉夹心板 4.面层：双层石膏板	m2	75.67		
6	010605002002	钢板墙板	1.钢板（复合板）型号、厚度:50mm 2.复合板夹芯材料种类、规格:玻镁净化墙面板 3.暂定主材价125元/m2	m2	356.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011302001001	平面吊顶天棚	1.50mm厚玻镁净化面板，暂定主材价125元/m2 2.铝合金天棚龙骨（不上人型）规格(mm）>600×600 3.专用弹簧吊扣,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结调平 4.10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾）,双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环）	m2	156.86		
8	011302001002	平面吊顶天棚	1.100mm厚聚氨酯保温冷库面板，暂定主材价135元/m2 2.铝合金天棚龙骨（不上人型）规格(mm）>600×600 3.专用弹簧吊扣,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结调平 4.10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾）,双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环）	m2	325.01		
9	AB001	吊顶转换层	1.吊顶转换层 2.暂定综合单价120元/m2	m2	481.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010802003001	成品钢制密封型专用门	1.门洞口尺寸:900mm*2200mm、1600mm*2100mm 、1200mm*2200mm 2.框、扇材质、规格:钢制门框 3.成品玻镁净化板平开门 4.暂定主材价1295元/m2	m2	38.46		
11	010802003002	防盗门	1.门编号：M1022 2.门洞口尺寸:1*2.2m 3.成品钢制防盗门	m2	6.6		
12	010804007001	特种门	1.门洞口尺寸:900mm*2200mm、1200mm*2200mm、1600mm*2100mm、2100mm*2000mm、1000mm*2200mm 2.门类型:冷藏库门平开门 3.五金种类、规格:闭门器、L形执手插锁 4.成品冷藏库门暂定主材价1640元/m2	m2	37.6		
13	010804007002	特种门	1.门洞口尺寸:1600mm*2200mm 2.门类型:冷藏库门推拉门 3.五金种类、规格:闭门器、L形执手插锁 4.成品冷藏库门暂定主材价1640元/m2	m2	3.52		
14	010802004001	钢质防火门	1.门编号：FM甲0922 FM甲10222 FM甲1622 2.门洞口尺寸:900mm*2200mm 1600mm*2200mm 1000*2200mm 3.甲级防火门	m2	12.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010802004002	钢质防火门	1.门编号：FM乙0922 FM乙2021 2.门洞口尺寸:900*2200mm 2000*2100mm 3.乙级防火门	m2	8.16		
16	010807001001	塑钢窗	1.窗类型:88系塑钢组合窗 2.玻璃品种、厚度:10厚单层平板玻璃	m2	7.77		
17	AB003	挡鼠板	1.挡鼠板 2.暂定综合单价380元/个	个	2		
18	011102003001	块料楼地面	1.600*600瓷砖瓷砖水泥铺设 2.50mm1:3干湿水泥砂浆铺设层 3.100mm挤塑隔热保温板 4.2mm防潮垫 5.建筑结构层	m2	518.11		
19	010904004001	楼(地)面变形缝	1.收缩缝处理 2.原混凝土地面切割分缝	m	172.7		
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.部位：加气砼砌块墙面 2.5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 3.10厚DP(DCA)M5砂浆(1：1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛	m2	139.51		
21	011404001001	墙面喷刷涂料	1.内墙白色无机涂料二遍	m2	139.51		
22	011105006001	金属踢脚线	1.不锈钢踢脚线 2.高度：100mm	m	349.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	AB004	拆除后修改	1.拆除后修改 2.部位：云线框内土建墙拆除 3.因图纸不明确暂定综合单价1000元/项	项	1		
24	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:C20混凝土构造柱	m3	1.49		
25	010506001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径(mm) ≤18	t	0.18		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1		脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
		低压配电箱柜					
1	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:消防风机配电箱ACfj 2.规格:500*600*140 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1.类型及名称:消控室配电箱AL-xks 2.规格:500*600*140 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1.类型及名称:总配电箱AL 2.规格:500*600*140 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
		小电器、照明灯具					
4	030413002001	装饰灯	1.名称:40w　LED筒灯	套	5		
5	030413003001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯（带应急）	套	1		
6	030413003002	荧光灯	1.名称:三管荧光灯（带应急）	套	2		
7	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.类型:吸顶应急灯 2.安装方式:吸顶	套	19		
8	030413012001	开关、按钮	1.类型:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030413012002	开关、按钮	1.类型:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	6		
10	030413012003	开关、按钮	1.类型:单联单控开关（紫外线开关）	套	21		
11	030413013001	插座	1.类型:单相五孔10A插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	19		
12	030413013002	插座	1.类型:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装形式:暗装	套	1		
13	030413013003	插座	1.类型:单相五孔10A插座(带防溅盒)	套	11		
		配管、电线、电缆					
14	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN50 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	29.5		
15	030412001002	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN32 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	44.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001003	配管	1.类型:强电配管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20*1.6 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	796.2		
17	030412005001	接线盒	1.类型:钢制86接线盒 2.安装形式:暗装	个	18		
18	030409001001	电力电缆	1.类型:配电电力电缆 2.型号:WDZN-YJE-5*10 3.敷设方式:室内敷设	m	33.31		
19	030409002001	电力电缆头	1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:5*10	个	2		
20	030409001002	电力电缆	1.类型:配电电力电缆 2.型号:WDZN-YJE-5*6 3.敷设方式:室内敷设	m	42.85		
21	030409002002	电力电缆头	1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:5*6	个	2		
22	030409001003	电力电缆	1.类型:配电电力电缆 2.型号:WDZN-YJE-4*6 3.敷设方式:室内敷设	m	8.51		
23	030409002003	电力电缆头	1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:4*6	个	2		
24	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4	m	32.7		
25	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5	m	230.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412003003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5	m	1659.6		
27	030412003004	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4	m	526.5		
		系统调试					
28	030415006001	输配电装置系统	1.调试类型:交流供电(KV) ≤1 2.包括熟悉资料、编制调试方案、核对设备、现场调试、填写调试记录、整理调试报告等工作内容。	系统	1		
		弱电预埋					
29	030412001004	配管	1.类型:弱电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN32 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	5.6		
30	030412001005	配管	1.类型:弱电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN50 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	23.6		
31	030412005002	接线盒	1.类型:钢制86接线盒 2.安装形式:暗装	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
		管道					
1	031001006001	塑料管	1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	16.95		
2	031001006002	塑料管	1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	3.5		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	10.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	18.4		
		阀门					
5	031002011001	水表	1.类型:螺纹旋翼水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
6	031002001001	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:DN50	个	2		
7	031002001002	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:DN32	个	3		
8	031002001003	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:DN20	个	3		
		污、废水系统					
		管道					
9	031001006005	塑料管	1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	50.9		
		洁具					
10	031003017001	地漏	1.类型:排水地漏 2.材质:铜镀铬 3.规格:DN100	个	7		
11	031003018001	地面扫除口	1.类型:地面扫除口 2.材质:UPVC 3.规格:DN100	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		器具					
1	030901012001	室内消火栓	1.类型:单栓消火栓箱 2.型号、规格:SG18E65Z-J 内配Φ19水枪一支，衬胶水带25m，30m水带卷盘1套，减压稳压型SN65消火栓一只 3.安装方式:嵌墙暗装	套	4		
2	030912001001	手提式灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	20		
		管道及管道附件					
3	030901002001	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6.卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	52.6		
4	030901017001	阀门	1.类型:沟槽蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.综合单价已包含连接卡箍	个	4		
5	030904001001	管道支架	1.材质:综合型钢 2.支架形式:门型、L型吊架	kg	12.6		
		系统调整费					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901019001	水灭火系统管道调试	1.类型:水灭火管道系统调整费 2.系统调整费是指安装工程在交工验收之前对所安装的项目按规范要求进行调整、调试所发生的费用 3.本条清单只适用于本单位工程 4.承包人应按给定的图纸、承包范围报价。因工程量清单缺陷引起合同价款变化的，本条清单不予调整	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾报警及联动系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统					
		器具					
1	030905010001	消防模块	1.名称:总线隔离器	个	3		
2	030905001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制	个	40		
3	030905004001	按钮	1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.安装方式:壁装	个	5		
4	030905006001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:壁装	个	8		
5	030905009001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶	个	10		
6	030905007001	消防报警电话	1.名称:消防电话分机 2.安装方式:壁装	部	3		
7	030905004002	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮 2.安装方式:壁装或箱内	个	7		
8	030905014001	楼层火灾显示器	1.线制:火灾报警显示盘	台	1		
9	030905015001	火灾报警系统控制主机	1.型号、线制:集中型火灾报警控制器(柜机)	台	1		
10	030905015002	火灾报警系统控制主机	1.型号、线制:消防电源监测主机	台	1		
11	030905015003	火灾报警系统控制主机	1.型号、线制:电气火灾监测主机	台	1		
12	030905015004	火灾报警系统控制主机	1.型号、线制:防火门监控主机	台	1		
13	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:应急照明控制柜	台	1		
14	03B001	CRT图形显示器	1.CRT图形显示器	台	1		
15	03B002	水池液位显示器	1.水池液位显示器	台	1		
		配管、电线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001001	配管	1.类型:消防弱电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN25 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	36.2		
17	030412001002	配管	1.类型:消防弱电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN20 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	622.2		
18	030412005001	接线盒	1.类型:钢制86接线盒 2.安装形式:暗装	个	84		
19	030409003001	控制电缆	1.类型:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-4x1.5 3.敷设方式:室内敷设	m	31.67		
20	030409004001	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制作安装 2.规格:14芯以内	个	2		
21	030409003002	控制电缆	1.类型:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-3x1.0 3.敷设方式:室内敷设	m	11.39		
22	030409004002	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制作安装 2.规格:6芯以内	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030409003003	控制电缆	1.类型:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-2x1.5 3.敷设方式:室内敷设	m	98.91		
24	030409004003	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制作安装 2.规格:6芯以内	个	2		
25	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5	m	4.9		
26	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	288.1		
27	030412003003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZ-RVSP-2x1.0	m	115.5		
28	030412003004	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5	m	413.2		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030911001001	自动报警系统调试、电气火灾监控系统调试、消防电源监控系统调试	1.类型:自动报警系统调试、电气火灾监控系统调试、消防电源监控系统调试 2.点数:64以内 3.点位指包括各种探测器、手动报警按钮、报警控制器、声光报警器、以及上述系统所需模块等的点位。 4.本条清单已包含本项目所有上述系统的调试，不论其主机如何设置，均以1个系统计。其它单位工程有属于本系统的，其调试费用均包含在本条清单中，不再另行计算 5.系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通，并达到国家有关消防施工验收规范、标准进行的全系统检测、调整和试验	系统	1		
		智能应急疏散照明系统					
		器具					
30	030907003001	应急照明分配电装置	1.类型:集中控制集中电源应急照明箱 2.蓄电池容量:1.0KVA 3.控制回路:6回路以内	台	1		
31	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.类型:疏散出口指示灯 2.安装方式:壁装	套	21		
32	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.类型:楼层标示灯 2.安装方式:壁装	套	1		
33	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.类型:双面方向标志灯 2.安装方式:壁装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.类型:安全出口标志灯 2.安装方式:壁装	套	5		
35	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1.类型:疏散指示灯 2.安装方式:壁装	套	7		
36	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1.类型:壁装应急灯 2.安装方式:壁装	套	7		
37	030907004007	智能应急灯具及标志灯	1.类型:吸顶应急灯 2.安装方式:吸顶	套	37		
		配管、电线					
38	030412001003	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN20 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	299.6		
39	030412005002	接线盒	1.类型:钢制86接线盒 2.安装形式:暗装	个	80		
40	030412003005	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4	m	606.7		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	030701003001	通风机	1.类型:PY-1排烟风机XPZ-DNO.8 L=36000m3/h,H=500Pa,UxN=380x11KW	台	1		
2	030407004001	小型电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.额定功率（kW）:（3,13]	台	1		
		风管及风管部件					
3	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.直径尺寸:(450,1000] 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰及支架设计要求:符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定，及标准设计图集《金属、非金属风管支吊架》19K112中规定；但不包含抗震支架的安装	m2	7.54		
4	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.长边尺寸:(1000,1200] 4.板材厚度:1.2mm 5.管件、法兰及支架设计要求:符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定，及标准设计图集《金属、非金属风管支吊架》19K112中规定；但不包含抗震支架的安装	m2	93.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030703006001	柔性接口及伸缩节	1.名称:风管柔性接口 2.形式:无法兰 3.综合单价包含软管接口的型钢框架	m2	2.3		
6	030703003001	风口、散流器	1.类型:单层百叶风口 2.规格:1000*600 3.材质:铝合金;颜色符合装修要求	个	18		
7	030703003002	风口、散流器	1.类型:单层百叶风口 2.规格:1500*1250 3.材质:铝合金;颜色符合装修要求	个	2		
8	030703001001	风阀	1.类型:280℃防火阀 2.规格:1200*400 3.清单仅区分机械控制及电动控制，综合单价已包含阀体设计的全部功能	个	1		
9	030703001002	风阀	1.类型:280℃防火阀 2.规格:800*320 3.清单仅区分机械控制及电动控制，综合单价已包含阀体设计的全部功能	个	3		
10	030703001003	风阀	1.类型:风管止回阀 2.规格:400*200	个	9		
11	030703013001	设备支吊架	1.类型:吊、托支架 2.材质:综合型钢 3.本条清单所指支架，仅包含风机、需单独设置支吊架的风阀等支架。风管所需支吊架已包含在风管综合单价中，不再另行计算	Kg	5		
12	030703001004	风阀	1.名称:常闭排烟阀800*320	个	3		
		系统调整费					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030705001001	通风空调工程检测、调试	1.类型:通风工程系统调整费 2.系统调整费是指安装工程在交工验收之前对所安装的项目按规范要求进行调整、调试所发生的费用 3.本条清单只适用于本单位工程 4.承包人应按给定的图纸、承包范围报价。因工程量清单缺陷引起合同价款变化的，本条清单不予调整	系统	1		
		其他部分					
14	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:镀锌铁皮风管 2.长边长:2000mm以内	m2	189.96		
15	030702001004	碳钢通风管道	1.20mm橡塑保温板橡塑板保温	m3	5.74		
16	030703003003	风口、散流器	1.类型：可调式回风百叶 400*320 2.安装	个	8		
17	030703003004	风口、散流器	1.类型：可调式回风百叶 500*400 2.安装	个	1		
18	030703003005	风口、散流器	1.类型：门排对夹百叶300*300	个	1		
19	030703003006	风口、散流器	1.类型：630高效风口	个	17		
20	030703003007	风口、散流器	1.类型：484高效风口	个	3		
21	030703001005	风阀	1.类型:70℃机械防火阀 2.规格:320*250	个	2		
22	030703001006	风阀	1.类型:送风系统风量调节阀	个	26		
23	030703001007	风阀	1.类型:回风系统风量调节阀	个	7		
24	030703001008	风阀	1.类型:新风系统风量调节阀	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	03B001	风淋室	1.风淋室 2.主材价暂定8000元/套	套	1		
26	03B002	传递窗	1.规格：600mm*560mm*580mm； 2.材质：201不锈钢 3.主材价暂定2200元/套	套	1		
27	03B003	更衣柜	1.规格：9门 2.材质：喷塑 3.主材价暂定1200元/套	套	1		
28	03B004	不锈钢换鞋柜	1.规格：2层双面12格 2.材质：201不锈钢 3.主材价暂定1850元/套	套	1		
29	031003003001	洗脸盆	1.类型:不锈钢感应式洗手池 2.尺寸： 1000*480*1100mm 3.材质：不锈钢 4.主材价暂定1240元/套	组	2		
30	031003004001	陶瓷拖把池（清洗池）	1.尺寸：500*500*500mm 2.材质：不锈钢 3.主材价暂定500元/套	组	2		
31	03B005	干手器	1.干手器 2.主材价暂定260元/套	套	2		
32	03B006	手消毒	1.自动感应手消毒 2.主材价暂定580元/套	套	2		
33	03B007	压差表	1.压差表	套	3		
34	03B008	温湿度表	1.温湿度表	套	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。