太白县青少年心理健康服务中心 装修及文化墙清单

序号	施工部位	分项	数量	单位	备注
1	宣泄室	地面	21	㎡	地面找平、铺贴地毯
2		顶面	21	㎡	造型石膏板吊顶
3		墙面	55.8	㎡	软包
4	接待室	地面	20.6	㎡	拆除、找平、铺设木地板
5		顶面	20.6	㎡	造型石膏板
6		墙面	50	㎡	木饰面、墙漆
7	大厅	地面	59.5	㎡	拆除、找平、铺设木地板
8		顶面	59.5	㎡	造型石膏板吊顶，
9		墙面	75	㎡	墙漆
10	室内其他改造	门窗	1	项	更换窗户4个；更换窗帘9个；乙级防火门5套（含闭门器、顺序器、推杆锁）
11		隔墙	56.7	㎡	石膏板隔墙
12		电气	1	项	电路改造1项（铜芯线+阻燃线管）；五孔插座15个、二位网络插座3个、三孔插座2个、双联单控1个、双联双控1个、三联单控3个；控开1个（含漏电保护）
13		其他	1	项	发光字14个；拆除1项（含垃圾清运、成品保护）
14	文化墙	定制文化墙	5	套	pvc心理文化墙1~5：10.6×2.1m 2套、9×2.4m 1套、10.6×2.4m 2套；其中含≥75寸安卓显示设备1台、无线控制系统1套