合同编号：2026-[1116-1]号

巴拉素镇新庙滩村 4 吨饲草颗粒加工生产设备项目

合同书

（项目编号：ZSZT-ZB-202653.1B1）

2026 年 11 月 16 日

甲方:榆阳区巴拉素镇人民政府

乙方：郑州立顺达重工机械设备有限公司（成交人）

项目名称巴拉素镇新庙滩村4吨饲草颗粒加工生产设备项目

(项目编号)ZSZT-ZB-2026[illegible]1B1，在的监督管理部门全程监督管理下，采用竞争性谈判的采购方式进行采购，经谈判小组推荐，（采购人名称）榆阳区巴拉素镇人民政府 确认（成交人名称）郑州立顺达重工机械设备有限公司 为本项目成交人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于年月日按下述条款和条件签署本合同。

甲方通过竞争性谈判采购方式，接受了乙方以总金额 大写：叁拾捌万贰仟玖佰元整（￥小写）382900 元 下简称“合同价”）提供合同条款附件所述货物和服务。

本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

2-1、合同通用条款

2-2、合同条款附件

货物清单：本合同所提供的货物、数量以及规格等（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）

交货期：合同签订后 15 天内

交货地点：甲方指定地点。

质保期：货物验收合格之日起 1 年质保。

3、结算方式：

3.1 结算单位：甲方结算，结算前乙方须开具等额发票给甲方，甲方收到发票后，按照合同规定的付款方式结算，否则导致的付款延误，责任由乙方自行承担。

3.2 付款方式：合同签订后，支付合同价款的 30%，货到安装调试验收合格后支付剩余款项，质保期内出现的一切问题由承托方无偿解决。

4、售后服务

4.1 乙方负责办理将货物或服务运抵甲方指定交货地点的一切事项，并完成安装调试及技术指导等相关工作。除非另有说明，凡包装、配送、安装调试、技术培训、售后服务、设备系统技术升级等，所有费用一次性计入谈判总价。乙方须提供货物运至合同

规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

4.2 乙方须免费提供具体可行的技术培训服务。

1）培训地点：甲方指定地点；

2）培训对象：甲方指定的技术人员及管理人员；

3）培训人数及时间：由甲方根据项目进度决定；

4）培训内容：产品的操作原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等各个方面；

5）培训目的：了解设备构造、工作原理、熟练操作设备、能够排除一般故障。

4.3 售后响应时间：接到甲方售后要求后，4 小时内响应，8 小时内给出解决方案，12 小时内安排专人到达现场，24 小时内解决问题。

5、项目验收

5.1 项目由甲方进行验收，验收时乙方应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料。

5.2 验收时间：乙方按照交货期限将设备产品运送至指定地点后。

5.3 验收方式：

1）交货验收：设备产品到货后，由甲方、乙方或会同相关部门共同对设备产品进行核验，核验内容包括不限于：设备名称、数量、规格型号、制造商等。若设备产品与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

2）最终验收：交货验收合格后，由乙方负责提交最终验收申请，甲方或其邀请的专家或第三方机构对设备产品进行最终验收，并出具验收意见。

5.4 验收依据：招标文件、响应文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

6、知识产权

乙方应保证投标服务及货物不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由乙方承但。

7、违约责任

7.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.2 乙方未按合同要求提供货物与服务或货物与服务质量不能满足合同要求，且在

规定时间内未使甲方满意的，甲方有权在对其支付的货物款项中进行违约扣除，必要时可以终止采购合同并上报同级监管部门。

7.3 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

7.4 考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

本合同一式 6 份，其中甲方 3 份，乙方 2 份，采购代理机构 1 份。

甲方：榆阳区巴拉素镇人民政府

（盖章）

法人/法定委托人（签字）：

开 户 行：榆阳农村商业银行巴拉素支行

账　　号：27100114012010000011609

单位地址：陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇巴拉素村

联系方式：0912-3416001

签订日期：_____年____月____日

乙方：郑州立顺达重工机械设备有限公司

（盖章）

法定代表人/委托人（签字或盖章）：

开 户 行：中国工商银行股份有限公司荥阳汜水大道支行

账　　号：1702001009100031918

公司地址：河南省郑州市荥阳市广武镇西魏营村东工业园区 1 号

联系方式：15838049881

签订日期：26 年 11 月 16 日

合同附件：分项报价表

项目名称：巴拉素镇新庙滩村 4 吨饲草颗粒加工生产设备项目（二次）

项目编号：ZSZT-ZB-202653.1B1

序号	名称	单位	数量	品牌	规格型号	技术参数	单价（元）	总价（元）
1	粉碎机	1	台	立顺达	LSD-600	电压：380V，主电机功率：≥37kw 纯铜国标电机，压棍电机：≥4kw，进料输送皮带电机：≥3kw，皮带尺寸不小于 3 米×0.6 米，可更换不同孔径筛网，配备沙克龙除尘尺寸：≥2.2×1.3×2.5m，粉碎量 1.5-2 吨/小时。	9500	9500
2	皮带机	1	台	立顺达	LSDQ800	电压：380V，主电机功率：≥3kw 纯铜国标电机，皮带尺寸不小于 8 米×0.6 米，配防护挡板、防夹手尺寸：≥8×0.6×2m，通过量:≥5 吨/小时。	7500	7500
3	避风器	1	台	立顺达	LSD-20L	主电机功率：≥2.2kw 纯铜国标电机，容积：≥20L。尺寸：0.95×0.4×0.5m，给料量：≥15m³/小时。	4500	4500
4	地蛟龙	1	台	立顺达	LSD2R4	电压：380V，总电机功率：≥22kw，采用地埋式双轴螺旋推送。双动力，单电机功率：≥11kw 电机。尺寸：≥4×2×1.5m。	14000	14000
5	皮带机	1	台	立顺达	10 米 80 宽	电压：380V，主电机功率：≥4kw 纯铜国标电机，皮带尺寸不小于 10 米×0.8 米，配防护挡板、防夹手。尺寸：≥10×0.8×3m，通过量:≥5 吨/小时。	7500	7500
6	斗式提升机	1	台	立顺达	TDTJ40-28	电压：380V，电机功率：≥5.5kw 纯铜国标电机，全封闭上料。尺寸：≥1.4×1.4×9m	14400	14400
7	刮板输送机	1	台	立顺达	LSD35-25	电压：380V，主电机功率：≥4KW 纯铜国标电机，配备 Q235B 减速机，长度：≥5m。链板宽：≥35cm，槽宽：≥40cm，通过量：≥5 吨/小时。	7500	7500

8	气动阀门	4	台	立顺达	LSD275	配合 PLC 电控模块可自动化操作。	2000	8000
9	高限位器	2	台	立顺达	CPZ-01-200C	阻旋式探测结构，纯铜机芯，内部搭载小型纯铜电机。	400	800
10	原料塔	2	台	立顺达	LSD-8	采用国标镀锌板才，耐腐蚀承重性强，容量：≥8吨。三维尺寸：≥3.3×2.9×7m	3750	7500
11	传感称重器	2	台	立顺达	HM-8-402	采用合金钢材质加工而成，利用受压原理产生微米级弹性传递电信号，实现精准称重。	1500	3000
12	U 型螺旋输送	1	台	立顺达	LSD-U219-5	电压：380V，电机功率：≥5.5KW 纯铜国标电机，长度：≥5m，可拆卸式上盖，U 型槽体结构+螺旋叶片推送方式，可实现粉体封闭式连续稳定输送。	7000	7000
13	螺旋提升机	1	台	立顺达	LSD-Y219-5	电压：380V，电机功率：≥5.5KW 纯铜国标电机，长度：≥5m。	5500	5500
14	TMR 混合机	1	台	立顺达	9JW-12ZS	电压：380V，双电机，功率：≥2*22kw，容积：≥12 立方，双螺旋同步搅拌主轴，反向螺旋叶片	48000	48000
15	皮带机	1	台	立顺达	LSDQ800	电压：380V，主电机功率：≥4kw 纯铜国标电机，皮带尺寸不小于 10 米×0.8 米，配防护挡板、防夹手。尺寸：≥10×0.8×3.8m，通过量：≥5 吨/小时。	14000	14000
16	分料缓冲仓	1	台	立顺达	LSD-15-2	电压：380V，主机仓有效搅拌体积：≥15 立方，主轴电机功率：≥22kw 纯铜国标电机，螺旋电机功率：≥3kw 国标纯铜电机，可变频调节出料快慢。	52000	52000
17	颗粒机	2	台	立顺达	KL-400 型	电压：380V，主电机功率：≥55KW 纯铜国标电机，循环油泵电机功率：≥0.75KW。配备一体减速机，尺寸：≥1.45×0.72×1.5m，	27000	54000
18	裙边皮带机	1	台	立顺达	LSDQ600	电压：380V，主电机功率：≥3kw 纯铜国标电机，长度：≥8 米，尺寸：≥8×0.6×3.7m，带速 0.5-1m/秒，通过量：≥5 吨/小时。	12000	12000

19	冷却塔	1	台	立顺达	LSD2.5	电压：380V，逆流式利用负压降温，不少于三电机，电机总功率：≥18.2kw，封闭式斗式提升机上料，底部配套筛子。尺寸：≥6×1.8×3.5m，冷却量：4-6 吨/小时。	38500	38500
20	裙边皮带机	1	台	立顺达	LSDQ600	电压：380V，主电机功率：≥2.2kw 纯铜国标电机，长度：≥6 米，尺寸：≥6×0.6×2.9m，带速 0.5-1m/秒，通过量：≥5 吨/小时。	8500	8500
21	自动打包机	1	台	立顺达	BCQ-50	电压：380V，主电机功率：≥0.75KW,可预设单袋重量，实现自动定量称重、物料灌装、封口打包于一体的一体机。尺寸：≥4×1×2.7m。	20000	20000
22	总电柜	1	台	立顺达	630A	配有智能接触器，智能 PLC 计重，过载保护等，可实现安全降压启动，变频调速，自动启停等功能，尺寸：≥1×0.6×2.2m。	10200	10200
23	运费	/	/	/	/		10000	10000
24	电缆	/	/	/	/	/	6000	6000
25	安装费	/	/	/	/	/	13000	13000
合计				大写：叁拾捌万贰仟玖佰元整				
				小写：382900 元				