

合阳县2025年黄河流域重要湿地
保护治理项目一标段

工程

工程量清单

招 标 人：

合阳县自然资源局

(盖章)

2026 年 06 月 30 日

工程名称：合阳县2025年黄河流域重要湿地
保护治理项目一标段

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 06 月 30 日

招标人：合阳县自然资源局（盖章）

法定代表人或其授权人：查新新（签字或盖章）

房屋建筑与装饰工程

工程

工程量清单

招 标 人：

合阳县自然资源局

(盖章)

2026 年 06 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		湿地宣教					
		宣教屋修复					
		屋面修复					
1	01B001	现有屋面修复	1. 现有屋面清理、修复 2. 屋面：彩钢板灰色（聚苯 EPS 夹心）厚 100 3. 防腐木檩条：100×80×2850；防腐木纵梁：250×300×3600；防腐木横梁：250×300×3700；防腐木立柱：250×250×350；防腐木檩条：100×80×1950。	m2	52		
		室外墙体修复					
		室外墙体修复					
2	01B003	墙面木板修复	1. 房屋 3 面墙体木板陈旧、破损，另外 1 面墙体也需装饰。4 面外墙采用喷砂进行翻新，可防雨淋或空气潮湿对墙体的危害。 2、具体详见实施方案	m2	55		
		门窗修复					
3	011710002004	金属门窗拆除	1. 拆除现有门窗	樘	5		
4	010802001004	金属（塑钢）门	1. 不锈钢防盗门安装	m2	6.72		
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金推拉窗户安装，外面安装防护网	m2	4.1		
		室内装饰					
		隔墙拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011709002001	隔墙拆除	1. 拆除室内高 3.75m、长 3.63m 的隔墙 2. 具体厚度和材质以现场实际情况为准 3. 拆除、垃圾清理	m2	13.6		
		地面铺设					
7	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:大理石瓷砖 80cm×80cm	m2	39.8		
		室内布展					
		空间隔断					
8	011207002001	轻质隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 根据项目需要进一步细化	m2	45		
		墙面布展					
9	01B002	墙面布展	1. 宣教室内墙面空间布展 2. 根据项目需要进一步细化	m2	162		
		地面布展					
10	01B004	地面布展	1. 宣教室内地面空间布展。 2. 根据项目需要进一步细化	m2	36		
		辅助设施					
11	01B005	桌椅	1. 桌椅一套	套	1		
12	01B006	电脑	1. 电脑一台	台	1		
		宣传牌					
		中型					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.8m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	1.28		
14	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.12		
15	01B007	中型宣传牌	[项目特征] 1、立柱及框架（上横管）100×100×2mm 镀锌方管 2、中间横管60×60×2mm 镀锌方管 3、宣传牌为 1000×2200 的 15mm 高密度 PVC 雕刻uv 4、具体详见实施方案	个	10		
		小型					
16	010102001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.8m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	3.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502001002	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.8		
18	01B008	小型宣传牌（湿地宣教用）	[项目特征] 1. 横梁60*60*2mm镀锌方管表面汽车烤漆面层汽车烤漆 2、立柱100*100*2m镀锌方管表面汽车烤漆 3、图面15mm高密度PVC雕刻uv 4、具体详见实施方案	个	25		
		生物多样性监测					
		动植物监测					
		野生动物					
		样线监测					
19	01B009	样线监测	1. 外业监测人员、设备、交通等 2、具体详见实施方案	条	6		
		样点监测					
20	01B010	样点监测	1. 外业监测人员、设备、交通等 2、具体详见实施方案	个	8		
		监测报告					
21	01B011	监测报告	1. 资料整理分析，监测报告编制等 2、具体详见实施方案	项	1		
		野生植物					
		样线监测					
22	01B012	样线监测	1. 外业监测人员、设备、交通等 2、具体详见实施方案	条	8		
		样方监测					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

园林绿化工程

工程

工程量清单

招 标 人：

合阳县自然资源局

（盖章）

2026 年 06 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		湿地修复					
		水生植被					
1	050103010001	栽植单株水生植物	1. 种类: 芦苇 2. 种植密度: 9 株/m ² 3. 其他: 生长季节可追肥 1~2 次, 入冬前要清除枯枝叶, 以减少病虫害。	株	299700		
2	050103010002	栽植单株水生植物	1. 种类: 千屈菜 2. 种植密度: 9 株/m ² 3. 其他: 采用分株栽植方式, 种植密度 9 株/m ² , 定植后至封行前, 每年进行养护管理, 经常保持土壤潮湿。	株	59941		
3	05B001	生境维护	1. 项目区域内现状生境及植被管理, 确保湿地修复成效。 2、具体详见实施方案	亩	78		
		边坡治理					
4	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 垂柳 2. 胸径: 4cm 3. 栽植面积 10.0 亩 4. 栽植密度: 垂柳 3×3m	株	780		
5	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 侧柏 2. 胸径: 4cm 3. 栽植面积 60.0 亩 4. 栽植密度: 2×3m	株	7080		
6	050103001003	栽植乔木	1. 种类: 国槐 2. 胸径: 4cm 3. 栽植面积 15.0 亩 4. 栽植密度: 3×3m	株	1170		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

电气设备安装工程

工程

工程量清单

招 标 人：

合阳县自然资源局

(盖章)

2026 年 06 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宣教屋修复					
		屋面修复					
1	040805008001	太阳能电池板		m2	60		
2	030406005001	太阳能控制器		台	1		
		监控设施					
		视频监控					
3	03B001	视频监控	1. ■高清智能网络球机:全景 4Mp23倍变焦红外声光警戒球机 6 台。 2. ■无线网桥:工业级 10KM 网, 1 对。 3. ■太阳能组件:400W120Ah 太阳能及控制器组件, 6 套。 4. ■监测立杆等配件:6m 监测杆及地笼等配件, 6 套。 5. ■监测数据采集终端:支持 RS485 及模拟量等数据采集, 支持 4G或无线网, 显示器; 1 套。 6. ■防雨箱及安装辅材:6 套。 7. ■施工服务:6 套。 8. ■视频存储服务器:专用嵌入式视频服务器, 接入 100 路以上; 1台。 9. ■视频存储硬盘:视频监控专用硬盘 8T, 6 块。	套	6		
		无人机					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	03B002	无人机	1. ◆起飞重量:小于等于 5000g。 2. ◆最大上升速度:6m/s。 3. ◆最大下降速度:4m/s（垂直）。 4. 23◆最大水平飞行速度:94km/h。 5. ◆最大起飞海拔高度:普通桨 2500m; 高原桨 5000m。 6. ◆飞行时间（无风环境）:27 分钟。 7. ◆工作环境温度:-20℃至 40℃。 8. ◆下视视觉系统:飞行速度测量范围<10m/s（高度 2m, 光照充足）。 9. ◆顶部红外感知系统:障碍物感知范围 0~5m。 10、含电池等附件	架	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。