

合阳县2025年黄河流域重要湿地
保护治理项目二标段

工程

工程量清单

招 标 人：

合阳县自然资源局

(盖章)

2026 年 06 月 30 日

工程名称：合阳县2025年黄河流域重要湿地
保护治理项目二标段

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 06 月 30 日

招标人：合阳县自然资源局(盖章)

法定代表人或其授权人：查新新(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:合阳县2025年黄河流域重要湿地保护治理项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

房屋建筑与装饰工程

工程

工程量清单

招 标 人：

合阳县自然资源局

(盖章)

2026 年 06 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		湿地修复					
		河道疏浚					
1	01B001	水系连通	[项目特征] 1. 对自然河段水流不畅区域进行疏浚，确保水流顺畅。 2. 具体详见实施方案	m	2768		
2	01B002	清淤	[项目特征] 1. 清淤宽度 5m、深度0.6m 2、对淤积严重区域进行清淤，清淤后的土方 可以用于岸线治理。 3、具体详见施工方案	m3	8300		
		岸线治理					
3	01B003	岸线整治	[项目特征] 1. 治理两岸坡面，对河流冲刷、垮塌严重区域，进行自然岸线刷坡平整，使整修后的河流岸线坡面处于安全状态。 2、加固河流两岸不稳定边坡，减少水土流失，消除边坡垮塌现象，保持两岸边坡坚固。 3、具体详见实施方案	m	2768		
4	01B004	垃圾清理	[项目特征] 1. 对河流两岸 的垃圾、杂物、枯枝等进行清理，清理宽度为两岸各 3m。 。	项	1		
		生态水面					
		蓄水围堰					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102009001	土围堰	[项目特征] 1. 填方部位:土围堰 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2439.13		
6	010403007001	石护坡	[项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 2. 护坡厚度、高度:500mm厚 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝	m3	833.62		
		地形整理					
7	01B005	地形整理	[项目特征] 1. 对水面区域局部地形进行改造，形成深浅不一的水域生境。 2、具体详见实施方案	亩	28		
		栖息地保护					
		植被封育					
		小型宣传牌					
8	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.8m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	1.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.9		
10	01B006	小型宣传牌（栖息地保护用）	[项目特征] 1. 横梁60*60*2mm镀锌方管表面汽车烤漆面层汽车烤漆 2、立柱100*100*2m镀锌方管表面汽车烤漆 3、图面15mm高密度PVC雕刻uv 4、具体详见实施方案	个	8		
		封育管理					
11	01B007	封育管理	[项目特征] 1. 封育面积:1595亩。 2. 封育对象:以生生植物芦苇为主的草本群落。 3. 封育方式及年限:全封, 1 年。 4. 封育地点:湿地公园入黄口区域。 5. 封育措施:加强巡逻、管护, 严禁在封育区开垦等人为活动。 6. 具体详见实施方案	亩	1595		
		封护围网					
12	010102001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.8m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	33.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502001002	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.13		
14	010609003001	金属网栏	[工作内容] 1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m	575		
		水系连通					
		连通水系					
15	01B008	连通水系	[项目特征] 1. 利用现有水渠，进行疏通、修整，给修复湿地补水，增强湿地功能，确保湿地水资源充足。 2. 具体详见实施方案	m	2556		
		生态补水					
16	01B009	生态补水	[项目特征] 1. 通过连通水系，给封育区域进行生态补水，确保封育区湿地水生植物用水安全。 2、具体详见施工方案	项	1		
		生物多样性监测					
		栖息地监测					
		样线监测					
17	01B011	样线监测	1. 外业监测人员、设备、交通等 2、具体详见实施方案	条	5		
		样方监测					
18	01B012	样方监测	1. 外业监测人员、设备、交通等 2、具体详见实施方案	个	25		
		监测报告					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。