

工程名称： 阎良区西飞第四小学教学楼及厕所改造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 阎良区西飞第四小学教学楼及厕所改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011705001001	拆除地砖面层	[项目特征] 1. 拆除的基层类型 : 拆除地砖面层及找平层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1985.28		
2	011708002002	拆除墙面乳胶漆、腻子及抹灰层	[项目特征] 1. 拆除墙面乳胶漆、腻子及抹灰层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	2505.44		
3	011704003001	拆除顶棚乳胶漆、腻子及抹灰层	[项目特征] 1. 拆除顶棚乳胶漆、腻子及抹灰层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	2455.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011707001001	屋面保护层局部拆除	[项目特征] 1、拆除40厚C20细石混凝土 2、拆除干铺350g沥青卷材隔离层一层 3、拆除两道3厚SB S防水卷材，一道防水涂膜 4、拆除25厚1：3水泥砂浆找平层 5、拆除保温层为：70厚岩棉板A级 6、拆除1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7、钢筋混凝土屋面面板 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1269.48		
5	01B001	垃圾清理外运	垃圾清理外运	m3	366.14		
		新做部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 底胶种类、厚度 :清理基层涂刷界面剂一道 2. 面胶种类、厚度 :4厚自流平环氧砂浆 3. 面层:3厚地胶面层（一线知名品牌） [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	1985.28		
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	做法参见09J01 内32 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	2505.44		
8	011301001002	天棚抹灰	[项目特征] 1. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	2455.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型: 乳胶漆涂料2遍及批腻子 2. 做法详见陕09J01 棚15 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	2455.36		
10	010902001001	屋面卷材防水	做法参见09J01 屋II11 1、刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3~6m设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严” 2、干铺350g沥青卷材隔离层一层 3、两道3厚SBS防水卷材，一道防水涂膜 4、25厚1：3水泥砂浆找平层 5、保温层为：70厚岩棉板A级（另列项） 6、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7、钢筋混凝土屋面板	m2	1269.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架、垂直运输	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				251856
1.1	暂列金额	元			155000
1.2	楼内搬、恢复家具	元			50000
1.3	招标代理费	元			30167
1.4	最高限价编制费	元			16689
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					251856

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		照明					
1	030412002003	刻槽	[项目特征] 1. 名称:刻槽 2. 刻槽尺寸: 70*40 [工作内容] 1. 安装	m	3103.2		
2	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1669.32		
3	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1433.88		
4	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 型号:BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	6246.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 型号:BYJ-4 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	5492.16		
6	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:圆球吸顶灯 2. 型号:20W 75节能管 [工作内容] 1. 安装	套	72		
7	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:成套配电箱 2. 规格:500*700*200mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	6		
8	03B001	墙打穿线孔	1. 直径: 50孔	个	36		
9	040801028001	小电器	[项目特征] 1. 名称:吊扇调速器 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	120		
		应急照明					
10	030412002001	刻槽	[项目特征] 1. 名称:刻槽 2. 刻槽尺寸: 70*40 [工作内容] 1. 安装	m	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	72		
12	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 砖混结构 3. 型号: BYJ-2*1.5 4. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	730.74		
13	030413001001	应急灯	[项目特征] 1. 名称: 应急灯 2. 规格: 2*3W [工作内容] 1. 安装	套	41		
14	030413001002	疏散出口标志灯	[项目特征] 1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: LED 3.0W [工作内容] 1. 安装	套	8		
15	030413001003	安全出口标志灯	[项目特征] 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: LED 3.0W [工作内容] 1. 安装	套	3		
16	030413001004	多信息复合灯具	[项目特征] 1. 名称: 多信息复合灯具 2. 型号: LED 3.0W [工作内容] 1. 安装	套	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413001005	单向方向标志灯	[项目特征] 1. 名称:单向方向标志灯 2. 型号:LED 3.0W [工作内容] 1. 安装	套	24		
		弱电					
18	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:桥架安装 2. 型号:一般 3. 规格:200*100mm 4. 材质:铝合金桥架 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	258.06		
19	030412002002	刻槽	[项目特征] 1. 名称:刻槽 2. 刻槽尺寸: 70*40 [工作内容] 1. 安装	m	1007.82		
20	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1007.82		
21	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 型号:RVVP 4. 规格:2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	439.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	拆除原线路	元			50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011714001001	暖气拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质:拆除钢制暖气片，一组13片 2. 拆除暖气片人工运下楼至甲方地方 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	220		
2	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:钢制暖气片，一组13片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	220		
3	031008001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:新建厕所工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:依据图纸深度 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	553.33		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基坑回填 2. 材料品种:3: 7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	317.84		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基坑3: 7灰土垫层回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	170.71		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	24.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔砖 2. 墙体类型:女儿墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	6.86		
6	010401003002	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	69.57		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:条形基础垫层 2. 材料品种、强度要求、配比:C20砼垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	8.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.96		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 构造柱 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.19		
10	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板形式: 120 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.99		
11	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板形式: 140 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.25		
12	010502019001	女儿墙压顶	[项目特征] 1. 板名称: 女儿墙压顶 2. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	12.57		
14	010502025001	散水	参见陕09j01 散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 散水宽1200mm	m2	39.2		
15	010502027001	坡道	1. 无障碍坡道见陕09J09 4/70 2. 25厚1:2.5水泥砂浆抹面(用靠尺做出80宽6深锯齿槎) 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60厚C15砼 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	6.84		
16	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 扶手见陕09J09 1/76 2. 部位: 坡道	m	4.8		
17	010503006001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	0.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010504014002	栏板	[项目特征] 1. 楼梯类型: 栏板 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 支撑杆连接件预埋, 结合面清理, 2. 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 座浆料铺筑 3. 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4. 填缝、嵌缝、打胶 5. 搭设及拆除钢支撑	m3	0.59		
19	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢10以内	t	0.894		
20	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢10以上	t	4.815		
21	010502030001	地沟	1. 图集编号: 做法参考09J16 25.26页 C1型地沟 2. 沟截面净空尺寸: 800*800mm 不靠墙 3. 垫层材料种类、厚度: 3:7灰土垫层 4. 底板混凝土种类、强度等级、厚度: C15砼垫层 5. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度: C25砼沟壁 6. 抹面砂浆种类、厚度: 防水砂浆抹灰	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010502030003	地沟	1. 图集编号：做法参考09J16 25.26页 C1型地沟 2. 沟截面净空尺寸：800*1100mm 靠墙 3. 垫层材料种类、厚度：3:7灰土垫层 4. 底板混凝土种类、强度等级、厚度：C15砼垫层 5. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度：C25砼沟壁 6. 抹面砂浆种类、厚度：防水砂浆抹灰	m	83.74		
	A. 6	金属结构工程					
23	010609003001	窗防盗网	[项目特征] 1. 材料品种、规格：窗防盗网 [工作内容] 1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m2	8.1		
	A. 8	门窗工程					
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸：2400*900mm 2. 框、扇材质及规格：塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度：6+12A+6中控玻璃 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*900mm 2. 框、扇材质及规格:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中控玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.24		
26	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:3000*900mm 2. 框、扇材质及规格:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中控玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.7		
	A.9	屋面及防水工程					
27	010902001001	雨棚面防水	1、2厚聚氨酯防水涂膜 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、1:6水泥陶粒或焦渣找坡,最薄处30厚(或结构找坡) 4、钢筋混凝土屋面板	m2	30.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010902001002	屋面卷材防水	做法参见陕09J01屋III1 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4厚聚氨酯SBS改性沥青防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、保温层另列项 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板	m2	208.49		
29	010904002001	地面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	200.65		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
30	011001001002	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚XPS板保温 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	190.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位： 外墙 2. 保温隔热材料品种、规格、性能:80厚岩棉板保温 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 7. 铺、刷（喷）防护材料	m2	212.93		
	A. 11	楼地面装饰工程					
32	011102003001	块料地面 地32	做法参见陕09J01 1、铺600*600mm防滑地砖 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实	m2	179.37		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011107001001	水泥砂浆台阶	参见陕09J01 台2 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土夯实	m2	16.18		
34	011101001001	台阶平面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土夯实	m2	19.58		
35	011107004001	卫生间墩台	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1:6水泥焦渣 2. 120厚砖砌 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	65.66		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程2 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011201001001	外墙面真石漆	做法参见陕09J01涂4 1. 外墙面真石漆二遍 2. 涂饰弹性中层料并作表面造型 3. 涂饰耐碱弹性封底涂料 4. 刮柔性耐水腻子 5. 外保温系统抗裂层完成面（如无外保温系统，则清理基层，且中层料造型亦可作成浮雕状，即凹凸花纹允许起伏较大）	m2	285.13		
37	011201001002	女儿墙内侧抹灰	20厚水泥砂浆抹灰	m2	48.9		
38	011203003001	块料墙、柱面	做法参见陕09J01内75 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h） 3、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程材料） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	461.73		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程2 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011207003002	卫生间隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:做法详见陕09J05 3/32 2. 隔断材料品种、规格:胶合板隔断 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	251		
40	011207003003	小便斗隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:做法详见陕09J05 3/23 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	0.45		
	A.13	天棚工程					
41	011301001001	天棚抹灰	做法参见陕09J01棚15 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	18.72		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011302001001	平面吊顶天棚	做法参见陕09J01棚70 1、铝扣板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	179.37		
	A. 15	其他装饰工程					
43	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格：做法参见09J05 1/51 [工作内容] 1. 安装	m2	2.26		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	031003007003	小便器	[项目特征] 1. 类型:落地式 2. 材质:成品不锈钢小便池 3. 小便池尺寸: 3960*600mm [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	套	1		
45	031003007004	小便器	[项目特征] 1. 类型:落地式 2. 材质:成品不锈钢小便池 3. 小便池尺寸: 7000*600mm [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	套	1		
46	031003008004	不锈钢盥洗台	[项目特征] 1. 材质:不锈钢盥洗台 2. 盥洗台尺寸: 2340*600mm [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
47	031003008005	不锈钢盥洗台	[项目特征] 1. 材质:不锈钢盥洗台 2. 盥洗台尺寸: 1600*600mm [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
48	031003008006	不锈钢盥洗台	[项目特征] 1. 材质:不锈钢盥洗台 2. 盥洗台尺寸: 5300*600mm [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额			20000	
1.1	厕所用地原地面拆除	元			20000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 沟断面尺寸:0.5*1.2m [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	15		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管敷设 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	201.91		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 型号:BYJ-4 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	605.73		
4	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:TC-1*35 [工作内容] 1. 安装	套	6		
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:嵌入式荧光灯 2. 型号:40W T5-TLC 4000LM [工作内容] 1. 安装	套	17		
6	040801028001	换气扇	[项目特征] 1. 名称:换气扇 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程2

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040801029001	照明开关	[项目特征] 1. 材质:时控开关 2. 规格:单极单控开关 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	6		
8	040801029002	照明开关	[项目特征] 1. 材质:时控开关 2. 规格:双极单控开关 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	5		
9	040801029003	照明开关	[项目特征] 1. 材质:时控开关 2. 规格:四极单控开关 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN80 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 5cm泡沫橡塑保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1.5		
2	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN65 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 5cm泡沫橡塑保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	16.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 5cm泡沫橡塑保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7.22		
4	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN40 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 5cm泡沫橡塑保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.78		
5	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 2cm泡沫橡塑保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	18.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 2cm泡沫橡塑保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	34.82		
7	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 2cm泡沫橡塑保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10.1		
8	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 2cm泡沫橡塑保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	9.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:铜水龙头 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2		
10	031003016002	水龙头	[项目特征] 1. 材质:铜水龙头 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装	个	10		
11	031003016003	水龙头	[项目特征] 1. 材质:铜水龙头 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	3		
12	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
13	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001006013	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN200 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	12.47		
15	031001006012	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN150 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	37.96		
16	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	42.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.2		
18	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:HC10350-054（国内一线品牌） [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	套	3		
19	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:HC3100B-055（国内一线品牌） [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	套	60		
20	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:壁挂式 2. 材质:小便感应式冲洗阀HC4035V-095（国内一线品牌） [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生间采暖					
1	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:钢制暖气片, 一组13片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	6		
2	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 介质:供水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	12.72		
3	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 介质:供水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	40.49		
4	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 介质:回水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程2

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 介质:回水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	45.07		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:调节阀 2. 材质:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
8	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
9	031008001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 采暖工程系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
10	03B001	站内工艺系统调试费(第十二册 防腐蚀、绝热工程)	站内工艺系统调试费	项	1		
11	030114001001	站类工艺系统调试	站类工艺系统调试	系统	1		
12	030705001001	通风空调工程检测、调试	通风空调工程检测、调试	系统	1		
		入口装置					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程2

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001001005	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.1		
14	031001001006	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.18		
15	031001001007	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.52		
16	031001001008	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程2

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001001009	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN70 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.63		
18	031001001010	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.9		
19	031001001011	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.36		
20	031106008001	旋塞	[项目特征] 1. 类别:旋塞 [工作内容] 1. 安装	个	4		
21	040502009001	压力表	[项目特征] 1. 种类:压力表 [工作内容] 1. 安装	个	4		
22	030503007001	温度计	[项目特征] 1. 名称:WNG-11 0~150度 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程2

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040502005001	阀门	[项目特征] 1. 种类: 闸阀 [工作内容] 1. 安装	个	6		
24	030701010001	过滤器	[项目特征] 1. 名称: Y型水过滤器 [工作内容] 1. 安装 2. 过滤器框架制作、安装	台	2		
25	031002013002	热量表	[项目特征] 1. 类型: 热量表 [工作内容] 1. 安装	组	1		
26	031006007001	流量计控制器	[项目特征] 1. 管径: 自动式流量控制阀 [工作内容] 1. 安装 2. 试压检查	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1. 名称: 柔性软风管 2. 材质: 柔性软风管 3. 规格: $\Phi 150$ [工作内容] 1. 风管安装 2. 风管接头安装	m	6.5		
2	030702003001	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 形状: 圆形 3. 规格: $\Phi 250$ 4. 板材厚度: 3mm [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	13.41		
3	030702003002	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 形状: 圆形 3. 规格: $\Phi 200$ 4. 板材厚度: 3mm [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	7.66		
4	030702003003	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 形状: 圆形 3. 规格: $\Phi 150$ 4. 板材厚度: 3mm [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	11.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030703003001	通风器	[项目特征] 1. 名称:通风器 2. 类型:吸顶式通风器 [工作内容] 1. 安装	个	13		
6	030703004001	防雨百叶口+防虫网	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶口+防虫网 2. 规格:Φ150 [工作内容] 1. 风帽制作、安装 2. 筒形风帽滴水盘制作、安装 3. 风帽箴绳制作、安装 4. 风帽泛水制作、安装	个	3		
7	030703004003	防雨百叶口+防虫网	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶口+防虫网 2. 规格:Φ200 [工作内容] 1. 风帽制作、安装 2. 筒形风帽滴水盘制作、安装 3. 风帽箴绳制作、安装 4. 风帽泛水制作、安装	个	1		
8	030703004002	防雨百叶口+防虫网	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶口+防虫网 2. 规格:Φ250 [工作内容] 1. 风帽制作、安装 2. 筒形风帽滴水盘制作、安装 3. 风帽箴绳制作、安装 4. 风帽泛水制作、安装	个	3		
9	030705001001	通风空调工程检测、调试	通风空调工程检测、调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。