

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 吉河镇马坡岭社区三组人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 吉河镇马坡岭社区三组人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-设计新建部分

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		场地平整					
1	040701001001	场地整理及垃圾清运	[项目特征] 1. 平整场地 2. 垃圾清运暂按5KM计入 [工作内容] 1. 平整 2. 垃圾清运	m2	4316		
2	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土厚度:150mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡	m3	647.4		
		挡墙部分					
3	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2.00米以内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	96		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 夯实	m3	8.4		
5	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:综合土 2. 暂按5km计入 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	87.6		
6	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度: 150mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	14.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-设计新建部分

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040305003001	浆砌石挡墙	[项目特征] 1. 材料品种、规格：毛石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面	m3	185.4		
8	011101001001	水泥砂浆压顶	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚1:2抗渗水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	1.53		
9	040602045002	砂夹卵石反滤层	[项目特征] 1. 品种：砂夹卵石 [工作内容] 1. 铺设	m3	38.88		
10	040103002001	粘土隔水层	[项目特征] 1. 材料品种、规格：粘土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	18		
11	040501005001	排水管	[项目特征] 1. 材质及规格：PVC DN100 2. 横向孔距2~3米，纵向2排 [工作内容] 1. 管道铺设	m	48		
		排水沟					
12	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 1. 渠道厚度：120mm 2. 沟净宽：300mm 3. 100厚C20砼垫层 4. 120厚砖砌体 5. 20厚1:2抗渗水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 砌砖 2. 刮缝、抹灰	m	60		
		步道部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-设计新建部分

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	050201011001	侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 路缘石材料种类： 成品水泥道牙 2. 规格:700*300* 100mm 3. 100mm厚C20砼 垫层 4. 100mm厚C20砼 护角 [工作内容] 1. 基层清理 2. 侧（平、缘）石 铺设	m	84		
14	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 原土夯实 2. 垫层材料种类、 厚度:100mm砂石垫 层 3. 100mmC20砼基 础 4. 200厚砖砌体台 阶基础 5. 20mm厚1:2干硬 性水泥砂浆结合层 6. 600*300*30mm 青石板饰面 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护 4. 水泥砂浆粘贴饰 面	m2	12.15		
15	050201006001	深灰色青石板碎拼步道	[项目特征] 1. 素土夯实，压实 系数 ≥ 0.95 2. 垫层: 100mm厚C 20砼 3. 30mm厚1:3干硬 性水泥砂浆结合层 4. 30mm厚青石板饰 面 [工作内容] 1. 素土夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土浇筑 4. 面层铺设、磨边 5. 面层嵌缝	m2	488		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-设计新建部分

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	050201006002	青石板汀步道	[项目特征] 1. 素土夯实，压实系数 ≥ 0.95 2. 垫层：100mm厚C20砼 3. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 30mm厚青石板饰面 5. 青石板规格：D600-750 [工作内容] 1. 素土夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土浇筑 4. 面层铺设、磨边 5. 面层嵌缝	m2	7.2		
17	040202009001	散铺深灰色砾石子	[项目特征] 1. 石料规格：粒径2-3CM 2. 厚度：5cm 3. 铺设隔草布 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平	m2	380		
18	050201006003	青石板压边	[项目特征] 1. 垫层：100mm厚C20砼 2. 面层：30mm厚青石板饰面 [工作内容] 1. 面层铺设、磨边 2. 面层嵌缝	m2	45		
19	030416004001	金属围网、金属网门	[项目特征] 1. 名称：成品绿色围网 2. 规格：高度：2.00m 3. 购置成品围网安装 [工作内容] 1. 放线 2. 定位 3. 安装	m2	140		
		绿化部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-设计新建部分

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	050102001001	种植银杏树	[项目特征] 1. 胸径:D30cm 2. 株高:H900-1000cm 3. 冠径:G250-300cm 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	5		
21	050102001005	种植红叶李	[项目特征] 1. 胸径:D10-11cm 2. 株高:H300-350cm 3. 冠径:G200-250cm 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	28		
22	050102001006	种植红梅	[项目特征] 1. 胸径:D10-11cm 2. 株高:H300-350cm 3. 冠径:G200-250cm 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-设计新建部分

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	050102001004	种植紫薇	[项目特征] 1. 胸径:D7-8cm 2. 株高:H220-250 cm 3. 冠径:G120-150 cm 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	8		
24	050102001007	种植红枫	[项目特征] 1. 胸径:D7-8cm 2. 株高:H250-300 cm 3. 冠径:G180-200 cm 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	3		
25	050102001002	种植紫荆树	[项目特征] 1. 株高:H250-300 cm 2. 冠径:G150-180 cm 3. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-设计新建部分

专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	050103002001	种植月季花柱	[项目特征] 1. 株径:D60cm 2. 株高:H120-200 cm 3. 养护期：12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	4		
27	050103002002	种植高杆月季	[项目特征] 1. 株径:D5-6cm 2. 株高:H120-150 cm 3. 冠径:G80-100c m 4. 养护期：12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	12		
28	050102002002	种植石楠球	[项目特征] 1. 冠径:G80cm-10 0cm 2. 养护期：12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	39		
29	050102002001	种植继木球	[项目特征] 1. 冠径:G80cm-10 0cm 2. 养护期：12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-设计新建部分

专业/标段：园林绿化工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	050102003005	种植杜鹃	[项目特征] 1. 株高:H30-40cm 2. 冠径:G20-30cm 3. 单位面积株数:3 6株/m2 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	m2	600		
31	050103003001	种植南天竹	[项目特征] 1. 株高:H30-40cm 2. 冠径:G20-30cm 3. 单位面积株数:3 6株/m2 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	m2	62.12		
32	050102003001	种植红叶石楠	[项目特征] 1. 株高:H30-40cm 2. 冠径:G20-30cm 3. 单位面积株数:3 6株/m2 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	m2	70		
33	050102003004	种植金叶女贞	[项目特征] 1. 株高:H30-40cm 2. 冠径:G20-30cm 3. 单位面积株数:3 6株/m2 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	m2	117.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-设计新建部分

专业/标段: 园林绿化工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	050102003002	种植红花继木	[项目特征] 1. 株高:H30-40cm 2. 冠径:G20-30cm 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	m2	92.46		
35	050103003002	种植八角金盘	[项目特征] 1. 株高:H30-40cm 2. 冠径:G20-30cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	m2	180.29		
36	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:台湾二号草皮 2. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	2202.02		
37	050103016001	种植麦冬草	[项目特征] 1. 草(灌木)籽种类:麦冬草 2. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 基层处理 2. 覆盖	m2	1002.92		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境整治项目-设计新建部分

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境整治项目-设计新建部分

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-设计新建部分

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-原有利用部分

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050102002001	种植红叶石楠	[项目特征] 1. 种植红叶石楠 2. 冠径:G80-100cm 3. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	49		
2	050102001001	原有桂花树移栽	[项目特征] 1. 种类: 桂花树 2. 胸径:D10-12cm 3. 株高:H350-400cm 4. 冠径:G200-250cm [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	43		
3	050102001002	原有枇杷树移栽	[项目特征] 1. 种类: 枇杷树 2. 胸径:D5-6cm 3. 株高:H250-300cm 4. 冠径:G120cm [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-原有利用部分

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010401007001	青砖砌筑花坛	[项目特征] 1. 零星砌砖：花坛 2. 砂浆强度等级：M 7.5水泥砂浆 3. 墙厚：240mm 4. 高度：600mm 5. 详见图纸设计 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	2.75		
5	040701001001	场地整理及垃圾清运	[项目特征] 1. 平整场地 2. 垃圾清运暂按5KM M计入 [工作内容] 1. 平整 2. 垃圾清运	m2	928.22		
6	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土厚度：150 mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、 回填 2. 清渣、耙细、平 整 3. 找平、找坡	m3	139.23		
7	050103016001	种植麦冬草	[项目特征] 1. 草(灌木)籽种类 :麦冬草 2. 养护期：12个月 [工作内容] 1. 基层处理 2. 覆盖	m2	928.22		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境整治项目-原有利用部分

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境整治项目-原有利用部分

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：吉河镇马坡岭社区三组人居环境
整治项目-原有利用部分

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。