2026年白水县杜康镇张家塬村新建排水管网项目

工

程

量

清

单

编制日期：二零二六 年　　月

编 制 说 明

一、项目概况

1.工程名称：2026年白水县杜康镇张家塬村新建排水管网项目

2.工程地点：白水县杜康镇张家塬村

3.项目内容：本次排水管沿现状村道进行布设双壁波纹管。

二、建设工程费用编制依据

1、《2026年白水县杜康镇张家塬村新建排水管网项目》图纸；

2、清单编制依据：陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025）；

3、相关调整文件 ：陕西省建设工程费用规则（2025年3月版）；

4、施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料；

5、编制使用软件：广联达计价软件 GBQ7.0，版7.5000.23.3。

2026年白水县杜康镇张家塬村新建排水管网项目 工程

工程量清单

招　标　人：白水县农业农村局 （盖章）

2026 年 07 月 01 日

工程名称：2026年白水县杜康镇张家塬村新建排水管网项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 07 月 01 日

招 标 人：白水县农业农村局（盖章）

法定代表人或其授权人：.（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年白水县杜康镇张家塬村新建排水管网项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年白水县杜康镇张家塬村新建排水管网项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排水管一					
		新建DN400双臂波纹管					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	273.69		
2	040201003001	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 2.夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	210.53		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	249.65		
4	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1.管道铺设	m	191.39		
		拆除恢复人行道路					
5	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:C30混凝土路面 2.厚度:120厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	127.56		
6	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:3：7灰土 2.厚度:300厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	127.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	59.85		
8	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	165.82		
9	040201003002	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 2.夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	127.56		
10	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	151.26		
11	040501005002	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1.管道铺设	m	115.96		
12	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:3：7灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	127.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:120mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	127.56		
		拆除恢复车行道路					
14	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:C30混凝土路面 2.厚度:180厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	16.48		
15	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1.材质:3：7灰土 2.厚度:300厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	16.48		
16	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	9.13		
17	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	21.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040201003003	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 2.夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	16.48		
19	040103001003	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	19.54		
20	040501005003	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1.管道铺设	m	14.98		
21	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:3：7灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	16.48		
22	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	16.48		
		拆除恢复DN90PE管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040101002007	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深0.7m*宽0.6m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	73.04		
24	041001006001	拆除管道	[项目特征] 1.材质:PE管 2.管径:DN90 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m	176.59		
25	040103003005	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1.12		
26	040501005007	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:PE管 DN90 2.连接形式:热熔 3.管道检验及试验要求:管道试压及消毒冲洗 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	176.59		
27	040103001007	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	73.04		
		雨水口					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040504010004	雨水口	[项目特征] 1.雨水口规格:620*365mm井深0.8m 2.垫层、基础材质及厚度:150厚3：7灰土 3.混凝土强度等级:100mm厚C15素混凝土 4.材料品种、规格:MU10砖砌体 5.砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 6.管件材质、型号、规格:DN400三通，DN400转DN200变径 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装 6.管件安装	座	15		
29	04B001	DN400三通		套	15		
30	04B002	DN400转DN200变径		套	15		
		排水管二					
		新建DN400双臂波纹管					
31	040101002004	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	400.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	040201003004	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 2.夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	307.99		
33	040103001004	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	365.22		
34	040501005004	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1.管道铺设	m	279.99		
		拆除恢复人行道路					
35	041001001003	拆除路面	[项目特征] 1.材质:C30混凝土路面 2.厚度:120厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	143.52		
36	041001003003	拆除基层	[项目特征] 1.材质:3：7灰土 2.厚度:300厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	143.52		
37	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	67.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	040101002005	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	186.57		
39	040201003005	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 2.夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	143.52		
40	040103001005	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	170.19		
41	040501005005	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1.管道铺设	m	130.47		
42	040202001003	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:3：7灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	143.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:120mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	143.52		
		拆除恢复车行道路					
44	041001001004	拆除路面	[项目特征] 1.材质:C30混凝土路面 2.厚度:180厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	18.95		
45	041001003004	拆除基层	[项目特征] 1.材质:3：7灰土 2.厚度:300厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	18.95		
46	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	10.5		
47	040101002006	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	24.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	040201003006	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 2.夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	18.95		
49	040103001006	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	22.47		
50	040501005006	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1.管道铺设	m	17.23		
51	040202001004	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:3：7灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	18.95		
52	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	18.95		
		拆除恢复DN90PE管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	040101002008	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深0.7m*宽0.6m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	105.22		
54	041001006002	拆除管道	[项目特征] 1.材质:PE管 2.管径:DN90 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m	254.38		
55	040103003006	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1.62		
56	040501005008	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:PE管 DN90 2.连接形式:热熔 3.管道检验及试验要求:管道试压及消毒冲洗 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	254.38		
57	040103001008	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	105.22		
		雨水口					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	040504010005	雨水口	[项目特征] 1.雨水口规格:620*365mm井深0.8m 2.垫层、基础材质及厚度:150厚3：7灰土 3.混凝土强度等级:100mm厚C15素混凝土 4.材料品种、规格:MU10砖砌体 5.砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 6.管件材质、型号、规格:DN400三通，DN400转DN200变径 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装 6.管件安装	座	22		
59	04B003	DN400三通		套	22		
60	04B004	DN400转DN200变径		套	22		
		排水管三					
		新建DN400双臂波纹管					
61	040101002009	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	397.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	040201003007	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 2.夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	305.83		
63	040103001009	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	362.66		
64	040501005009	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1.管道铺设	m	278.03		
		拆除恢复人行道路					
65	041001001005	拆除路面	[项目特征] 1.材质:C30混凝土路面 2.厚度:120厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	220.58		
66	041001003005	拆除基层	[项目特征] 1.材质:3：7灰土 2.厚度:300厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	220.58		
67	040103003007	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	103.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
68	040101002010	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	286.76		
69	040201003008	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 2.夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	220.58		
70	040103001010	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	261.57		
71	040501005010	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1.管道铺设	m	200.53		
72	040202001005	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:3：7灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	220.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	040203007005	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:120mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	220.58		
		拆除恢复车行道路					
74	041001001006	拆除路面	[项目特征] 1.材质:C30混凝土路面 2.厚度:180厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	24.18		
75	041001003006	拆除基层	[项目特征] 1.材质:3：7灰土 2.厚度:300厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	24.18		
76	040103003008	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	13.39		
77	040101002011	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	31.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	040201003009	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 2.夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	24.18		
79	040103001011	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	28.67		
80	040501005011	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1.管道铺设	m	21.98		
81	040202001006	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:3：7灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	24.18		
82	040203007006	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	24.18		
		拆除恢复DN90PE管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
83	040101002012	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深0.7m*宽0.6m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	110.43		
84	041001006003	拆除管道	[项目特征] 1.材质:PE管 2.管径:DN90 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m	266.97		
85	040103003009	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1.7		
86	040501005012	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:PE管 DN90 2.连接形式:热熔 3.管道检验及试验要求:管道试压及消毒冲洗 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	266.97		
87	040103001012	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	110.43		
		雨水口					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	040504010006	雨水口	[项目特征] 1.雨水口规格:620*365mm井深0.8m 2.垫层、基础材质及厚度:150厚3：7灰土 3.混凝土强度等级:100mm厚C15素混凝土 4.材料品种、规格:MU10砖砌体 5.砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 6.管件材质、型号、规格:DN400三通，DN400转DN200变径 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装 6.管件安装	座	23		
89	04B005	DN400三通		套	23		
90	04B006	DN400转DN200变径		套	23		
		排水管四					
		新建DN400双臂波纹管					
91	040101002013	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	329.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	040201003010	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 2.夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	253.8		
93	040103001013	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	300.96		
94	040501005013	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1.管道铺设	m	230.73		
		拆除恢复车行道路					
95	041001001008	拆除路面	[项目特征] 1.材质:C30混凝土路面 2.厚度:180厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	13.95		
96	041001003008	拆除基层	[项目特征] 1.材质:3：7灰土 2.厚度:300厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	13.95		
97	040103003011	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	7.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
98	040101002015	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类 2.挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	18.13		
99	040201003012	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 2.夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	13.95		
100	040103001015	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	16.54		
101	040501005015	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1.管道铺设	m	12.68		
102	040202001008	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:3：7灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	13.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	040203007008	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	13.95		
		雨水口					
104	040504010007	雨水口	[项目特征] 1.雨水口规格:620*365mm井深0.8m 2.垫层、基础材质及厚度:150厚3：7灰土 3.混凝土强度等级:100mm厚C15素混凝土 4.材料品种、规格:MU10砖砌体 5.砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 6.管件材质、型号、规格:DN400三通，DN400转DN200变径 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装 6.管件安装	座	2		
105	04B007	DN400三通		套	2		
106	04B008	DN400转DN200变径		套	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。