工程项目清单费用汇总表

工程名称:陈家坝镇陈家坝村、金星村冷水鱼养殖联村共建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	鱼池工程	
2	园林绿化工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鱼池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		场地内新建鱼池（1-12鱼池）					
1	010103001002	平整场地	1.土的类别:综合土	m2	1527.98		
2	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:综合土 2.机械开挖 3.外运5Km	m3	2284.33		
3	040305001001	垫层	1、100厚碎石垫层	m3	132.81		
4	040303001001	混凝土垫层	1、100厚C15素混凝土垫层	m3	132.81		
5	040303001002	混凝土垫层模版		m2	14.46		
6	010502003001	钢筋混凝土池底	1、200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池体	m3	304.49		
7	010502003002	钢筋混凝土池底模版		m2	28.92		
8	010502010001	钢筋混凝土墙	1、200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池体	m3	86.37		
9	010502010002	钢筋混凝土池体模版		m2	863.7		
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1、200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池体圈梁	m3	20.04		
11	010502011002	钢筋混凝土圈梁模版		m2	116.8		
12	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:12@150双层双向	t	60.152		
13	011101001004	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2防水砂浆 2.部位:池壁、池底 3.厚度:20mm	m2	1531.86		
14	01B028	50mm厚玻璃钢格栅	1.50mm厚玻璃钢格栅0.35x31.22m	m	83.08		
15	01B029	塑料管道铺设	1.管道材料名称:PVC排水管 2.管材规格:DN150	m	119.74		
16	01B031	200*400排水板	1.200*400排水板	个	62		
		场地内新建鱼池（13—20鱼池）					
17	010103001003	平整场地	1.土的类别:综合土	m2	893.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鱼池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010102001003	挖一般土方	1.土的类别:综合土 2.机械开挖 3.外运5Km	m3	1608.97		
19	040305001003	垫层	1、100厚碎石垫层	m3	82.57		
20	040303001005	混凝土垫层	1、100厚C15素混凝土垫层	m3	82.57		
21	040303001006	混凝土垫层模版		m2	11.69		
22	010502003005	钢筋混凝土池底	1、200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池体	m3	166.45		
23	010502003006	钢筋混凝土池底模版		m2	23.29		
24	010502010005	钢筋混凝土墙	1、200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池体	m3	50.41		
25	010502010006	钢筋混凝土池体模版		m2	504.08		
26	010502011005	钢筋混凝土梁	1、200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池体圈梁	m3	10.08		
27	010502011006	钢筋混凝土圈梁模版		m2	100.81		
28	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:12@150双层双向	t	36.19		
29	011101001003	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2防水砂浆 2.部位:池壁、池底 3.厚度:20mm	m2	1210.61		
30	01B009	50mm厚玻璃钢格栅	1.50mm厚玻璃钢格栅0.35x31.22m	m	31.22		
31	01B010	塑料管道铺设	1.管道材料名称:PVC排水管 2.管材规格:DN150	m	38.4		
32	01B012	200*400排水板	1.200*400排水板	个	29		
		水渠					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鱼池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	01B021	混凝土渠道(进水渠 1.0m)	1.20厚1:2防水砂浆 2.水性防水剂 3.200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池壁 4.200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池底 5.100厚C15素混凝土垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实压实度大于等于0.95	m	115		
34	01B023	混凝土渠道(排水渠1.2m)	1.20厚1:2防水砂浆 2.水性防水剂 3.200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池壁 4.200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池底 5.100厚C15素混凝土垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实压实度大于等于0.95	m	68		
35	01B024	混凝土渠道(排水渠1.4m)	1.20厚1:2防水砂浆 2.水性防水剂 3.200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池壁 4.200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池底 5.100厚C15素混凝土垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实压实度大于等于0.95	m	87		
36	01B035	新建1.4m宽总进水渠	1.20厚1:2防水砂浆 2.水性防水剂 3.200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池壁 4.200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池底 5.100厚C15素混凝土垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实压实度大于等于0.95	m	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鱼池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	01B002	成品0.6*0.8m宽钢制铸铁一体式闸门	1.成品0.6*0.8m宽钢制铸铁一体式闸门	套	5		
38	01B003	0.8*0.6m宽钢制铸铁一体式闸门	1.0.8*0.6m宽钢制铸铁一体式闸门	套	1		
39	01B004	0.3*0.8m宽钢制铸铁一体式闸门	1.0.3*0.8m宽钢制铸铁一体式闸门	套	3		
40	01B036	1*0.6m钢制铸铁一体式闸门	1.1*0.6m钢制铸铁一体式闸门	套	2		
		三级沉淀生态池					
41	010103001001	平整场地	1.土的类别:综合土	m2	140.45		
42	010502031001	挖土方	1、挖土方 2、机械开挖 3、外运5Km	m3	379.22		
43	010502031002	回填土方	1、素土夯实	m2	140.45		
44	010502031003	三级沉淀生态池	1、回填土方	m3	75.84		
45	050201004001	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m2	140.45		
46	010502031004	混凝土垫层	1、100厚C15混凝土垫层	m3	14.05		
47	010502031005	凝土垫层模版		m2	6.52		
48	010502031006	三级沉淀生态池内	1、20厚1:2防水砂浆 2、水性防水剂	m2	398.51		
49	010502031008	三级沉淀生态池池底	1、P6C25抗渗钢筋混凝土池体(12@150双向双层)	m3	29.37		
50	010502031009	三级沉淀生态池池壁	1、P6C25抗渗钢筋混凝土池体(12@150双向双层)	m3	8.01		
51	010502031010	三级沉淀生态池池底模版		m2	12.88		
52	010502031011	三级沉淀生态池池壁模版		m2	66.78		
53	010401002004	实心砖墙	1、砌筑保护层	m3	32.33		
54	01B006	铺设火山石过滤净化	1.铺设火山石过滤净化	m3	5		
55	01B027	不锈钢网溢水口	1.0.8*0.5m不锈钢网溢水口	个	1		
56	01B007	配套污水抽水泵	1.配套污水抽水泵	套	1		
57	01B008	配套太阳能增氧机	1.配套太阳能增氧机	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鱼池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	01B032	50mm厚玻璃钢格栅	1.50mm厚玻璃钢格栅10.2x1.2m	m2	24.48		
59	01B001	PE管	1.穿墙PE管de300	个	4		
60	030412003001	配线	1.名称:4平方电缆 2.配线形式:埋地 3.DN32钢管 4.开挖回填土方	m	180		
61	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度:砂垫层 2.管道规格、等级:DN600钢筋混凝土管II	m	55		
		室外工程					
62	011701001001	原水渠渠壁拆除	1、原水渠渠壁拆除	m	80		
63	01B034	主进水渠	1.200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池壁 2.200厚P6C25抗渗钢筋混凝土池底修复 3.100厚C20素混凝土垫层	m	80		
64	01B014	主进水渠定制闸门	1.主进水渠定制闸门2.5*2.7m	套	1		
65	011601002001	水泥混凝土道路面层	1、200mm厚C25混凝土面层分块捣制,随打随平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 2、100厚碎石垫层 3、素土夯实	m2	960		
66	011601002002	场内道路跨沟渠路段	1、现浇100厚C25钢筋混凝土路面 2、内配钢筋8@120 3、局部破除原有道路新建道路后实现稳固搭接	m2	52		
67	01B005	高1.8M镀锌方钢围栏	1.50*50镀锌方钢，焊接连接 2、100*100镀锌方钢 3、20*20镀锌方钢 4、原槽浇筑C20混凝土	m	210		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鱼池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	010403004001	石挡土墙	1、50厚C20混凝土抹面 2、M7.5浆砌石护坡 3、C30混凝土基础	m	75		
69	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:500*250*80成品路缘石	m	330		
70	040805010001	太阳能路灯	1、太阳能路灯 2、单晶硅100W光伏板 3、6M灯杆 4、智能控制器DC12V10A 5、法兰盘280*280*16mm 6、基础、地脚螺栓 7、专用阀控密封式免维护胶体电池150AH 8、C20砼预制电池笼 9、暂定3500元/套	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鱼池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	01B013	一体式水产养殖溶氧增氧设备	1.泵 (2 台) Q=100m3/h,H=53m,N=22KW(变频电机)，泵为全 304 不锈钢。 2.罐:304不锈钢 (800*2600)， 含公共底座 (槽钢铺304板) 。 3.增氧设备 4.变频柜:一控二， ABB变频器成套， 施 耐德等元器件，具有远程启停修复功能等 。 5..ALRY-22 6.附件:含所有的止回阀，蝶阀，球阀、橡胶软接头、法 兰、管路材质： 304、液位感应器、 7.远传压力表 (压力表+传感器) 、液氧流量计，进气传感器，电磁流量计等。全不锈钢 。 8.综合单价暂按180000元/套计算	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：鱼池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：鱼池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：鱼池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:铺设草皮	m2	120		
2	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类:芦苇 2.株高/冠径:(9丛/平方米，1丛/9头	m2	50		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。