

工程量清单

招 标 人: _____

(盖章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目

工程量清单

编 制 人：_____（注册造价工程师
签字及盖章）

审 核 人：_____ (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单位：_____（盖章）

法定代表人或其授
权人：_____（签字或盖章）

编制时间: _____

招 标 人: _____ (盖章)

法定代表人或其授
权人：_____（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目 专业/标段： 第3页 共51页

序号	项目名称	金额（元）
GC	宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目	
DXGC0	宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-安装	
DW001	宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-火灾报警	
DW002	宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-应急照明	
DW003	宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-自喷	
DW004	宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-给排水	
DW005	宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-电气	
DX001	怡心园消防提升改造项目-建筑	
DW2001	宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-装饰装修	
DW2002	宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-配套	
	合计	
合 计		

单位工程清单费用汇总表

工程名称：宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-火灾报警

专业/标段：【消防安装工程】

第4页 共51页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ (综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ (综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ 计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ 计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ 计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ (综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ (发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ (发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
火灾报警

专业/标段： 【消防安装工程】

第5页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	【项目特征】 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC15 【工作内容】 1. 电线管路敷设	m	609.53		
2	030412001002	配管	【项目特征】 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC20 【工作内容】 1. 电线管路敷设	m	23.08		
3	030412001003	配管	【项目特征】 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC25 【工作内容】 1. 电线管路敷设	m	216.35		
4	030412003001	配线	【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 型号:WDZN-BYJ-2*2.5 3. 材质:铜芯 【工作内容】 1. 配线	m	359.94		
5	030412003002	配线	【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 型号:WDZN-RVSP-2*2.5 3. 材质:铜芯 【工作内容】 1. 配线	m	11.54		
6	030412003003	配线	【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 材质:铜芯 【工作内容】 1. 配线	m	789.5		
7	030412003004	配线	【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 型号:NH-RVSP-2*1.5 3. 材质:铜芯 【工作内容】 1. 配线	m	11.54		
8	030412003005	配线	【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 型号:WDZN-KVVR-4*1.5 3. 材质:铜芯 【工作内容】 1. 配线	m	36.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
火灾报警

专业/标段： 【消防安装工程】

第6页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030905001001	点型探测器	【项目特征】 1. 名称:智能感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-JBF-3100 3. 安装: 吸顶 【工作内容】 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	54		
10	030905005001	消防警铃	【项目特征】 1. 名称:电铃 【工作内容】 1. 安装 2. 校接线	个	35		
11	030905006001	声光报警器	【项目特征】 1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:JBF-VM3372B 【工作内容】 1. 安装 2. 校接线	个	9		
12	030905008001	消防报警电话插孔	【项目特征】 1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 型号、规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:距地1.4m 【工作内容】 1. 安装 2. 校接线	个	5		
13	030905009001	消防广播（扬声器）	【项目特征】 1. 名称:消防广播 2. 安装方式:吸顶 【工作内容】 1. 安装 2. 校接线	个	11		
14	030905010001	消防模块	【项目特征】 1. 名称:输出模块 2. 型号、规格:JBF-143F 【工作内容】 1. 安装 2. 校接线	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-火灾报警

专业/标段: 【消防安装工程】

第7页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030905011001	消防模块箱（端子箱、手报箱）	【项目特征】 1. 名称:消防接线端子箱 2. 型号:JBF-11A/X 3. 安装方式:距地1.5m 【工作内容】 1. 安装	台	2		
16	030905012001	区域报警控制器	【项目特征】 1. 名称:短路隔离器 2. 型号: JBF-171K 3. 安装方式:距地1.5m或吸顶 【工作内容】 1. 安装	台	4		
17	030905014001	楼层火灾显示器	【项目特征】 1. 线制:火灾显示盘 2. 安装方式:距地1.5m 【工作内容】 1. 安装 2. 校接线	台	4		
18	030911001001	自动报警系统调试	【工作内容】 1. 系统调试	系统	1		
19	030911006001	消防广播系统调试	【工作内容】 1. 系统调试	只	11		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-火灾报警 专业/标段： 【消防安装工程】 第9页 共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	对发包人提供材料保管	项	1		
	F1.4.2	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
应急照明

专业/标段： 【消防安装工程】

第10页 共51页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计 Σ (综合单价 $\times$ 工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用 Σ (综合单价中建筑工人社保费用 $\times$ 工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费 Σ (综合单价 $\times$ 专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用 Σ (综合单价中建筑工人社保费用 $\times$ 专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费 Σ 计算基础 $\times$ 费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费 Σ 计算基础 $\times$ 费率	
F2.2.3	夜间施工增加费 Σ 计算基础 $\times$ 费率	
F2.2.4	二次搬运费 Σ 计算基础 $\times$ 费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费 Σ 计算基础 $\times$ 费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工 Σ (综合单价 $\times$ 数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费 Σ (发包人提供的材料费 $\times$ 费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费 Σ (发包人发包专业工程暂估金额 $\times$ 费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
应急照明

专业/标段： 【消防安装工程】

第11页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	【项目特征】 1. 名称:正常配电箱 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 【工作内容】 1. 安装	台	2		
2	030412001001	配管	【项目特征】 1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20 【工作内容】 1. 电线管路敷设	m	651.66		
3	030412001002	配管	【项目特征】 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 【工作内容】 1. 电线管路敷设	m	107.5		
4	030412003001	配线	【项目特征】 1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZN-RYSP-2*2.5 3. 材质:铜质 【工作内容】 1. 配线	m	741.66		
5	030412003002	配线	【项目特征】 1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZN-BYJ-3*2.5 3. 材质:铜质 【工作内容】 1. 配线	m	30		
6	030412003003	配线	【项目特征】 1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZN-RYSP-2*1.5 3. 材质:铜质 【工作内容】 1. 配线	m	7.5		
7	030412005001	接线盒	【项目特征】 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 【工作内容】 1. 安装	个	134		
8	030415006001	输配电装置系统	【工作内容】 1. 系统调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
应急照明

专业/标段： 【消防安装工程】

第12页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030907001001	应急照明控制器	【项目特征】 1. 线制:集中控制型 A型集中电源 2. 安装方式:1KW 3. 控制点数量:明挂 , 距地1.5m 【工作内容】 1. 安装	台	1		
10	030907004001	智能应急灯具及标志灯	【项目特征】 1. 名称:集中电源集中控制型应急照明灯 2. 型号:DC36V 5W 3. 安装方式:吸顶 【工作内容】 1. 安装	套	31		
11	030907004002	智能应急灯具及标志灯	【项目特征】 1. 名称:集中电源集中控制型应急照明灯（卫生间） 2. 型号:DC36V 3W 3. 安装方式:吸顶 【工作内容】 1. 安装	套	71		
12	030907004003	智能应急灯具及标志灯	【项目特征】 1. 名称:集中电源集中控制型应急照明灯 2. 型号:DC36V 5W 3. 安装方式:吸壁,距地2.3m 【工作内容】 1. 安装	套	5		
13	030907004004	智能应急灯具及标志灯	【项目特征】 1. 名称:中小型集中电源集中控制型疏散指示灯 2. 型号:DC36V 1W 3. 安装方式:吸壁,门上沿0.1m 【工作内容】 1. 安装	套	2		
14	030907004005	智能应急灯具及标志灯	【项目特征】 1. 名称:中小型集中电源集中控制型安全出口标志灯 2. 型号:DC36V 1W 3. 安装方式:吸壁,门上沿0.1m/管吊距地2.3m 【工作内容】 1. 安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
应急照明

专业/标段:

【消防安装工程】

第13页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030907004006	智能应急灯具及标志灯	【项目特征】 1. 名称:集中电源集中控制单向型疏散指示灯 2. 型号:DC36V 1W 3. 安装方式:吸壁,距地0.5m 【工作内容】 1. 安装	套	13		
16	030907004007	智能应急灯具及标志灯	【项目特征】 1. 名称:中小型集中电源集中控制型单面双向多信息复核标志灯 2. 型号:DC36V 1W 3. 安装方式:链吊,距顶0.3m 【工作内容】 1. 安装	套	2		
17	030907004008	智能应急灯具及标志灯	【项目特征】 1. 名称:中小型集中电源集中控制型楼层指示灯 2. 型号:DC36V 1W 3. 类型:管吊距地2.3m 【工作内容】 1. 安装	套	4		
18	030409016001	院子桥架槽盒安装	【项目特征】 1. 名称:铝合金桥架 2. 规格:200*80 【工作内容】 1. 安装	m	75		
19	030412003004	院子配线	【项目特征】 1. 配线形式:桥架配线 2. 型号:WDZN-RYSP-2*1.5 3. 材质:铜质 【工作内容】 1. 配线	m	150		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-应急照明 专业/标段： 【消防安装工程】 第15页 共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	对发包人提供材料保管	项	1		
	F1.4.2	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称：宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
自喷

专业/标段：【消防安装工程】

第16页 共51页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计 Σ (综合单价 $\times$ 工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用 Σ (综合单价中建筑工人社保费用 $\times$ 工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费 Σ (综合单价 $\times$ 专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用 Σ (综合单价中建筑工人社保费用 $\times$ 专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费 Σ 计算基础 $\times$ 费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费 Σ 计算基础 $\times$ 费率	
F2.2.3	夜间施工增加费 Σ 计算基础 $\times$ 费率	
F2.2.4	二次搬运费 Σ 计算基础 $\times$ 费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费 Σ 计算基础 $\times$ 费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工 Σ (综合单价 $\times$ 数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费 Σ (发包人提供的材料费 $\times$ 费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费 Σ (发包人发包专业工程暂估金额 $\times$ 费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-自喷 专业/标段：

【消防安装工程】

第17页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030901001001	喷淋管道	【项目特征】 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 刷银粉漆两道 【工作内容】 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	279.65		
2	030901001002	喷淋管道	【项目特征】 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝接 5. 刷银粉漆两道 【工作内容】 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	147.88		
3	030901001003	喷淋管道	【项目特征】 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝接 5. 刷银粉漆两道 【工作内容】 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	12.62		
4	030901001004	喷淋管道	【项目特征】 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝接 5. 刷银粉漆两道 【工作内容】 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	53.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-自喷 专业/标段：

【消防安装工程】

第18页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030901001005	喷淋管道	【项目特征】 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:卡箍连接 5. 刷银粉漆两道 【工作内容】 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	35.31		
6	030901001006	喷淋管道	【项目特征】 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:卡箍连接 5. 刷银粉漆两道 【工作内容】 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	87.99		
7	030901001007	喷淋管道	【项目特征】 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:卡箍连接 5. 刷银粉漆两道,电伴热保温,详设计 【工作内容】 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	7.64		
8	030901001008	喷淋管道	【项目特征】 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 刷银粉漆两道 【工作内容】 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	3.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-自喷 专业/标段：

【消防安装工程】

第19页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030901001009	喷淋管道	【项目特征】 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 刷银粉漆两道 【工作内容】 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	23.07		
10	030901001010	喷淋管道	【项目特征】 1. 安装部位:埋地 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 刷环氧煤树脂沥青漆两道 【工作内容】 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	54.26		
11	030901005001	水喷淋（雾）喷头	【项目特征】 1. 安装部位:无吊顶 2. 材质、型号、规格:直立型68℃玻璃球喷头 【工作内容】 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	142		
12	030901005002	水喷淋（雾）喷头	【项目特征】 1. 安装部位:吊顶 2. 材质、型号、规格:装饰型68℃玻璃球喷头 【工作内容】 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	35		
13	030901006001	报警装置	【项目特征】 1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 详设计 【工作内容】 1. 安装	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-自喷 专业/标段：

【消防安装工程】

第20页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030901007001	水流指示器	【项目特征】 1. 型号、规格:DN100 【工作内容】 1. 安装	个	4		
15	030901009001	减压孔板	【项目特征】 1. 材质、规格:DN100 【工作内容】 1. 安装	个	4		
16	030901010001	末端试水装置	【项目特征】 1. 规格:DN25 2. 水压及放水试验 设计要求:详设计 【工作内容】 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	2		
17	030901012001	室内消火栓	【项目特征】 1. 名称:自救消防软管卷盘箱 2. 不含栓头 3. 含手提式灭火器 【工作内容】 1. 箱体安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	8		
18	030901014001	消防水泵接合器	【项目特征】 1. 安装方式:详见99S203-21 2. 型号、规格:SQX150-E型地下式消防水泵结合器DN150 【工作内容】 1. 安装 2. 配件安装 3. 充水试验	套	2		
19	030901017001	阀门	【项目特征】 1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 【工作内容】 1. 安装	个	6		
20	030901017002	阀门	【项目特征】 1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50 【工作内容】 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-自喷 专业/标段: 【消防安装工程】

第21页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030901017003	阀门	【项目特征】 1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 【工作内容】 1. 安装	个	2		
22	030901017004	阀门	【项目特征】 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15, 1.6MPa 3. 带截止阀 【工作内容】 1. 安装	个	2		
23	030901019001	水灭火系统管道调试	【工作内容】 1. 系统调试	系统	1		
24	030904001001	管道支架	【项目特征】 1. 支架除锈后刷樟丹两道再刷灰色调和漆两道 【工作内容】 1. 制作 2. 安装	kg	229.16		
25	030912001001	手提式灭火器	【项目特征】 1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/A BC5 【工作内容】 1. 本体放置	具	12		
26	031005023001	成品水箱	【项目特征】 1. 类型:消防水箱 2. 容量:24m³ 3. 材质: 详设计 【工作内容】 1. 安装 2. 消毒清洗 3. 满水试验	台	1		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-自喷 专业/标段： 【消防安装工程】 第23页 共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	对发包人提供材料保管	项	1		
	F1.4.2	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称：宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
给排水

专业/标段：【给排水、采暖、燃气安
装工程】

第24页 共51页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ (综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ (综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ 计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ 计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ 计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ (综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ (发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ (发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
给排水

专业/标段： 【给排水、采暖、燃气
安装工程】

第25页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001006001	塑料管	【项目特征】 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 【工作内容】 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.7		
2	031002001001	阀门	【项目特征】 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 【工作内容】 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	8		
3	031002001002	阀门	【项目特征】 1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:详设计 【工作内容】 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	8		
4	031001001001	院子管道	【项目特征】 1. 安装部位:室外埋地 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 刷环氧煤树脂沥青漆两道 【工作内容】 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	280		
5	031003011001	公共卫生间花洒	【项目特征】 1. 材质:不锈钢 【工作内容】 1. 器具安装 2. 附件安装	套	6		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-给排水

专业/标段: **【给排水、采暖、燃气
安装工程】**

第26页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001006002	塑料管	【项目特征】 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 阻水圈 【工作内容】 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	25.52		
7	031003017001	地漏	【项目特征】 1. 名称:地漏 2. 规格:DN75 【工作内容】 1. 安装	个	4		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-给排水

专业/标段：【给排水、采暖、
燃气安装工程】

第28页 共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	对发包人提供材料保管	项	1		
	F1.4.2	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称：宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-电气

专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】

第29页 共51页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ (综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ (综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ 计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ 计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ 计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ (综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ (发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ (发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-电气 专业/标段： **【电气设备与线缆安装工程】** 第30页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	【项目特征】 1. 名称:ALZ 2. 规格:1000*1200*160 3. 安装方式:明装挂墙 【工作内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	【项目特征】 1. 名称:BAL1 2. 规格:800*1000*160 3. 安装方式:明装挂墙 【工作内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	【项目特征】 1. 名称:AAL2 2. 规格:600*500*160 3. 安装方式:明装挂墙 【工作内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	【项目特征】 1. 名称:BAL2 2. 规格:600*500*160 3. 安装方式:明装挂墙 【工作内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-电气 专业/标段： **【电气设备与线缆安装工程】** 第31页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030402012005	成套配电箱	【项目特征】 1. 名称:ALRS 2. 规格:300*250*120 3. 安装方式:明装挂墙 【工作内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
6	030410007001	总等电位连接端子	【项目特征】 1. 名称:总等电位连接端子 2. 规格:TD28中型 【工作内容】 1. 制作 2. 安装	台	1		
7	030409016001	桥架槽盒安装	【项目特征】 1. 名称:室外桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 【工作内容】 1. 安装	m	258.41		
8	030412001001	配管	【项目特征】 1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 【工作内容】 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	3124.43		
9	030412001002	配管	【项目特征】 1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配 【工作内容】 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	56.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-电气 专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】 第32页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030412001003	配管	【项目特征】 1. 名称:JDG 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 【工作内容】 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	2.57		
11	030412001004	配管	【项目特征】 1. 名称:JDG 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 【工作内容】 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	436.08		
12	030409015001	电缆保护管	【项目特征】 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:50 【工作内容】 1. 保护管敷设	m	21.13		
13	030409015002	电缆保护管	【项目特征】 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:40 【工作内容】 1. 保护管敷设	m	36.1		
14	030412003001	配线	【项目特征】 1. 名称:WDZ-BYJ电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 【工作内容】 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	8313.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-电气 专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】 第33页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030412003002	配线	【项目特征】 1. 名称:WDZ-BYJ电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:4mm ² 4. 材质:铜芯 【工作内容】 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1415.94		
16	030412003003	配线	【项目特征】 1. 名称:WDZN-BYJ电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 【工作内容】 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	7.71		
17	030412003004	配线	【项目特征】 1. 名称:WDZN-BYJ电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:4mm ² 4. 材质:铜芯 【工作内容】 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	6.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-电气 专业/标段： **【电气设备与线缆安装工程】** 第34页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030412003005	配线	【项目特征】 1. 名称:WDZ-BYJ电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:6mm ² 4. 材质:铜芯 【工作内容】 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	281.95		
19	030409001001	电力电缆	【项目特征】 1. 名称:电缆铺设 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内铺设 【工作内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	21.13		
20	030409002001	电力电缆头	【项目特征】 1. 名称:电缆头 2. 规格:80mm ² 电缆头 3. 材质、类型:铜制 4. 安装部位:电箱 【工作内容】 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
21	030409001002	电力电缆	【项目特征】 1. 名称:电缆铺设 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内铺设 【工作内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	36.1		
22	030409002002	电力电缆头	【项目特征】 1. 名称:电缆头 2. 规格:50mm ² 电缆头 3. 材质、类型:铜制 4. 安装部位:电箱 【工作内容】 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-电气 专业/标段： **【电气设备与线缆安装工程】** 第35页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030413013001	插座	【项目特征】 1. 名称:带保护插座 2. 材质:塑料 3. 规格:HYC88Z223-10A 【工作内容】 1. 安装	套	232		
24	030413013002	插座	【项目特征】 1. 名称:电视插座 2. 材质:塑料 3. 规格:HYC88Z223-10A 【工作内容】 1. 安装	套	32		
25	030413013003	插座	【项目特征】 1. 名称:换气扇插座 2. 材质:塑料 3. 规格:HYC88Z223-10A 【工作内容】 1. 安装	套	36		
26	030413013004	插座	【项目特征】 1. 名称:挂式空调插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250VAC-16A 1. 安装	套	39		
27	030413013005	插座	【项目特征】 1. 名称:柜式空调插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250VAC-16A 1. 安装	套	2		
28	030413001001	普通灯具	【项目特征】 1. 名称:LED圆盘灯 2. 型号:250VAC 30W 3. 安装形式:吸顶安装 【工作内容】 1. 安装	套	30		
29	030413001002	普通灯具	【项目特征】 1. 名称:LED圆盘灯（带蓄电池） 2. 型号:250VAC 30W 3. 安装形式:吸顶安装 【工作内容】 1. 安装	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-电气 专业/标段： **【电气设备与线缆安装工程】** 第36页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030413003001	荧光灯	【项目特征】 1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:250VAC 2*18W 3. 安装形式:吸顶安装 【工作内容】 1. 安装	套	10		
31	030413003002	荧光灯	【项目特征】 1. 名称:双管荧光灯（带蓄电池） 2. 型号:250VAC 2*18W 3. 安装形式:吸顶安装 【工作内容】 1. 安装	套	7		
32	030413001003	普通灯具	【项目特征】 1. 名称:LED圆盘灯 2. 型号:250VAC 20W 3. 安装形式:吸顶安装 【工作内容】 1. 安装	套	82		
33	030413001004	普通灯具	【项目特征】 1. 名称:LED圆盘灯（带蓄电池） 2. 型号:250VAC 20W 3. 安装形式:吸顶安装 【工作内容】 1. 安装	套	21		
34	030413001005	普通灯具	【项目特征】 1. 名称:浴霸 【工作内容】 1. 安装	套	34		
35	030413001006	普通灯具	【项目特征】 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 3. 安装形式:吸顶安装 【工作内容】 1. 安装	套	8		
36	030405015001	风扇	【项目特征】 1. 名称:换气扇 2. 安装方式:插座安装 【工作内容】 1. 安装	台	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-电气 专业/标段:

【电气设备与线缆安装工程】

第37页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030413012001	开关	【项目特征】 1. 名称:单联开关 2. 规格:HYC88K11-DB 【工作内容】 1. 安装	套	34		
38	030413012002	开关	【项目特征】 1. 名称:四联开关 2. 规格:HYC88K41-DB 【工作内容】 1. 安装	套	1		
39	030413012003	开关	【项目特征】 1. 名称:双联开关 2. 规格:HYC88K21-DB 【工作内容】 1. 安装	套	27		
40	030413012004	开关	【项目特征】 1. 名称:三联开关 【工作内容】 1. 安装	套	1		
41	030413012005	开关	【项目特征】 1. 名称:三联双控开关 2. 规格:250VAC 10A 【工作内容】 1. 安装	套	36		
42	030413012006	开关	【项目特征】 1. 名称:双联双控开关 【工作内容】 1. 安装	套	75		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-电气

专业/标段：【电气设备与线缆
安装工程】

第39页 共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称：宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-装饰装修

专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】

第40页 共51页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ (综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ (综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ 计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ 计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ 计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ (综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ (发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ (发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
装饰装修

专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程
专业】

第41页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010802001001	闭门器	【项目特征】 1. 名称:闭门器 【工作内容】 1. 五金安装	樘	40		
2	010808004001	门套	【项目特征】 1. 材料品种、规格:碳金板 【工作内容】 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m2	15.228		
3	010802001002	金属（塑钢）门	【项目特征】 1. 门洞口尺寸:1500*2200 2. 门类型:金属平开门 3. 开启方式:外开 4. 框、扇材质、规格:装饰钢门 【工作内容】 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	2		
4	010802004001	钢质防火门	【项目特征】 1. 门洞口尺寸:800*1800 2. 防火等级:乙级 3. 框、扇材质、规格:钢制 【工作内容】 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	1		
5	010802004002	钢质防火门	【项目特征】 1. 门洞口尺寸:1000*2200 2. 防火等级:乙级 3. 框、扇材质、规格:钢制 【工作内容】 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	2		
6	010807002001	金属防火窗	【项目特征】 1. 窗洞口尺寸:1800*1500 2. 防火等级:A类乙级 【工作内容】 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
装饰装修

专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程
专业】

第42页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010807002002	消防救援窗	【项目特征】 1. 窗洞口尺寸:1800*1500 2. 防火等级:消防救援窗 【工作内容】 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	4		
8	011302001001	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:成品集成吊顶 【工作内容】 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	m2	90.51		
9	011404002001	天棚喷刷涂料	09J01 棚2 【用料及用法】 1、刷（喷）饰面层 2、2厚面层耐水腻子找平 3、3厚底层防裂腻子分遍找平 4、刷素水泥一道（内掺建筑胶） 5、板缝用1：0.3：3水泥石灰膏砂浆嵌实抹平 6、预制钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油渍	m2	218.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
装饰装修

专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程
专业】

第43页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011502001001	阳角保护条	【项目特征】 1. 线条材料品种、规格:铝合金护墙角40*40 【工作内容】 1. 安装	m	468		
11	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 龙骨及饰面种类:龙骨及原吊顶 【工作内容】 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	90.51		
12	011708002001	铲除涂料面	【项目特征】 1. 铲除部位名称:天棚 2. 铲除材料名称:涂料及抹灰层 【工作内容】 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	218.45		
13	011710002001	原门窗拆除	【项目特征】 1. 门窗尺寸:以设计图纸为准 【工作内容】 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	10		
14	011710002002	原门拆除(不含门套)	【项目特征】 1. 门窗尺寸:2400mm*2500mm 【工作内容】 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
15	010802001003	肯德基平开门	【项目特征】 1. 门洞口尺寸:2400mm*2500mm 2. 门类型:金属平开门 3. 框、扇材质、规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 【工作内容】 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	6		

其他项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-装饰装修 专业/标段： 【房屋建筑与装饰 第46页 共51页
工程专业】

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称：宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-
配套

专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专
业】

第47页 共51页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ (综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ (综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ 计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ 计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ 计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ (综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ (发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ (发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-配套 专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程 第48页 共51页 专业】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外雨棚					
1	010901011001	耐力板雨棚	【项目特征】 1. 骨架材料种类及型号:40*20镀锌方钢 2. 面层材料品种、规格、表面处理:耐力板 【工作内容】 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口	m2	83.58		
		公共卫生间墙面防水及贴砖					
2	011705002001	立面块料拆除	【项目特征】 1. 拆除的基层类型:原瓷砖墙面 【工作内容】 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14.7		
3	011708001001	铲除油漆面	【项目特征】 1. 铲除部位名称:原乳胶漆墙面 【工作内容】 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	25.41		
4	010903002001	墙面涂膜防水	【项目特征】 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 【工作内容】 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	40.11		
5	011203003001	块料墙、柱面	【项目特征】 1. 安装方式:砂浆或粘结剂粘贴 2. 面层材料品种、规格:面砖墙面 【工作内容】 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	40.11		

其他项目清单计价表

工程名称： 宝鸡市社会福利院怡心园消防改造项目-配套

专业/标段： 【房屋建筑与装饰
工程专业】

第51页 共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0