2026年度蒲城县龙阳镇店子村产业园区生产配套设施项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇店子村产业园区生产配套设施项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县龙阳镇店子村产业园区生产配套设施项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县龙阳镇店子村产业园区生产配套设施项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇店子村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		3.5m宽道路					
1	040101001001	挖一般土方（清表）	[项目特征] 1.土类别:杂草、腐蚀土 2.挖土深度:15cm [工作内容] 1.土方开挖 2.清运6KM	m3	466.17		
2	040202001001	石灰稳定土(基层）	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	3107.8		
3	040203007001	水泥混凝土（面层）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.伸缩缝:5m每道 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	2653		
4	040103002001	一般回填方（路肩）	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	106.12		
		4m宽道路					
5	040101001002	挖一般土方（清表）	[项目特征] 1.土类别:杂草、腐蚀土 2.挖土深度:15cm [工作内容] 1.土方开挖 2.清运6KM	m3	669.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇店子村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040202001002	石灰稳定土(基层)	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	4466.6		
7	040203007002	水泥混凝土（面层）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.伸缩缝:5m每道 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	3884		
8	040103002002	一般回填方（路肩）	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	135.94		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇店子村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇店子村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。