三、分项报价清单

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县二小购置变压器及电力线路改造采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	498488.2
1.1	其中:建筑工人社保费用	4183.36
2	措施项目费	6637.49
2.1	专业措施项目费	1495.52
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	79.85
2.2	通用措施费	5141.97
2.2.1	安全文明施工措施费	3956.58
2.2.2	冬雨季施工增加费	521.57
2.2.3	夜间施工增加费	208.1
2.2.4	二次搬运费	273.96
2.2.5	测量放线定位复测费	181.76
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	

3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	544626.52
4.1	综合系数	544626.52
5	增值税	16338.8
6	单位工程造价	560965.32
合　　计		560965.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县二小购置变压器及电力线路改造采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		品牌	规格型号	生产厂家
						综合单价	合价			
1	030401001001	油浸式变压器	1.名称:油浸式变压器 2.型号:315KVA 3.类型:油浸式变压器 4.容量（kV·A）:315KVA 5.变压器调试	台	1	75220.98	75220.98	万诚	S13-M-400/10-NX3	石家庄万诚电力设备有限公司
2	03B001	高压丝具	1.高压丝具 2.安装	套	1	3450	3450	荣鑫		铜川市荣鑫开关制造有限责任公司
3	011101005001	塑胶地面	1.配变楼顶地面5mm绝缘垫	m2	30	60	1800	巨腾	5mm	银川巨腾电力设备有限公司
4	03B002	配变底座	1.变压器底座 2.安装	套	1	6450	6450	巨腾	/	银川巨腾电力设备有限公司

5	030409001001	电力电缆	1.配变出线240mm2 2.安装	m	50	256.83	12841.5	恒瑞交联	240mm2	银川恒瑞交联电缆有限公司
6	030410009001	配变避雷装置	1.315KVA	套	1	3650	3650	巨腾	315KVA	银川巨腾电力设备有限公司
7	030410001001	配变接地装置	1.315KVA	套	1	8600	8600	巨腾	315KVA	银川巨腾电力设备有限公司
8	030409001002	配变高压引流线	1.配变高压引流线 2.安装	m	60	131.22	7873.2	恒瑞交联	/	银川恒瑞交联电缆有限公司
9	03B003	配变绝缘护套	1.配变绝缘护套 2.安装	套	1	920	920	巨腾	/	银川巨腾电力设备有限公司
10	03B004	配变连接螺丝	1.配变连接螺丝 2.安装	套	1	450	450	巨腾	/	银川巨腾电力设备有限公司
11	030402010001	高压进线柜	1.高压进线柜 2.规格：630KVA 3.安装	台	1	19327.46	19327.46	巨腾	630KVA	银川巨腾电力设备有限公司
12	030402010002	高压出线柜	1.高压进线柜 2.规格：630KVA 3.安装	台	2	19327.46	38654.92	巨腾	630KVA	银川巨腾电力设备有限公司
13	030402010003	高压电容补偿柜	1.高压电容补偿柜 2.规格：630KVA 3.安装	台	1	19327.46	19327.46	巨腾	630KVA	银川巨腾电力设备有限公司
14	030402010004	工器具柜	1.工器具柜 2.规格：630KVA 3.安装	台	1	4769	4769	巨腾	630KVA	银川巨腾电力设备有限公司

15	03B005	配电柜底座	1.配电柜底座 2.安装	套	1	3200	3200	巨腾	/	银川巨腾电力设备有限公司
16	03B008	配电柜连接螺丝	1.配电柜连接螺丝 2.安装	套	4	450	1800	巨腾	/	银川巨腾电力设备有限公司



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县二小购置变压器及电力线路改造采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		品牌	规格型号	生产厂家
						综合单价	合价			
17	030410001002	配电及接地装置	1.配电柜接地装置630KVA	套	1	7500	7500	巨腾	630KVA	银川巨腾电力设备有限公司
18	011101005002	塑胶地面	1.配电房地面绝缘垫	m2	30	60	1800	巨腾	/	银川巨腾电力设备有限公司
19	030410001003	进出线电缆头		套	12	220	2640	巨腾	/	银川巨腾电力设备有限公司
20	030410001004	配电柜防火门		套	1	5150	5150	巨腾	/	银川巨腾电力设备有限公司
21	030410001005	电工操作工具		套	1	5200	52	定制	/	陕西阳泰建设工程有限公司
22	030409001003	电力电缆	1.发电机出线电缆 2.规格：3*95+1 3.安装	m	65.5	287.75	1884.63	恒瑞交联	3*95+1	银川恒瑞交联电缆有限公司
23	030409001004	电力电缆	1.教室、办公楼导线 2.规格：3*120+1 3.安装	m	365.6	338.25	123664.2	恒瑞交联	3*120+1	银川恒瑞交联电缆有限公司

24	030409001005	电力电缆	1.门房、办公楼出线 2.规格：3*120+1 3.安装	m	124.4	338.25	42078.3	恒瑞交联	3*120+1	银川恒瑞交联电缆有限公司
25	030402012001	成套配电箱	1.配电分支箱	台	7	1041.1	7287.7	巨腾	/	银川巨腾电力设备有限公司
26	03B009	线路支架	1.线路支架 2.安装	个	300	42	12600	定制	/	陕西阳泰建设工程有限公司
27	03B010	高压蒸饼	1.高压蒸饼 2.安装	个	300	43	12900	巨腾	/	银川巨腾电力设备有限公司
28	03B011	线路支架防水措施	1.线路支架防水措施 2.安装	个	600	15	9000	定制	/	陕西阳泰建设工程有限公司
29	03B012	膨胀螺丝	1.膨胀螺丝 2.安装	个	600	6	3600	定制	/	铜川市荣鑫开关制造有限责任公司
30	030409015001	电缆保护管	1.电缆保护管50 2.安装	m	50	91.9	4595	恒瑞交联	/	银川恒瑞交联电缆有限公司
31	03B013	配电房改造	1.配电房改造	项	1	19000	19000	定制	/	陕西阳泰建设工程有限公司
32	030409001006	电力电缆	1.高压电缆 2.规格：3*70mm2 3.安装	m	55	191.47	10530.85	恒瑞交联	3*70mm2	银川恒瑞交联电缆有限公司
33	030409002001	电力电缆头	1.高压电缆头	组	3	920	2760	恒瑞交联	/	银川恒瑞交联电缆有限公司

34	03B014	小五金螺丝	1.小五金螺丝	项	1	1000	1000	荣鑫	/	铜川市荣鑫开关制造有限责任公司
合 计							498488.2			



措施项目清单计价表

工程名称：靖边县二小购置变压器及电力线路改造采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					5141.97
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	3956.58	3956.58
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	521.57	521.57
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	208.1	208.1
4	031401002001	二次搬运费		项	1	273.96	273.96
5	031401005001	测量放线定位复测费		项		181.76	181.76
二		专业措施					1495.52
1	031402001001	脚手架		项	1	1495.52	1495.52
合　　计							6637.49