

校园北门围墙改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

西安高级中学

(盖章)

2026 年 05 月 28 日

工程项目总造价表

项目名称：校园北门围墙改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	校园北门围墙改造项目						
1.1	校园北门围墙改造						
1.2	景观工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 校园北门围墙改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		西段围墙					
1	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 0.8m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	210.56		
2	010102009002	回填方(暂定量)	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 2. 密实度: 夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	113.26		
3	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7灰土垫层 2. 密实度: 夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	38.99		
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 条形基础 2. 厚度: 100厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	9.75		
5	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 条形基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	29.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园北门围墙改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401001001	挡土墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2. 砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	48.56		
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5防水水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	444.86		
8	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1. 构件名称:90厚C20细石混凝土灌缝 面层赶光 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	31.87		
		东段围墙					
9	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.8m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	112.82		
10	010102009001	回填方(暂定量)	[项目特征] 1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园北门围墙改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502029001	挡土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面尺寸: 详见17J008-145页 YJD A2 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 模板安拆	m	22		
12	010502029003	挡土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面尺寸: 详见17J008-145页 YJD A2.5 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 模板安拆	m	22		
13	010502029004	挡土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面尺寸: 详见17J008-145页 YJD A3 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 模板安拆	m3	22		
14	010502029002	挡土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面尺寸: 详见17J008-145页 YJD A3.5 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 模板安拆	m	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园北门围墙改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：校园北门围墙改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：校园北门围墙改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：校园北门围墙改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 外运 4. 原土夯实	m3	707.88		
	E. 1	绿化工程					
2	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 找平找坡要求：满足种植要求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	679.2		
3	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类：桂花 2. 胸径/干径/米径/地径：胸径 6~8cm 3. 株高：350~400cm 4. 冠径：250~300cm 5. 养护期：1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:国槐 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径 12~14cm 3. 株高:600~650cm 4. 冠径:350~400cm 5. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	8		
5	050103001005	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:丛生五角枫 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径 胸径 12~14cm 3. 株高:550~600cm 4. 冠径:300~350cm 5. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	1		
6	050103002003	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:大叶黄杨球A 2. 株高:100cm 3. 冠径:120cm 4. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	3		
7	050103002004	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:大叶黄杨球B 2. 株高:60cm 3. 冠径:80cm 4. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:丛生大叶女贞 2. 株高:80~100cm 3. 冠径:25~30cm 4. 单位面积株数:16株/平米 5. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	133.5		
9	050103003002	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:金森女贞 2. 株高:35~40cm 3. 冠径:30~35cm 4. 单位面积株数:25株/平米 5. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	151.2		
10	050103003003	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:红叶石楠 2. 株高:40~50cm 3. 冠径:30~40cm 4. 单位面积株数:25株/平米 5. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	252.8		
11	050103003004	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:粉花绣线菊 2. 株高:40~50cm 3. 冠径:30~40cm 4. 单位面积株数:25株/平米 5. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	105.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	050103003005	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:木本绣球 2. 株高:50~60cm 3. 冠径:40~50cm 4. 单位面积株数:25株/平米 5. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	15.2		
13	050103003007	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:榆叶梅 2. 株高:40~50cm 3. 冠径:30~40cm 4. 单位面积株数:25株/平米 5. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	21.1		
14	050103005001	栽植散生竹	[项目特征] 1. 种类:刚竹16株/平米 2. 胸径:胸径 2~3cm 3. 高 度:400~450cm 4. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	182		
15	050103009001	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1. 草皮种类:地被石竹 2. 株高:450cm 3. 冠 幅:300cm 4. 铺种方式:45株/平米 5. 养护期:1年 [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	386.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	050103009002	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1. 种类:细叶麦冬 2. 单位面积株数:31株/平米 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	26.6		
17	050103016001	播植草(灌木)籽	[项目特征] 1. 草(灌木)籽种类:撒种混播草坪 2. 养护期:1年 [工作内容] 1. 基层处理 2. 喷播或洒播 3. 覆盖 4. 施工期养护	m2	679.2		
	E. 2	园路、园桥工程					
18	050201003001	园路面层	[项目特征] 1. 180厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝 2. 250厚天然级配砂石碾压 3. 素土夯实（夯实系数≥93%） [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	659.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	050201006001	硬质地面面层	[项目特征] 1. 190X250X80厚浅灰色植草砖，砖孔及砖缝处填种植土，内掺草籽 2. 30厚黄土粗砂（砂：土=1：1） 3. 100厚C20无砂大孔混凝土基层 4. 300厚天然级配砂石碾压 5. 素土夯实（夯实系数≥93%） [工作内容] 1. 面层铺设、磨边 2. 面层嵌缝	m2	756.3		
20	050201006003	硬质地面面层	[项目特征] 1. 100X200X60透水砖面层 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20无砂大孔混凝土基层 4. 300厚天然级配砂石碾压 5. 素土夯实（夯实系数≥93%） [工作内容] 1. 面层铺设、磨边 2. 面层嵌缝	m2	53.81		
21	050201006002	硬质地面面层	[项目特征] 1. 100X200X60厚透水砖面层，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1:6干性水泥砂浆 3. 200厚开级配碎石 4. 素土夯实（夯实系数≥93%） [工作内容] 1. 面层铺设、磨边 2. 面层嵌缝	m2	93.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	050201011001	侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 100X300X495混凝土立道牙 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实（夯实系数 $\geq 93\%$ ） 5. C30细石混凝土护脚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 侧（平、缘）石铺设	m	358.71		
合			计				

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]