

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2026-00339	
项目名称		吴堡县水利局2026年宋家川街道办郭家腰村（郭家腰小组）供水工程						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 422,765.82			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他水利工程施工	吴堡县2026年宋家川街道办郭家腰村（郭家腰小组）供水工程	422,765.82	1	项	422,765.82	吴堡县宋家川街道办郭家腰村（郭家腰小组）供水工程主要建设内容为：维修蓄水池1座、供水点及阀井、拆除路面及恢复、管理房1座、输配水管道2412m及其他配套设施。 施工技术要求： 1、管道说明：（1）设计管位经过现场勘察，结合管道沿线规划确定；（2）管道埋深满足冻土深度及附属设施安装要求；（3）管道与阀门间采用热熔连接，施工时可根据现场施工条件进行相应调整；弯头、三通等均为成品管件；（4）管道基础、埋深：实际施工过程中可根据开挖情况进行调整。管道敷设时，管顶覆土不宜小于1.5m，开挖边坡为1：0.3，管沟底部采用素土夯实，夯实密度应大于90%，尽可能避免管道表面划伤（5）管道施工完毕并经试压合格后，沟槽应及时回填，沟槽回填材料及密实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。 2、混凝土工程材料：（1）强度等级：C25，28天标准抗压强度≥25MPa，符合《GB50107-2010混凝土强度检验评定标准》。（2）执行规范：GB/T14902-2012《预拌混凝土》、现行建筑施工质量验收规范。和易性良好、不离析、不泌水、易振捣密实。（3）性能附加要求（现场施工刚需）初凝时间≥4h、终凝时间可控，满足分层浇筑、连续施工、留置施工缝要求。夏季高温需掺缓	

							凝组分，冬季低温需适配早强防冻配方，进场温度符合施工规范。骨料干净、含泥量低，无杂质、无结块、无超标泥浆。（4）供货要求：①供方为正规商混站，具备预拌混凝土生产资质、环评、备案手续齐全。②按需方电话/微信指令发车，准时到场，不得拖延断料。③随车必须提供：开盘鉴定、配合比通知单、出厂合格证、运输车发货磅单。④每批次按规范留置试块，配合施工单位送检试压。（5）质量验收要求：①到场坍落度现场实测，不合格直接退场，费用由供方承担。②强度试块试压不合格，供方无条件承担返工、补强、检测所有费用及责任。③严禁私自兑水、偷料、亏方，现场亏方、方量不足无条件补方或扣款。
2							
3							
4							
5							