

渭南高新小学校园维修改造项目

工程

工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称：渭南高新小学校园维修改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南高新小学校园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

页
共 10
页

工程名称：教室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		四层多功能厅讲台、墙面翻新					
		多功能厅讲台、墙面拆除					
1	011706001002	楼地面龙骨及饰面拆除	多功能厅讲台地面拆除 [项目特征] 1. 木地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	62.54		
2	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	多功能厅饰面板拆除 [项目特征] 1. 饰面板 2. 龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	229.21		
3	01B018	垃圾外运	多功能讲台地面垃圾处理 [项目特征] 1. 垃圾种类:建渣 2. 运距:弃运距离自行考虑 [工作内容] 1. 将垃圾运至垃圾装车点 2. 垃圾车运输至垃圾点	m3	14.59		
		多功能厅讲台、墙面新做					
4	011104002001	竹、木(复合)地板	多功能厅讲台地面 [项目特征] 1. 实木复合地板 2. 0.3mmPE 防潮膜 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设	m2	62.54		

分部分项工程项目清单计价表

页
共 10
页

工程名称：教室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011205001006	墙、柱面装饰板	多功能厅墙面 [项目特征] 1. 面层：12mm厚木质吸音板 2. 基层：9mm阻燃板 3. 龙骨材质：75轻钢龙骨 4. 龙骨间距：600mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 面层铺设	m2	229.21		
6	010810001001	窗帘	多功能房间 [项目特征] 1. 布帘 2. 窗帘杆	m2	129.8		
7	011105006001	金属踢脚线	多功能厅踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：铝合金 [工作内容] 1. 基层处理 2. 卡扣固定	m	91.47		
		外墙面					
		一层外墙面铲除					
8	011708002001	铲除涂料面	铲除一层外墙涂料腻子 [项目特征] 1. 部位：一层外墙 2. 特征：原有墙面真石漆、腻子铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 垃圾归堆	m2	1251.2		

分部分项工程项目清单计价表

页
共 10
页

工程名称：教室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B008	垃圾外运	一层外墙铲除垃圾处理 [项目特征] 1. 垃圾种类: 建渣 2. 运距: 弃运距离自行考虑 [工作内容] 1. 将垃圾运至垃圾装车点 2. 垃圾车运输至垃圾点	m3	37.54		
		一层外墙真石漆					
10	011403001002	抹灰面油漆	一层外墙面真石漆 [项目特征] 1. 真石漆面层 2. 抗碱封闭底漆 3. 耐水腻子两遍 4. 玻纤网格布一道（局部） 5. 基层打磨修补 [工作内容] 1. 基层破洞修补 2. 面层处理	m2	1251.2		
		教室门更换					
		教室门拆除					
11	011710001001	木门拆除	教室门拆除 [项目特征] 1. 材质: 钢木门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	182		
12	01B006	垃圾外运	门垃圾处理 [项目特征] 1. 垃圾种类: 建渣 2. 运距: 弃运距离自行考虑 [工作内容] 1. 将垃圾运至垃圾装车点 2. 垃圾车运输至垃圾点	m3	23.75		
		教室门更换					

分部分项工程项目清单计价表

页
共 10
页

工程名称：教室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010802003001	防盗门	教室门 [项目特征] 1. 材质：防盗门 2. 规格：1000*2400mm [工作内容] 1. 五金配件：合页、门锁、门吸、拉手 2. 运输、安装、塞缝	m2	360		
14	010802003002	防盗门	教室门 [项目特征] 1. 材质：防盗门 2. 规格：1500*2400mm [工作内容] 1. 五金配件：合页、门锁、门吸、拉手 2. 运输、安装、塞缝	m2	115.2		
		教室桌椅及一体机更换					
15	01B028	教师电脑	[项目特征] 1. CPU:核心数≥8核，主频≥2.7GHz 2. 内存:≥16GB; 3. 硬盘:≥512GB固态存储容量; 4. 显卡:集成显卡; 5. 声卡:集成声卡 6. 接口:≥1个HDMI, ≥4个音频口, ≥4个USB 7. 网卡:≥1个10/100/1000M自适应网口; 8. 键鼠:同品牌有线键鼠; 9. 显示器:>23.8, 分辨率≥1920*1080; 10. 操作系统:预装国产操作系统	台	108		

分部分项工程项目清单计价表

页
共 10
页

工程名称：教室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B029	普通讲台	[项目特征] 1. 尺寸：60*40*120 2. 材质：：E0级环保板材 3. 厚度：≥1.5mm	个	70		
17	01B030	智慧黑板	[项目特征] 1. 屏幕尺寸：≥86英寸，显示比例16:9，采用A规屏。 2. 内置电脑模块：处理器≥ 6核，主频≥2.5G，内存≥8GB，硬盘≥256GB；预装国产操作系统。 3. 网卡：设备内置无线网卡，有线网卡两种网卡。 4. 摄像头：像素≥4800W，设备内置≥6个麦克风。 5. 触摸点数≥40点触控。 6. 支持多种投屏方式。 7. 独立电脑接口：≥1*HDMI；≥3*USB3.0；≥3*USB2.0；≥1*RG45；≥1*MIC IN。 8. 整机内置扬声器，功率≥60W，采用模块化设计，无需工具方便拆卸。 9. 自带教学软件、备授课软件；为老师提供云账号，空间可扩展至100T大小。	台	70		

分部分项工程项目清单计价表

页
共 10
页

工程名称：教室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	01B026	课桌椅	[项目特征] 1. 桌子：600*400*660-760mm 2. 椅子：380*400*400-460 mm 3. 桌面板：600*400采用优质纤维板，桌面双面三聚氰胺面厚18mm，注塑一次成型封边，封边后桌面厚20mm 4. 椅坐背板：选优等PP材料，中空吹塑一次成型 5. 桌斗下方设置有置物筐	套	1900		
		卫生间墙顶地翻新					
		卫生间拆除					
19	011705001001	平面块料拆除	卫生间整体地面拆除 [项目特征] 1. 瓷砖地面 2. 地台 [工作内容] 1. 卫生间整体地面拆除 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	735		
20	011705002002	立面块料拆除	卫生间整体墙面拆除 [项目特征] 1. 瓷砖墙面 [工作内容] 1. 卫生间整体墙面拆除 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	1953.4		

分部分项工程项目清单计价表

页
共 10
页

工程名称：教室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	卫生间铝扣板吊顶拆除 [项目特征] 1. 铝扣板拆除-300*600mm 2. 龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	723.64		
22	011712002003	卫生洁具拆除	卫生间蹲便器拆除 [项目特征] 1. 蹲便器 [工作内容] 1. 拆除	件	240		
23	011712002002	卫生洁具拆除	卫生间洗脸盆拆除 [项目特征] 1. 洗脸盆 [工作内容] 1. 拆除	件	128		
24	011709002001	隔断隔墙拆除	卫生间隔墙拆除 [项目特征] 1. 蹲便器隔档 [工作内容] 1. 拆除	m2	1004.46		
25	01B023	垃圾外运	垃圾处理 [项目特征] 1. 垃圾种类:建渣 2. 运距: 弃运距离自行考虑 [工作内容] 1. 将垃圾运至垃圾装车点 2. 垃圾车运输至垃圾点	m3	154.61		
		卫生间新做					
26	010401002001	实心砖墙	卫生间地台 [项目特征] 1. 实心砖砌筑地台 2. 高度: 0.15m 3. 宽度: 1m	m3	30		

分部分项工程项目清单计价表

页
共 10
页

工程名称：教室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011102003001	块料楼地面	卫生间地面 参陕09J01地29（地砖 地面有防水） [项目特征] 1. 8~10 厚防滑地砖， 干水泥擦缝 （300×600mm）； 2. 20 厚 1:3 干硬性水 泥砂浆结合层（内掺建 筑胶）； 3. 1.5 厚聚合物水泥JS 防水涂料II型涂料防水 层；（另计） 4. 1:3 水泥砂浆找坡 层，最薄处 20 厚，坡 向地漏（坡度≥2%） [工作内容] 1. 基层清理、凿毛、除 尘、清扫杂物 2. 墙面根部、管根、地 漏周边修补找坡 3. 基层浇水湿润、界面 处理	m2	735		
28	010904002001	楼(地)面涂膜防 水	卫生间地面 [项目特征] 1. 防水膜品种: 聚合物 水泥JS防水涂料II型 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5 厚两遍 [工作内容] 1. 基层处理	m2	735		
29	01B024	瓷砖美缝	卫生间地面瓷砖美缝 [项目特征] 1. 基层: 地面瓷砖 （300*600mm） 2. 缝宽: 2mm [工作内容] 缝隙饱满、表面平整、 无胶渍、防水合格	m2	735		

分部分项工程项目清单计价表

页
共 10
页

工程名称：教室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011203003001	块料墙、柱面	卫生间墙面 参陕09J01内116（釉面 砖防水墙面） [项目特征] 1.5 厚釉面砖（推荐 300×600mm）； 2.4 厚强力胶水泥粘结 层； 3.1.5 厚聚合物水泥JS 防水涂料II型涂料防水 层；（另计） 4.9 厚 1:3 水泥砂浆 打底； [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装、勾 缝	m2	1953.4		
31	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间墙面 [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物 水泥JS防水涂料II型 2.涂膜厚度、遍数:1.5 厚两遍 4.上翻高度:1.5m [工作内容] 1.基层处理	m2	1045.87		
32	01B021	瓷砖美缝	卫生间墙面瓷砖美缝 [项目特征] 1.基层：墙面瓷砖 （300*600mm） 2.缝宽：2mm [工作内容] 缝隙饱满、表面平整、 无胶渍、防水合格	m2	1953.4		

共 10 页

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	011302001001	平面吊顶天棚	卫生间顶棚 [项目特征] 1. 铝扣板-300*600mm 2. 龙骨材质: U型轻钢 天棚龙骨; 3. 龙骨规格: 600*600 [工作内容] 1. 基层处理 2. 龙骨	m2	723.64		
34	011207003001	成品隔断	卫生间蹲便器隔断、门 [项目特征] 1. 成品隔断 2. 隔档: 1*2.4m 2. 门: 0.6*2.15m [工作内容] 1. 安装	m2	770.4		
35	011207003002	成品隔断	卫生间小便器隔断 [项目特征] 1. 成品隔断 2. 隔档: 0.5*0.8m [工作内容] 1. 安装	m2	25.6		
36	031003003001	洗脸盆	卫生间洗手池 [项目特征] 1. 陶瓷洗手池, 台下盆 2. 长度: 2.3m 3. 石材台面, 每组4套 盆 [工作内容] 1. 安装	组	32		
合 计							

其他项目清单计价表

第 1 页 共

工程名称: 教室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				456814
1.1	用于校园原有装饰零星维修工作，包含校内原有墙砖脱落修复、地砖破损更换、墙地面饰面修补及其他图纸未列明的零星应急修缮、零星整改工程，发生相关维修内容	项			456814
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					456814

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 教室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共

工程名称：车库改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	车库入口处混凝土路面破除 [项目特征] 1. 拆除部位：车库入口处混凝土破损路面 2. 结构类型：素混凝土路面 3. 拆除方式：小型机械破除	m2	96.32		
2	011101002001	细石混凝土楼地面	车库入口坡道地面 [项目特征] 1. 180厚C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹 2. 300厚3:7灰土分两层夯实 [工作内容] 1. 基层 2. 找平层 3. 面层	m2	96.32		
3	011101008001	自流平找平层	车库地面 [项目特征] 1. 面层材料：环氧树脂自流平面漆+中漆+底漆 2. 面层厚度：2.0mm 3. 打磨找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 界面剂 3. 找平	m2	1297.75		
4	010102009001	回填方	车库原排水沟回填 [项目特征] 1. 回填厚度：300mm 2. 回填宽度：400mm 3. C30混凝土回填	m3	11.05		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共

3 页

工程名称：车库改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	车库排水沟钢筋混凝土地面拆除 [项目特征] 1. 构件名称：排水沟 2. 拆除构件厚度：550mm钢筋混凝土地面 3. 宽度：600mm	m3	8.29		
6	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类型：压实土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	26.26		
7	010501001001	基础垫层	车库排水沟垫层 [项目特征] 1. 构件名称：排水沟 2. 拆除构件厚度：100厚C30混凝土	m3	18.28		
8	031001009001	成品地沟	成品排水沟 [项目特征] 1. 成品地沟 2. 尺寸：400*400mm [工作内容] 1. 安装	m	115.16		
9	050201014001	树池盖板/算子	车库雨水算子 [项目特征] 盖板/算子种类、规格：成品窄口雨水算子 [工作内容] 1. 基层清理 2. 安装 3. 固定	套	116		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共

3 页

工程名称: 车库改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				12500
2.1	电动伸缩门	项			12500
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					12500

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 车库改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B009	围栏	小操场围栏换新 [项目特征] 1. 部位：小操场换网 2. 材质：镀锌钢丝网 3. 高度4m 4. 立柱：φ89×3.5圆管 5. 柱间距：4m	m2	604		
2	011101005001	塑胶地面	篮球场-丙烯酸地面 [项目特征] 1. 部位：篮球场 2. 名称：硬地丙烯酸篮球场面层 3. 材料：专用球场丙烯酸涂料，抗紫外线 [工作内容] 基层：混凝土基层打磨、清洗、修补裂缝	m2	692.14		
3	050103015001	铺种草皮	足球场人造草皮 [项目特征] 1. 部位：足球场 2. 15~33厚人工草坪专用胶粘剂粘铺，上撒石英砂 3. 基层打磨修补	m2	692.14		
4	011710002001	金属门窗拆除	体育组办公室门 [项目特征] 1. 部位：体育组办公室 2. 材质：钢木门	樘	1		
5	010802003001	防盗门	体育组办公室门 [项目特征] 1. 部位：体育组办公室 2. 材质：防盗门	m2	2.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011710001001	木门窗拆除	体育组办公室窗户 [项目特征] 1. 部位: 体育组 2. 材质: 窗户 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	体育组办公室窗户 [项目特征] 1. 部位: 体育组办公室 2. 材质: 铝合金窗 3. 规格: 1500*2000mm	m2	3		
8	030506009001	监控摄像设备	室外枪式摄像头 [项目特征] 1. 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 2. 支持数字宽动态, 背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 适应不同环境 3. 支持白光/红外光双补光, 白光最远可达30 m, 红外光最远可达30 m 4. 防护等级: ≥IP66	台	50		
9	040103005001	废料弃置	室外所有垃圾处理 [项目特征] 1. 垃圾种类: 建渣 2. 运距: 弃运距离自行考虑 [工作内容] 1. 将垃圾运至垃圾装车点 2. 垃圾车运输至垃圾点	m3	40.84		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				967000
2.1	直流电梯拆除更换	项			425000
2.2	大屏幕更换	项			156000
2.3	校园文化展示区	项			386000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					967000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
1	01B009	办公桌	教师办公桌 1. 工位带抽屉柜子 2. 尺寸：1200*600 3. 材质：桌面E1级三聚氰胺板、桌脚铁质 4. 桌面厚度：≥12mm 5. 桌脚厚度：1.2mm	个	60		
2	01B017	办公椅	教师办公椅 1. 人体工学升降可躺式办公椅 2. 材质：高弹力波特纹网坐垫 3. 扶手：≥55mm 4. 可拆装脚	把	75		
3	01B010	柜式空调	[项目特征] 1. 柜式3P 2. 能效等级：一级 3. 制热功率：≥2000W 4. 制冷功率：≥1260W	台	85		
4	01B011	挂式空调	[项目特征] 1. 挂式2P 2. 能效等级：一级 3. 循环风量：≥900m3/h 4. 制热功率：≥1960W 5. 制冷功率：≥1260W	台	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B013	台式电脑	[项目特征] 1. CPU:核心数≥8核，主频≥2.7GHz 2. 内存:≥16GB; 3. 硬盘:≥512GB固态存储容量; 4. 显卡:集成显卡; 5. 声卡:集成声卡 6. 接口:1个HDMI, ≥4个音频口, ≥4个USB 7. 网卡:≥1个10/100/1000M自:适应网口; 8. 键鼠:同品牌有线键鼠; 9. 显示器:>23.8, 分辨率≥1920*1080; 10. 操作系统:预装国产操作系统;	台	20		
6	01B014	笔记本电脑	[项目特征] 1. CPU:≥8核，主频≥2.8GHz 2. 内存:≥16GB 3. 硬盘:≥512GB固态存储硬盘; 5. 显卡:集成显卡 6. 接口:≥3个USB; 标准RJ45接口≥1个 7. 网卡:1个10/100/1000M自适应网口; 8. 屏幕:≥14英寸, FHD IPS (1920*1200)	台	11		
7	01B015	会议室长条桌	[项目特征] 1. 尺寸: 1200*400mm 2. 材质: 高密度贴皮板带桌斗	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B016	86英寸会议室电子屏	[项目特征] 1. 屏幕尺寸：≥86英寸，支持≥40点触控。 2. 采用A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。 3. 摄像头：内置摄像头像素≥1600W。 4. 接口：≥1*HDMI；≥3*USB3.0；≥3*USB2.0；≥1*RG45；≥1*MIC IN。 5. 整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。 6. 屏幕灰阶等级≥256级。 7. 屏幕采用钢化玻璃。 8. 内置电脑模块：处理器≥6核，主频≥2.5G，内存≥8GB，硬盘≥256GB；预装国产操作系统。	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B001	98英寸会议室电子屏	[项目特征] 1. 屏幕尺寸：≥98英寸，支持≥40点触控。 2. 采用A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。 3. 摄像头：内置摄像头像素≥1600W。 4. 接口：≥1*HDMI；≥3*USB3.0；≥3*USB2.0；≥1*RG45；≥1*MIC IN。 5. 整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。 6. 屏幕灰阶等级≥256级。 7. 屏幕采用钢化玻璃。 8. 内置电脑模块：处理器≥6核，主频≥2.5G，内存≥8GB，硬盘≥256GB；预装国产操作系统。	台	2		
10	01B002	55英寸显示器	[项目特征] 1. 需带HDMI接口 2. 需同步98英寸会议大屏 3. 超高清≥4K 4. 运行内存≥16G	台	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备购置

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：设备购置

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 设备购置

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:UPVC排水塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	70		
2	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC排水塑料管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	100		
3	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR塑料管(S5) 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	100		
4	031001006005	塑料管	1. 材质:PPR塑料管(S5) 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	150		
5	031001006006	塑料管	1. 材质:PPR塑料管(S5) 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	50		
6	031003016001	水龙头	卫生间水龙头 [项目特征] 1. 材质:黄铜 2. 阀芯:陶瓷片阀芯(耐磨防漏, 50万次寿命) 3. 接口: 4分(G1/2) 标准螺纹 4. 水压: 0.05 - 0.6MPa 5. 表面: 多层镀铬, 防锈耐腐蚀 [工作内容] 1. 安装	个	128		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031003008001	其他成品卫生器具	卫生间拖布池 [项目特征] 1. 陶瓷拖把池 2. 规格： 450*450mm [工作内容] 1. 安装	组	16		
8	031003006001	大便器	卫生间蹲便器 [项目特征] 1. 材质：陶瓷蹲便器 2. 大便器踩踏阀 3. 不锈钢大便器存水弯	组	240		
9	031003007001	小便器	卫生间小便器 [项目特征] 1. 材质：陶瓷小便器 2. 挂式 3. 冲水阀	组	76		
10	031003017001	地漏	卫生间地漏 [项目特征] 1. 材质：不锈钢 2. 规格 DN50 3. 防臭型	个	64		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	[项目特征] 1. BV2.5 [工作内容] 1. 配线	m	500		
2	030412001001	配管	卫生间 [项目特征] 1. PVC20管 [工作内容] 1. 配线	m	200		
3	031103007001	信息插座底盒（接线盒）	防水接线盒 [项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 规格:86 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	20		
4	030413012001	开关、按钮	卫生间 [项目特征] 1. 单控	套	32		
5	030413001001	普通灯具	卫生间灯 [项目特征] 1. 吸顶灯 300*600mm	套	64		
6	030405015001	风扇	卫生间换气扇 [项目特征] 1. 面板换气扇	台	32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				20000
2.1	网线	项			20000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。