2026年宁强县巨亭镇集镇供水水源补充工程

施工合同

项目承包人：陕西琪霖建筑工程有限公司

合同总价：壹佰壹拾捌万陆仟叁佰元整 (¥1186300.00)

联系方式：

合同签订时间：2026年11月25日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同协议书

宁强县巨亭镇人民政府（发包人名称，以下简称"发包人"）为实施2026年宁强县巨亭镇集镇供水水源补充工程（项目名称），已接受陕西琪霖建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称"承包人"）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)：

(2)中标通知书：

(3)补遗书：

(4)投标函及投标函附录：

(5)项目专用合同条款：

(6)水利水电工程专用合同条款：

(7)通用合同条款：

(8)技术规范：

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：**壹佰壹拾捌万陆仟叁佰元整（¥1186300.00）**，全部资财政帮扶资金，结算以实际验收为准，但不得超过

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同价总额。确定的中标工程单价如下：

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年宁强县巨亭镇集镇供水水源补充工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目分项名称	金额 元	备注
1	巨亭镇集供水工程	1071362.25	
2	临时工程费	61090.82	
合计 \		1125159.07	

工程保险费(B A*0.15) 5064.57 元

暂列金额(C A*5) 50272.90 元

投标总报价 D (A)+(B) (C) 1186796.50 元

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年宁强县巨亭镇集镇供水水源补充工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	巨亭镇集供水工程				1071362.25	
1.1	水源工程				54728.73	
1.1.1	水源地防护	处	3	2990.67	8972.01	
1.1.1.1	防护网围栏（高2m）	m	15	59.02	2655.9	
1.1.1.2	保护标志牌（0.8×1.0m）	面	3	111.59	334.77	
1.1.2	8m长拦水坝				15756.72	
1.1.2.1	土方开挖（IV类土）	m³	18.18	10.25	189.12	
1.1.2.2	石方开挖	m³	12.6	80.98	1020.35	
1.1.2.3	C25混凝土坝体	m³	13.44	424.67	5707.56	
1.1.2.4	C25预制钢筋混凝土盖板	m³	2.12	913.59	1936.81	
1.1.2.5	C30无砂混凝土板	m³	3.28	436.97	1433.26	
1.1.2.6	C25混凝土底板	m³	3.98	416.92	1659.34	
1.1.2.7	钢筋制作安装（人工）	t	0.02	5417.19	108.35	
1.1.2.8	DN110排污管	m	10	13.18	131.8	
1.1.2.9	人工铺筑反滤料	m³	20.8	169.59	3527.17	
1.1.2.10	M7.5浆砌石挡墙	m³	33.6	339.71	11415.26	
1.1.2.11	干砌块石	m³	8.3	165.19	1373.57	
1.1.2.12	M7.5砌砖墩墙	m³	1.1	597.08	656.79	
1.1.2.13	模板	m²	50	106.94	5347	
1.1.2.14	人工挑抬水泥、块石（运距500米）	m³	64.72	169.14	10946.74	
1.2	调节构筑物工程				128655.9	
1.2.1	20m³过滤池工程		1	23610.32	23610.32	
1.2.1.1	开挖土方（IV类土）	m³	16.62	10.25	177.86	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1.2.1.2	土方回填	m³	15.61	26.88	117.72	
1.2.1.3	C25预制钢筋混凝土盖板	m³	1.55	851.13	1310.25	
1.2.1.4	C25钢筋砼现浇池壁	m³	7.07	117.76	1165.08	
1.2.1.6	C25钢筋砼现浇底板	m³	2	116.92	833.84	
1.2.1.6	C30无砂混凝土板	m³	1.8	136.07	786.53	
1.2.1.7	C15混凝土垫层	m³	2.2	390.09	860.18	

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年宁强县巨亭镇集镇供水水源补充工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.1.8	过滤料	m³	8	222.16	1777.28	
1.2.1.9	钢筋制作安装（人工）	t	1	5417.19	5117.19	
1.2.1.10	DN110PE溢水管、排污管	m	10	13.18	134.8	
1.2.1.11	DN75通气管	m	2	23.07	46.11	
1.2.1.12	模板	m²	10	106.91	1277.6	
1.2.1.13	人工挑抬水泥、块石（运距500米）	m³	22.62	160.11	3825.95	
1.2.2	减压池（容积120m³）	座	1	25358.38	25358.38	
1.2.2.1	开挖土方（IV类土）	m³	28	10.25	287	
1.2.2.2	土方回填	m³	10	26.88	268.8	
1.2.2.3	C15砼垫层	m³	1.8	390.99	703.78	
1.2.2.1	C25砼预制盖板	m³	2.5	851.13	2127.83	
1.2.2.5	C25砼现浇池壁	m³	8.3	117.76	3716.11	
1.2.2.6	C25砼现浇底板	m³	5.5	116.92	2293.06	
1.2.2.7	钢筋制作安装（人工）	t	2	5417.49	10834.98	
1.2.2.8	DN90出水管	m	3	57.55	172.65	
1.2.2.9	DN110PE溢水管、排污管	m	10	13.18	134.8	
1.2.2.10	DN75通气管	m	2	23.07	46.11	
1.2.2.11	模板	m²	30	17.05	1111.5	
1.2.2.12	人工挑抬水泥、块石（运距500米）	m³	18.1	169.11	3061.13	
1.2.3	蓄水池（容积50m³）	座	2	39828.6	79657.2	
1.2.3.1	开挖土方（IV类土）	m³	117	10.25	1506.75	
1.2.3.2	土方回填	m³	42	26.88	1128.96	
1.2.3.3	C15砼垫层	m³	5.46	390.99	2134.81	
1.2.3.1	C25砼预制盖板	m³	7.35	841.28	6205.46	
1.2.3.5	C25砼现浇池壁	m³	30.21	117.76	13540.26	
1.2.3.6	C25砼现浇底板	m³	9.15	116.92	3939.89	
1.2.3.7	钢筋制作安装（人工）	t	6.5	5417.19	35213.69	
1.2.3.8	DN90出水管	m	6	57.55	345.3	
1.2.3.9	DN110PE溢水管、排污管	m	20	13.18	869.6	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年宁强县巨亭镇集镇供水水源补充工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.3.10	DN75通气管	m	4	23.07	92.28	
1.2.3.11	模板	m^3	60	47.05	2823	
1.2.3.12	双排脚手架	m^2	120	98.81	11857.2	
1.3	输配水管网工程				890977.62	
1.3.1	输配水管网	m	7200	122.7	883437.72	
1.3.1.1	人工开挖管沟土方（IV类土）	m^3	2080.8	25.38	52810.7	
1.3.1.2	石方开挖	m^3	367.2	80.98	29735.86	
1.3.1.3	土石混合滑坡体清除（机械外运2km）	m^3	800	47.76	38208	
1.3.1.4	管沟土方回填	m^3	2412	17.53	42282.36	
1.3.1.5	破除路面（弃运2km）	m^3	80	71.76	5740.8	
1.3.1.6	C25路面恢复	m^3	80	422.72	33817.6	
1.3.1.7	C20混凝土镇墩	m^3	5.12	400.16	2048.82	
1.3.1.8	C20砼现浇外包管道	m^3	128	401.76	51425.28	
1.3.1.9	1.6MPaD90PE管购安	m	7200	57.55	414360	
1.3.1.10	管道附件购安	个	10	465328	46532.8	
1.3.1.11	模板	m^2	640	47.05	30112	
1.3.1.12	角钢支架（含钻孔、焊接、加工、安	个	150	144.97	21745.5	
1.3.1.13	DN150双壁波纹管套管	m	800	63.71	50968	
1.3.1.14	保温材料	m	1000	20.25	20250	
1.3.1.15	管材二次转运500米（人工背运、爬	m	2000	21.7	43400	
1.3.2	管道阀井	座	8	942.49	7539.9	
1.3.2.1	人工开挖基础	m^3	15.76	12.72	200.47	
1.3.2.2	土方回填	m^3	4.56	26.88	122.57	
1.3.2.3	M7.5砂浆砌筑机砖墙	m^3	3.12	597.08	1862.89	
1.3.2.4	M10砂浆抹内面	m^2	20.48	15.25	312.32	
1.3.2.5	C25砼盖板预制安装	m^3	1.04	850.4	884.42	
1.3.2.6	钢筋制作安装（人工）	t	0.12	5417.49	650.1	
1.3.2.7	DN80闸阀安装	只	2	609.26	1218.52	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程量清单

合同编号：

工程名称：2026年宁强县巨亭镇集镇供水水源补充工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.3.2.8	自动排气阀安装	只	3	277.22	831.66	
1.3.2.9	自动泄水阀购安	只	3	185.65	1156.95	
1.1	机电设备					
1.1.1	次氯酸钠发生器（50g/h）	台	1	18500	18500	
1.1.2	DN80闸阀	个	2	320	610	
1.1.3	自动排气阀	个	3	190	1170	
1.1.4	DN80泄水阀	个	3	355	1065	
1.1.5	配电柜	套	1	1500	1500	
1.1.6	小计				26175	
1.1.7	安装费%	%	10	26175	2617.5	
2	临时工程费				51096.82	
2.1	编织袋围堰	m^3	30	66.77	2003.1	
2.2	施工安全生产专项	%	2.5	1078982.85	26974.57	
2.3	其他施工临时工程投资	%	2	1105957.42	22119.15	
合 计					1125159.07	

5. 工程计量以乙方实际完成并经监理工程师验收合格的工程数量为准。不合格工程一律不计量，乙方负责无偿返工，并承担由此造成的一切损失。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 该工程 2026 年 11 月 26 日开工，2027 年 1 月 25 日前竣工交付验收，工期 60 天。

8. 乙方必须按设计文件施工技术要求和 SL 176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、SL 310-2019《村镇供水工程技术规范》等相关技术规范进行施工。工程变更由

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

甲方书面通知乙方，乙方不得随意变更设计。

9.施工中乙方必须服从监理工程师的质量监督检查，若不服从监理工程师的正确指导和质量监督，监理工程师有权责令乙方停止施工，并根据情节进行经济处罚，情节严重者，监理工程师将报请甲方终止施工合同，由此造成的一切责任和经济损失由乙方承担。

10.乙方施工前必须按《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)，制定施工安全制度，抓好施工现场安全生产，施工中出现的一切工伤事故，由乙方自己负责，甲方概不承担。

11.工程施工前应按监理工程师批复的配合比及原材料要求做好材料储备，进场材料经监理工程师验收合格后方可使用，严格按照配合比进行施工。外购材料，须有材料出厂合格证并做合格试验。

12.工程施工前，乙方人员及机械设备应全部到场，且满足施工要求，经监理工程师验收合格后，方可开工。若达不到承诺要求，甲方有权终止施工合同，由此造成的一切损失均由乙方承担。

13.工程施工期间，乙方必须及时按照要求及相应规范标准编制工程资料，确保工程质量，保证资料齐全完整。工程竣工后，乙方应按建设单位要求，编制工程竣工文件（包括施工原始记录、照片），各分项工程的竣工图应在工程完工后，整理工程竣工文件复制一式四份，再行竣工验收。

14.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

签订合同开工后根据双方协商确定预拨工程款金额，施工过程中根据施工进度和实际情况拨付工程款，质保金按有关规定执行质保金为签约合同总价的3%由施工单位预交，待工程质保期结束无质量问题后足额退还;承包人按照规定在保险公司购买工程保险。

15.承人项目经理：**杨智勤**。

16.项目承包人需在签订合同后向巨亭镇财政所交纳合同价款5%的履约保证金

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（¥59315.00 元，大写：伍万玖仟叁佰壹拾伍元整），项目按期完工且符合合同相关约定，再由镇财政所退回履约保证金至项目承包人。

17.项目承包人承诺按照法律法规及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全。施工方不得进行转包和违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担维护责任。施工期间，一切安全责任由项目承包人负责，在施工期间，所产生的材料费、人工费等费用由承包人全权负责，严禁项目承包人拖欠农民工工资。项目完工后，所有竣工资料一并交镇项目办并协助镇项目办进行后期审计工作。如有项目竣工资料迟报未报，造成上级资金收回，由项目承包人负一切责任。项目发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向项目承包人支付合同价款。

18.奖罚措施:在合同期内，质量不合格的工程一律返工重建、费用由乙方承担，如乙方不能按期竣工交付，每超期一天，乙方需向甲方支付合同价款 0.05%违约金，甲方保留经济处罚权利。

19.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

20.本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

21.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：

宁强县阳平镇人民政府（盖单位章）

法定代表人：卜文超

或其委托代理人：

2026 年 11 月 25 日

承包人：

陕西瑞源建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：

2026 年 11 月 25 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App