

孟家岩村道路两侧排水渠提升项
目

工程

工程量清单

招 标 人： 蓝田县华胥镇人民政府 (盖章)

2026 年 08 月 21 日

工程名称：孟家岩村道路两侧排水渠提升项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 08 月 21 日

招标人：蓝田县华胥镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人：龙嘉琛 (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除、清理					
1	041001008001	拆除现状边沟	[项目特征] 1. 结构形式: 拆除现状边沟, 混凝土结构 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	567.34		
2	041001008002	拆除现状边沟	[项目特征] 1. 结构形式: 拆除现状边沟, 砖砌结构 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	90.94		
3	041001008003	拆除现状边沟	[项目特征] 1. 结构形式: 拆除现状边沟, 土边沟 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	32.25		
4	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 破除就旧泥混凝土面层 2. 厚度: 15cm内 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	120		
5	041001007001	拆除集水井	[项目特征] 1. 拆除现有集水井 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	3.6		
6	040101005001	清淤	[项目特征] 1. 清理淤泥 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 淤泥、流砂开挖 2. 场内运输	m3	1143.94		
7	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 拆除建筑垃圾 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	712.54		
		边沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040501020004	混凝土矩形渠+盖板（III型）	[项目特征] 1. 断面净尺寸:56*40cm 2. 垫层、基础材质及厚度:20cm厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:20cm厚C20混凝土渠臂 4. 16cm厚钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输	m	1832		
9	040501020002	现浇混凝土梯形明渠（IV型）	[项目特征] 1. 断面净尺寸:50*50cm 2. 复合土工膜 3. 现浇混凝土板10cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输	m	155		
10	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水箅子:450*750mm铸铁箅子 2. C20混凝土框架 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 雨水箅子安装 5. 拦截装置安装 6. 防臭装置安装	座	82		
		排水管、检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	394		
12	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:砂砾垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	89		
13	040305001002	基础	[项目特征] 1. 材料品种、规格:砂石基础 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	63.12		
14	040103001001	沟槽填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场土 2. 材料品种、规格:一、二类土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	296		
15	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:现场土 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040501001003	混凝土管	[项目特征] 1. 管道规格、等级：钢筋混凝土排水管 D=0.6米 2. 其他：标准管节L=2.0米 [工作内容] 1. 模板制作、安装拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设、接口连接 5. 管道检验及试验 6. 变形缝处理	m	59		
17	040501001004	混凝土管	[项目特征] 1. 管道规格、等级：钢筋混凝土排水管 D=0.4米 2. 其他：标准管节L=2.0米 [工作内容] 1. 模板制作、安装拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设、接口连接 5. 管道检验及试验 6. 变形缝处理	m	154		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040504002001	混凝土雨水检查井	[项目特征] 做法：06MS201-3 图集 1. 种类:Φ1000圆形混凝土雨水检查井 2. 垫层材质及厚度:100厚混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为C25 S4, Φ 12@200 4. Φ700铸铁井盖及支座 5. Φ700预制混凝土井筒 6. C30混凝土井圈 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	2		
19	040203007001	水泥混凝土路面恢复	[项目特征] 1. 厚度:15cm厚C25混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	118		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。