1、2、3号监舍楼卫生间维修工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　陕西省女子监狱　　（盖章）

2026 年 07 月 24 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1、2、3号监舍楼卫生间维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	1、2、3号监舍楼卫生间维修工程	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：1、2、3号监舍楼卫生间维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	1、2、3号监舍楼卫生间维修工程						
1.1	装修工程						
1.2	安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1号2号3号监舍楼4、5层罪犯区域(厕所、浴室、盥洗室、晾晒间)					
		拆除部分					
1	011705001005	平面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:拆除原有地砖至混凝土垫层 2.垃圾外运单列清单 3.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	1287.84		
2	011705002005	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除原彩釉砖防水墙面及基层 2.垃圾外运单列清单 3.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	2283.6		
3	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:公区走廊墙面 2.铲除材料名称:铲除旧墙皮 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	333.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:晾晒间顶面 2.铲除材料名称:铲除旧顶面涂料 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	392.58		
5	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类:拆除原有铝合金条板吊顶及龙骨 2.垃圾外运单列清单 3.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	895.26		
6	011701001004	蹲台拆除	[项目特征] 1.砌体名称:蹲台拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	24.91		
7	01B011	垃圾清理、外运	1.垃圾清理、装袋、下楼及外运 2.运距自行考虑 3.施工时做好成品保护 4.需满足招标文件、相关施工及验收规范、设计及使用等要求	m3	319.96		
		新做部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1.铺300*300防滑地砖（带背胶） 2.瓷砖粘合剂 3.界面剂一道 4.防水层1.5mn厚聚氨酯防水涂膜二道和20mn厚1:2.5水泥砂浆保护层（单列清单） 5.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	1287.84		
9	010904002004	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.防水层1.5mn厚聚氨酯防水涂膜二道和20mn厚1:2.5水泥砂浆保护层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	1287.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011203003009	彩釉砖墙面（有防水）	[项目特征] 1.做法参陕09J01，室内-98/内75 2.白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 300*600mm彩釉砖(粘贴前先将饰面砖浸水2h) 4.界面剂一道 5.防水层1.5mn厚聚氨酯防水涂膜二道 6.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 7.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	1390.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011203003010	彩釉砖墙面	[项目特征] 1.做法参陕09J01，室内-96/内70 2.白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 300*600mm彩釉砖(粘贴前先将面砖用水浸湿) 4.界面剂一道 5.1:2.5防水砂浆 6.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴，要求平整) 7.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	948.84		
12	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面（公区走廊） 2.腻子种类:找平腻子 3.刮腻子遍数:满批 4.油漆品种、刷漆遍数:墙面无机涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	227.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面（晾晒间顶面） 2.腻子种类:找平腻子 3.刮腻子遍数:满批 4.油漆品种、刷漆遍数:墙面无机涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	392.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.做法参陕09J01，棚70 2.600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 3.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆，双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 6.预制混凝土板可在板缝内预留吊环，双向中距≤1200(1500) 7.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	895.26		
15	010401007004	蹲台砌筑	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:蹲台砌筑 2.尺寸：1850*1200*150mm 3.包含炉渣垫层及砼垫层 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m2	166.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B012	过门石	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:过门石 2.尺寸：宽度240*厚度20mm [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	块	42		
17	01B013	原有地沟成品保护		项	6		
		干警卫生间					
		拆除部分					
18	011705001003	平面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:拆除原有地砖至混凝土垫层 2.垃圾外运单列清单 3.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	103.32		
19	011705002003	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除原彩釉砖防水墙面及基层 2.垃圾外运单列清单 3.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	315.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类:拆除原有铝合金条板吊顶及龙骨 2.垃圾外运单列清单 3.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	103.32		
21	011701001003	蹲台拆除	[项目特征] 1.砌体名称:蹲台拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	1.98		
22	011705001004	平面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:石材台面拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	7.13		
23	011709002003	隔断拆除	[项目特征] 1.拆除隔墙的饰面种类:浴厕隔断拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	58.62		
24	01B009	垃圾清理、外运	1.垃圾清理、装袋、下楼及外运 2.运距自行考虑 3.施工时做好成品保护 4.需满足招标文件、相关施工及验收规范、设计及使用等要求	m3	34.06		
		新做部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1.铺300*300防滑地砖（带背胶） 2.瓷砖粘合剂 3.界面剂一道 4.防水层1.5mn厚聚氨酯防水涂膜二道和20mn厚1:2.5水泥砂浆保护层（单列清单） 5.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	103.32		
26	010904002003	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.防水层1.5mn厚聚氨酯防水涂膜二道和20mn厚1:2.5水泥砂浆保护层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	103.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011203003005	彩釉砖墙面（有防水）	[项目特征] 1.做法参陕09J01，室内-98/内75 2.白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 300*600mm彩釉砖(粘贴前先将饰面砖浸水2h) 4.界面剂一道 5.防水层1.5mn厚聚氨酯防水涂膜二道 6.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 7.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	205.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011203003006	彩釉砖墙面	[项目特征] 1.做法参陕09J01，室内-96/内70 2.白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 300*600mm彩釉砖(粘贴前先将面砖用水浸湿) 4.界面剂一道 5.1:2.5防水砂浆 6.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴，要求平整) 7.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	110.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.做法参陕09J01，棚70 2.600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 3.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆，双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 6.预制混凝土板可在板缝内预留吊环，双向中距≤1200(1500) 7.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	103.32		
30	010401007003	蹲台砌筑	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:蹲台砌筑 2.尺寸：1850*1200*150mm 3.包含炉渣垫层及砼垫层 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m2	13.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:洗漱台（利旧） [工作内容] 1.安装	m2	7.13		
32	01B010	过门石	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:过门石 2.尺寸：宽度240*厚度20mm [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	块	6		
		包立管改造					
		拆除部分					
33	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类:拆除基层（木龙骨+木工板） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	75.6		
34	011705002004	立面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:拆除原有瓷砖面层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	75.6		
		新做部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:水泥压力板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	75.6		
36	011203003007	彩釉砖墙面（有防水）	[项目特征] 1.做法参陕09J01，室内-98/内75 2.白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 300*600mm彩釉砖(粘贴前先将饰面砖浸水2h) 4.界面剂一道 5.防水层1.5mn厚聚氨酯防水涂膜二道 6.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	37.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011203003008	彩釉砖墙面	[项目特征] 1.做法参陕09J01，室内-96/内70 2.白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 300*600mm彩釉砖(粘贴前先将面砖用水浸湿) 4.界面剂一道 5.施工时做好成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	37.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				41900
1.1	暂列金	项			41900
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					41900

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1号2号3号监舍楼4、5层罪犯区域(厕所、浴室、盥洗室、晾晒间)					
		拆除部分					
1	011712002006	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:淋浴器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	144		
2	011712002007	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:拖布池 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	24		
3	011712002008	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	156		
4	011712002015	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:拆除不锈钢盥洗池（1个龙头为一榀） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	榀	204		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	03B010	给排水及电气线路拆除	[项目特征] 1.改造房间内的电气线路及灯具拆除；给排水及暖气管道、散热器、阀门等拆除 2.保护性人工拆除并归堆保存 [工作内容] 1.保护性拆除 2.归堆保存	m2	1287.84		
		新做部分					
6	031003011003	成套淋浴器	[项目特征] 1.附件名称、数量:成品淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	套	144		
7	031003004003	拖布池	[项目特征] 1.类型:拖布池（利旧） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	24		
8	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型:瓷蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	156		
9	031003004006	成品不锈钢盥洗池	[项目特征] 1.规格:成品不锈钢盥洗池（304不锈钢）（1个龙头为一榀）（利旧） 2.规格尺寸：宽650*深250*高800mm [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	204		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	03B015	给排水及电气线路恢复	[项目特征] 1.改造房间内的电气线路及灯具恢复；给排水及暖气管道、散热器、阀门等恢复 2.恢复性安装，部分材料损坏重新采购安装 [工作内容] 1.恢复性安装 2.部分材料损坏重新采购安装	m2	1287.84		
		干警卫生间					
		拆除部分					
11	011712002011	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	12		
12	011712002012	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:拖布池 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	6		
13	011712002013	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:整体浴室 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	6		
14	011712002014	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:洗脸盆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	03B013	给排水及电气线路拆除	[项目特征] 1.改造房间内的电气线路及灯具拆除；给排水及暖气管道、散热器、阀门等拆除 2.保护性人工拆除并归堆保存 [工作内容] 1.保护性拆除 2.归堆保存	m2	103.32		
		新做部分					
16	031003006003	大便器	[项目特征] 1.类型:瓷蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	12		
17	031003004005	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖布池（利旧） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	6		
18	031003012001	淋浴间	[项目特征] 1.材质:整体浴室（利旧） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	套	6		
19	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:洗脸盆（利旧） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	03B014	给排水及电气线路恢复	[项目特征] 1.改造房间内的电气线路及灯具恢复；给排水及暖气管道、散热器、阀门等恢复 2.恢复性安装，部分材料损坏重新采购安装 [工作内容] 1.恢复性安装 2.部分材料损坏重新采购安装	m2	103.32		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。