

临渭区下邽镇小型体育公园项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：临渭区下邽镇小型体育公园项目

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		成品家具					
1	05B014	成品座椅	1. 成品购置安装	个	14		
2	05B015	导视牌	1. 导视牌（详见图纸） 2. 200mmC20混凝土 3. 150mm3:7灰土垫层 4. 素土压实（压实系数 $\geq 95\%$ ）	个	5		
		篮球场场地一					
3	050101002001	植被清理	1. 植物种类: 拆除绿化 2. 运距: 10km	m2	745		
4	010103001001	清表	1. 土的类别: 综合土 2. 深度: 0.3m 3. 运距: 10km	m2	836		
5	040103006001	土方外购	1. 土的类别: 外购黄土	m3	83.6		
6	050201003001	园路	1. 600*600*30芝麻灰石材铺装 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150mm厚C25混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土压实，压实系数 ≥ 0.93	m2	168.31		
7	050201006001	硬质地面	1. 180mm厚C30混凝土垫层 2. 150mm厚3:7灰土垫层 3. 素土压实，压实系数 ≥ 0.93	m2	196.67		
8	010401009002	砌砖挡土墙	1. M7.5水泥砂浆MU10标砖砌体，1:2水泥砂浆抹面 2. 150厚C25混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实，夯实系数 $\geq 95\%$	m	40.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	178.63		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：密实度95% 2. 材料品种、规格：3:7灰土	m3	11.07		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：压实度不小于0.90 2. 材料品种、规格：中、粗砂	m3	9.99		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：压实度不小于0.90 2. 材料品种、规格：素土	m3	81.1		
13	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格：砌砖单篦雨水口 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：成品混凝土篦子 3. 垫层、基础材质及厚度：100厚C25混凝土垫层、300厚3:7灰土垫层 4. 材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU10砖，墙内20厚砂浆粉饰	座	3		
14	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 15厚悬浮式拼接塑胶地板 2. 150厚C25混凝土基层，随浇随抹平 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实（压实系数 ≥ 0.93 ）	m2	530.62		
15	040205007001	标线	1. 材料品种：50宽土黄色专用标识线	m2	9.3		
16	040205006001	围网（包含门）	1. 材料品种：10号包塑铁丝网（成品），网孔 $< 50\text{mm}$ 2. 立柱： $\Phi 76$ 焊接钢管，壁厚2mm 3. 横梁： $\Phi 60$ 焊接钢管，壁厚2mm 4. 高度：4m	m2	344		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	05B001	篮球架	1. 成品购置安装	套	2		
18	030610004001	围网立柱基础	1. C30混凝土基础 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 素土压实，压实系数 ≥ 0.93	个	32		
19	030610004002	路灯基础	1. C30混凝土基础 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 素土压实，压实系数 ≥ 0.93	个	6		
20	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 预埋铁件	t	0.256		
21	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 150mm 2. 材料品种、强度要求、配比: 3:7灰土	m3	23.07		
22	010501001002	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C20混凝土	m3	10.19		
23	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础下	m2	32.77		
24	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	15.5		
25	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	62		
26	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.44		
27	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 梁截面形式: 矩形梁	m2	42.93		
28	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 14$	t	2.216		
29	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 6$	t	0.942		
30	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010505006002	梁模板	1. 模板形式:直形模板 2. 梁截面形式:矩形梁	m2	96.57		
32	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.57		
33	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:直形模板	m2	62.78		
34	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240X120X60青砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	50.34		
35	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240X120X60青砖 2. 柱截面尺寸:360*360mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.33		
36	010502032001	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	3.98		
37	010505020001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:直形模板	m2	3.68		
38	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:240X120X60青砖 2. 卧瓦层砂浆种类、厚度及强度等级:M7.5水泥砂浆	m2	54.32		
		儿童及老年人活动场地					
39	010103001002	清表	1. 土的类别:综合土 2. 深度:0.3m 3. 运距:10km	m2	362		
40	040103006002	土方外购	1. 土的类别:外购黄土	m3	36.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	050201003002	园路	1. 600X300X13厚仿芝麻白花岗岩石材PC仿石砖 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C25混凝土 4. 150厚3：7灰土垫层 5. 素土压实，压实系数 ≥ 0.93	m2	198.83		
42	050201003003	园路	1. 水性彩色耐磨涂层 2. 30厚AC-13沥青细粒混凝土，碾压平整 3. 50厚AC-20沥青粗粒混凝土，碾压平整 4. PC-2乳化沥青透层（用量1.0L/m ² ） 5. 150厚6%水泥稳定碎石，压实度 $\geq 97\%$ 6. 150厚3：7灰土垫层 7. 素土压实，压实度 $>93\%$	m2	98.85		
43	050201011001	侧(平、缘)石	1. 500x150x200厚芝麻灰花岗岩平道牙，C20混凝土靠背 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层 3. 150厚3：7灰土垫层 4. 素土压实，压实系数 $\geq 93\%$	m	165.76		
44	050201011002	沙坑挡墙	1. 30厚芝麻灰光面花岗岩 2. 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3. M7.5水泥砂浆MU10水泥砖 4. 150厚3：7灰土垫层 5. 素土压实，压实系数 ≥ 0.93	m	11.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	050201011003	沙坑挡墙	1. M7.5水泥砂浆MU10水泥砖 2. 150厚3:7灰土垫层 3. 素土压实，压实系数 ≥ 0.93	m	10.75		
46	050201003004	沙坑	1. 450厚精选白色细沙 2. 无纺布一道，上翻150mm（克重 $\geq 200\text{g}/\text{m}^2$ ） 3. 300厚细砂垫层 4. 100厚中砂垫层 5. 100厚粗砂垫层 6. 100厚级配碎石垫层（最薄处） 7. 素土压实，压实系数 ≥ 0.93	m ²	28.53		
47	05B003	滑滑梯	1. 成品购置安装	个	2		
48	05B002	儿童攀爬设施	1. 成品购置安装	组	2		
49	05B004	成品石桌凳	1. 一桌四凳	组	4		
50	050307006001	木栏杆	1. 栏杆/栏板高度：1200mm 2. 扶手材料种类、规格：50*50厚防腐木立杆 3. 立柱材料种类、规格：150*150厚防腐木立柱	m	12		
51	010502032002	零星现浇构件	1. 构件名称：压顶 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.96		
52	010505020002	零星现浇构件模板	1. 构件名称：压顶 2. 模板形式：直形模板	m ²	14.4		
53	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内	m ³	0.96		
54	05B006	健身器材	1. 成品购置安装	件	6		
55	030610004010	路灯基础	1. C30混凝土基础 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 素土压实，压实系数 ≥ 0.93	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类: 预埋铁件	t	0.469		
		多功能场地一					
57	010103001003	清表	1. 土的类别: 综合土 2. 深度: 0.3m 3. 运距: 10km	m2	672		
58	040103006003	土方外购	1. 土的类别: 外购黄土	m3	67.2		
59	040205007002	标线	1. 材料品种: 50宽白色热熔划线	m2	4.99		
60	050201003005	园路	1. 50厚碎石铺装 2. 30厚1:2.5水泥砂浆粘合层 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土压实, 压实系数 ≥ 0.93	m2	16.61		
61	050201003006	园路	1. 水性彩色耐磨涂层 2. 30厚AC-13沥青细粒混凝土, 碾压平整 3. 50厚AC-20沥青粗粒混凝土, 碾压平整 4. PC-2乳化沥青透层 (用量1.0L/m ²) 5. 150厚6%水泥稳定碎石, 压实度 $\geq 97\%$ 6. 150厚3:7灰土垫层 7. 素土压实, 压实度 $>93\%$	m2	301.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	050201011004	侧(平、缘)石	1. 500x150x200厚芝麻灰花岗岩平道牙，C20混凝土靠背 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土压实，压实系数≥93%	m	145.33		
63	05B007	健身器材	1. 成品购置安装	件	6		
64	050201013001	树池围牙	1. 定制8块30厚光面中国红花岗岩（平面） 2. 30厚1：2.5水泥砂浆 3. 100*100*20荔枝面黄锈石花岗岩（立面） 3. 20厚1：2.5水泥砂浆 4. M7.5水泥砂浆砌MU10水泥砖 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土压实，压实系数≥0.93	m	8.48		
65	050201013002	石材坐凳	1. 800X150X50厚芝麻灰光面花岗岩（平面） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 350x600x20厚黄金麻光面花岗岩（立面） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 6. 150厚C25混凝土 7. 150厚3:7灰土垫层 8. 素土夯实，压实系数≥93%	m	21.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	030610004011	路灯基础	1. C30混凝土基础 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 素土压实，压实系数 ≥ 0.93	个	10		
67	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类: 预埋铁件	t	0.426		
68	011103002002	橡塑卷材楼地面	1. 8厚硅PU塑胶面层（颜色详见面层） 2. 混凝土表面处理剂 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土压实（压实系数 ≥ 0.93 ）	m2	240.16		
69	050201003007	园路	1. 30厚芝麻白荔枝面花岗岩收边 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	9.4		
70	040205007003	标线	1. 材料品种: 40宽白色热熔划线	m2	7.86		
71	05B009	羽毛球球网	1. 成品购置安装 2. 尺寸: 6100*1550mm	个	2		
		多功能场地二					
72	010103001007	清表	1. 土的类别: 综合土 2. 深度: 0.3m 3. 运距: 10km	m2	220		
73	040103006007	土方外购	1. 土的类别: 外购黄土	m3	22		
74	050201003012	园路	1. 600X300X13厚仿芝麻白花岗岩石材PC仿石砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C25混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土压实，压实系数 ≥ 0.93	m2	200.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观工程

专业/标段: 园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
75	050201011008	侧(平、缘)石	1. 500x150x200厚 芝麻灰花岗岩平道 牙, C20混凝土靠 背 2. 30厚1:3水泥砂 浆结合层 3. 150厚3:7灰土垫 层 4. 素土压实, 压实 系数 $\geq 93\%$	m	83.95		
76	05B016	健身器材	1. 成品购置安装	件	6		
77	050201013006	石材坐凳	1. 800X150X50厚 芝麻灰光面花岗岩 (平面) 2. 30厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 3. 350x600x20厚 黄金麻光面花岗岩 (立面) 4. 30厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 5. M7.5水泥砂浆砌 筑MU10砖 6. 150厚C25混凝土 7. 150厚3:7灰土垫 层 8. 素土夯实, 压实 系数 $\geq 93\%$	m	24.32		
78	030610004013	路灯基础	1. C30混凝土基础 2. 100厚C20混凝土 垫层 3. 素土压实, 压实 系数 ≥ 0.93	个	6		
		老年人活动场地					
79	010103001005	清表	1. 土的类别: 综合 土 2. 深度: 0.3m 3. 运距: 10km	m ²	320		
80	040103006005	土方外购	1. 土的类别: 外购 黄土	m ³	32		
81	040205007004	标线	1. 材料品种: 白色 热熔划线	m ²	8.26		
82	040205008001	标记	1. 材料品种: 白色 热熔划线	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称: 景观工程

专业/标段: 园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
83	050201003009	园路	1. 水性彩色耐磨涂层 2. 30厚AC-13沥青细粒混凝土, 碾压平整 3. 50厚AC-20沥青粗粒混凝土, 碾压平整 4. PC-2乳化沥青透层 (用量1.0L/m ²) 5. 150厚6%水泥稳定碎石, 压实度≥97% 6. 150厚3:7灰土垫层 7. 素土压实, 压实度>93%	m ²	295.52		
84	050201011006	侧(平、缘)石	1. 500x150x200厚芝麻灰花岗岩平道牙, C20混凝土靠背 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土压实, 压实系数≥93%	m	146.02		
85	05B011	健身器材	1. 成品购置安装	件	12		
86	050201013005	石材坐凳	1. 800X150X50厚芝麻灰光面花岗岩 (平面) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 350x600x20厚黄金麻光面花岗岩 (立面) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 6. 150厚C25混凝土 7. 150厚3:7灰土垫层 8. 素土夯实, 压实系数≥93%	m	7.16		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称: 景观工程

专业/标段: 园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
87	030610004012	路灯基础	1. C30混凝土基础 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 素土压实, 压实系数 ≥ 0.93	个	7		
88	040901009004	预埋铁件	1. 材料种类: 预埋铁件	t	0.298		
		五人制足球场					
89	010103001006	清表	1. 土的类别: 综合土 2. 深度: 0.3m 3. 运距: 10km	m ²	989		
90	040103006006	土方外购	1. 土的类别: 外购黄土	m ³	98.9		
91	050201003010	园路	1. 水性彩色耐磨涂层 2. 30厚AC-13沥青细粒混凝土, 碾压平整 3. 50厚AC-20沥青粗粒混凝土, 碾压平整 4. PC-2乳化沥青透层 (用量1.0L/m ²) 5. 150厚6%水泥稳定碎石, 压实度 $\geq 97\%$ 6. 150厚3:7灰土垫层 7. 素土压实, 压实度 $>93\%$	m ²	3.35		
92	050201011007	侧(平、缘)石	1. 500x150x200厚芝麻灰花岗岩平道牙, C20混凝土靠背 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土压实, 压实系数 $\geq 93\%$	m	2.28		
93	040205007005	标线	1. 材料品种: 100宽白色热熔划线	m ²	13.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观工程

专业/标段: 园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
94	050201003011	园路	1. 500x500*30花岗岩 2. 30厚1: 2.5水泥砂浆找平层 3. 150厚C20钢筋砼 (Φ8@200双层双向) 4. 200厚6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实 (密实度≥92%)	m2	66		
95	011103002003	人造草坪	1. 绿色人造草坪 2. 10厚合成材料吸震垫 3. 80厚中粒式渗水沥青混凝土层 4. 喷涂乳化沥青结合层 5. 200厚6%水泥石粉垫层 6. 素土夯实 (密实度≥92%)	m2	898.8		
96	040205006002	围网 (包含门)	1. 材料品种: 10号包塑铁丝网 (成品), 网孔<50mm 2. 立柱: Φ76焊接钢管, 壁厚2mm 3. 横梁: Φ60焊接钢管, 壁厚2mm 4. 高度: 4m	m2	528		
97	030610004009	围网立柱基础	1. C30混凝土基础 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 素土压实, 压实系数≥0.93	个	46		
98	05B013	成品足球门	1. 成品购置安装	座	2		
99	050201012001	排水沟	1. 300*300排水沟, 石材盖板 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实 (密实度≥92%)	m	84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
100	050201012002	排水沟	1. 粒径30级配碎石滤水层 2. 砖砌体、表面抹1:2防水砂浆	m	107		
101	040504010002	沉淀池	1. 规格:800*800*1750mm 2. 盖板规格:150厚C30混凝土预制盖板(双层双向Φ10@120) 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层、150厚3:7灰土垫层 4. 混凝土强度等级:150厚C30钢筋混凝土单层双向(Φ12@150) 5. 材料品种、规格:M7.5水泥砂浆MU10水泥砖、20厚防水砂浆抹平 6. 防水:3厚SBS防水卷材一道	座	1		
102	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	18.23		
103	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:密实度95% 2. 材料品种、规格:3:7灰土	m3	4.05		
104	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:压实度不小于0.90 2. 材料品种、规格:中、粗砂	m3	4.14		
105	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:压实度不小于0.90 2. 材料品种、规格:素土	m3	10.04		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				50000
2.1	入口造型门成品采购安装, 由专业厂家二次深化	项			50000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		篮球场场地一					
1	030413011001	景观灯	围网灯具 1. 围墙灯具（优质A级多晶硅太阳能板7小时快速充电，580*360mm(宽*高)*2电池:40000mah，LED 200W投光灯，365*295mm(宽*高)400颗高亮灯珠慢电照明）	套	6		
2	031001006001	塑料管	1. 材质:HDPE DN200双壁波纹管	m	41		
		儿童及老年人活动场地					
3	040805010005	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装（深灰色）。 3. 灯架形式及臂长:杆高8米，主灯悬挑长0.8米。 4. 光源数量、技术要求:灯具结构均为一体化LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,色温为6000K. 5. 附件配置要求:每天亮灯8小时，5个阴雨天。 6. 本地自然环境:环境温度:-10 ~40摄氏度； 环境风速:最大为42m s； 抗地震等级:7级； 耐腐蚀性能:30年；	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006002	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管(工程量暂定) 2. 规格:DN50	m	10		
		多功能场地一					
5	040805010006	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(深灰色)。 3. 灯架形式及臂长:杆高8米,主灯悬挑长0.8米。 4. 光源数量、技术要求:灯具结构均为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,色温为6000K。 5. 附件配置要求:每天亮灯8小时,5个阴雨天。 6. 本地自然环境:环境温度:-10 ~40摄氏度; 环境风速:最大为42m s; 抗地震等级:7级; 耐腐蚀性能:30年;	套	10		
		多功能场地二					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040805010009	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度: 优质Q235钢板经模压成型, 灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(深灰色)。 3. 灯架形式及臂长: 杆高8米, 主灯悬挑长0.8米。 4. 光源数量、技术要求: 灯具结构均为一体化LED光源, 压铸铝壳及钢化玻璃透光罩, 色温为6000K。 5. 附件配置要求: 每天亮灯8小时, 5个阴雨天。 6. 本地自然环境: 环境温度: -10 ~40 摄氏度; 环境风速: 最大为42m s; 抗地震等级: 7级; 耐腐蚀性能: 30年; ;	套	6		
		老年人活动场地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040805010008	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(深灰色)。 3. 灯架形式及臂长:杆高8米,主灯悬挑长0.8米。 4. 光源数量、技术要求:灯具结构均为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,色温为6000K。 5. 附件配置要求:每天亮灯8小时,5个阴雨天。 6. 本地自然环境:环境温度:-10 ~40摄氏度; 环境风速:最大为42m/s; 抗地震等级:7级; 耐腐蚀性能:30年;	套	7		
		五人制足球场					
8	030413011002	景观灯	围网灯具 1. 围墙灯具(优质A级多晶硅太阳能板7小时快速充电,580*360mm(宽*高)*2电池:40000mah,LED 200W投光灯,365*295mm(宽*高)400颗高亮灯珠慢电照明)	套	6		
9	031001006003	塑料管	1. 材质:HDPE DN300双壁波纹管	m	15		
10	031001006004	塑料管	1. 材质:HDPE DN100打孔波纹管	m	107		
		公园园区其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。