工程项目清单费用汇总表

工程名称:宜君县高级中学教学区维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	教学楼7间教室装饰装修改造工程	
2	实验楼4间教室装饰装修改造工程	
3	室外暖气管沟改造土建工程	
4	窗户改造工程	
5	室外暖气管沟改造安装工程	
6	7间教室灯具	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼7间教室装饰装修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		4F大教室（3间）					
		拆除工程					
1	011708001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:乳胶漆	m2	515.46		
2	010103002001	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:3km	m3	1.03		
		楼地面装饰工程					
3	011102003001	块料楼地面	1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥檫缝 2.干粉型粘结剂胶粘 3.10mm水泥砂浆找平	m2	191.01		
4	011102003002	块料楼地面	1.部位:讲台立面 2.铺6～10厚地砖楼面，干水泥檫缝 3.干粉型粘结剂胶粘 4.10mm水泥砂浆找平	m2	3.48		
5	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.地砖踢脚	m	95.16		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1.高度:900mm 2.建筑胶粘结剂粘贴0.8～1.0厚防火塑料装饰板面层 3.12厚纸面石膏板背面满图建筑胶粘剂,用胀管螺栓与墙体固定 4.1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层 5.10厚1∶3水泥砂浆找平层木抹子抹平	m2	85.18		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼7间教室装饰装修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011403001001	抹灰面油漆	1.部位:内墙面 2.乳胶漆两遍 3.封底漆一道 4.满刮腻子，磨平 5.填补缝隙，局部腻子，磨平 6.清理基层	m2	194.06		
8	011403001002	抹灰面油漆	1.部位:天棚面 2.无机涂料两遍 3.涂饰面层涂料 4.涂饰底涂料 5.局部腻子，磨平 6.清理基层	m2	246.58		
		4F小教室（2间）					
		拆除工程					
9	011708001002	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:乳胶漆	m2	318.13		
10	010103002002	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:3km	m3	0.64		
		楼地面装饰工程					
11	011102003003	块料楼地面	1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥檫缝 2.干粉型粘结剂胶粘 3.10mm水泥砂浆找平	m2	113.83		
12	011102003004	块料楼地面	1.部位:讲台侧边 2.铺6～10厚地砖楼面，干水泥檫缝 3.干粉型粘结剂胶粘 4.10mm水泥砂浆找平	m2	2.32		
13	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.地砖踢脚	m	60.64		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼7间教室装饰装修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011205001002	墙、柱面装饰板	1.做法:参陕09J01-裙26 2.高度:900mm 3.建筑胶粘结剂粘贴0.8～1.0厚防火塑料装饰板面层 4.12厚纸面石膏板背面满图建筑胶粘剂,用胀管螺栓与墙体固定 5.1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层	m2	51.95		
		油漆、涂料、裱糊工程					
15	011403001003	抹灰面油漆	1.部位:内墙面 2.乳胶漆两遍 3.封底漆一道 4.满刮腻子，磨平 5.填补缝隙，局部腻子，磨平 6.清理基层	m2	123.07		
16	011403001004	抹灰面油漆	1.部位:天棚面 2.无机涂料两遍 3.涂饰面层涂料 4.涂饰底涂料 5.局部腻子，磨平 6.清理基层	m2	143.11		
		5F大教室（2间）					
		拆除工程					
17	011708001003	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:乳胶漆	m2	289.14		
18	011706002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:防火塑料板墙裙	m2	54.5		
19	010103002003	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:3km	m3	2.21		
		楼地面装饰工程					
20	011102003005	块料楼地面	1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥檫缝 2.干粉型粘结剂胶粘 3.10mm水泥砂浆找平	m2	127.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼7间教室装饰装修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011102003006	块料楼地面	1.部位:讲台侧边 2.铺6～10厚地砖楼面，干水泥檫缝 3.干粉型粘结剂胶粘 4.10mm水泥砂浆找平	m2	2.32		
22	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.地砖踢脚	m	63.44		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
23	011205001003	墙、柱面装饰板	1.做法:参陕09J01-裙26 2.高度:900mm 3.建筑胶粘结剂粘贴0.8～1.0厚防火塑料装饰板面层 4.12厚纸面石膏板背面满图建筑胶粘剂,用胀管螺栓与墙体固定 5.1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层	m2	54.5		
		油漆、涂料、裱糊工程					
24	011403001005	抹灰面油漆	1.部位:内墙面 2.乳胶漆两遍 3.封底漆一道 4.满刮腻子，磨平 5.填补缝隙，局部腻子，磨平 6.清理基层	m2	129.38		
25	011403001006	抹灰面油漆	1.部位:天棚面 2.无机涂料两遍 3.涂饰面层涂料 4.涂饰底涂料 5.局部腻子，磨平 6.清理基层	m2	159.76		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：教学楼7间教室装饰装修改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：教学楼7间教室装饰装修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				11000
2.1	材料上楼（及垃圾下楼）费				11000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					11000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：教学楼7间教室装饰装修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	材料上楼（及垃圾下楼）费	11000		11000					
本页小计		11000		11000					-
合　计		11000		11000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼4间教室装饰装修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		4F音乐教室					
		拆除工程					
1	011708001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:乳胶漆	m2	146.33		
2	011706001003	楼地面龙骨及饰面拆除	1.部位:合唱台 2.龙骨及饰面种类:龙骨+木饰面	m2	7		
3	011706001004	楼地面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:木地板楼面	m2	64.5		
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:3km	m3	4.1		
		楼地面装饰工程					
5	011101005003	塑胶地面	1.2.5mm塑胶地板 2.5mm厚水泥基自流平 3.50mm水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.原地面拆除、表面清理、清洗干净（单列）	m2	71.5		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011207001001	轻质隔墙	1.12厚双面矿棉吸声板 2.15mm双面细木工板基层 3.填充75mm岩棉 4.轻钢龙骨基层	m2	100.66		
7	011205001007	墙、柱面装饰板	1.A饰面：1、金属装饰条 2.15厚矿棉吸声板，建筑胶粘贴 3.10厚水泥砂浆找平	m2	98.02		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼4间教室装饰装修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011302001001	平面吊顶天棚	1.15厚中开槽矿棉吸声板面层,规格600X300,横向用HB22X0.5插片插接 2.H型轻钢次龙骨HB20X20,中距300 3.U型轻钢主龙骨CB38X12中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 4.10号镀锌低碳钢丝(或中6鋼筋)吊杆双向中距1200 5.现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定,双向中距≤1200(预制钢筋混凝土板、板缝内预留吊环)	m2	90.57		
		4F美术教室					
		拆除工程					
9	011708001002	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:乳胶漆	m2	248.72		
10	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:木地板楼面	m2	96.29		
11	010103002002	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:3km	m3	5.31		
		楼地面装饰工程					
12	011101005001	塑胶地面	1.2.5mm塑胶地板 2.5mm厚水泥基自流平 3.50mm水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.原地面拆除、表面清理、清洗干净（单列）	m2	96.29		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼4间教室装饰装修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011205001001	墙、柱面装饰板	1.高度:900mm 2.建筑胶粘结剂粘贴0.8～1.0厚防火塑料装饰板面层 3.12厚纸面石膏板背面满图建筑胶粘剂,用胀管螺栓与墙体固定 4.1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层	m2	36.85		
		油漆、涂料、裱糊工程					
14	011403001001	抹灰面油漆	1.部位:内墙面 2.乳胶漆两遍 3.封底漆一道 4.满刮腻子，磨平 5.填补缝隙，局部腻子，磨平 6.清理基层	m2	86.98		
15	011403001003	抹灰面油漆	1.墙面彩绘 2.按总面积60%计入	m2	52.19		
16	011403001002	抹灰面油漆	1.部位:天棚面 2.无机涂料两遍 3.涂饰面层涂料 4.涂饰底涂料 5.局部腻子，磨平 6.清理基层	m2	124.89		
17	011403001004	抹灰面油漆	1.天棚彩绘 2.按总面积60%计入	m2	74.93		
		4F舞蹈教室					
		拆除工程					
18	011708001003	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:乳胶漆	m2	192.05		
19	011706001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:木地板楼面	m2	71.5		
20	011709001001	扶手拆除	1.栏杆（板）的高度:900mm	m	6.61		
21	010103002003	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:3km	m3	4.09		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼4间教室装饰装修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011101005002	塑胶地面	1.4mm塑胶地板 2.5mm厚水泥基自流平 3.50mm水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.原地面拆除、表面清理、清洗干净（单列）	m2	71.5		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
23	011205001002	墙、柱面装饰板	1.高度:900mm 2.建筑胶粘结剂粘贴0.8～1.0厚防火塑料装饰板面层 3.12厚纸面石膏板背面满图建筑胶粘剂,用胀管螺栓与墙体固定 4.1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层	m2	30.89		
		油漆、涂料、裱糊工程					
24	011403001005	抹灰面油漆	1.部位:内墙面 2.乳胶漆两遍 3.封底漆一道 4.满刮腻子，磨平 5.填补缝隙，局部腻子，磨平 6.清理基层	m2	70.59		
25	011404001003	墙面喷刷涂料	1.墙面彩绘 2.按总面积60%计入	m2	42.35		
26	011403001007	抹灰面油漆	1.部位:天棚面 2.无机涂料两遍 3.涂饰面层涂料 4.涂饰底涂料 5.局部腻子，磨平 6.清理基层	m2	90.57		
27	011403001008	抹灰面油漆	1.天棚彩绘 2.按总面积60%计入	m2	54.34		
		其他装饰工程					
28	011503003001	双层可升降把杆	1.做法:参16J934-3 E6 2.详见图集	m	6.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼4间教室装饰装修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011505003001	舞蹈镜	1.做法:参16J934-3 E5 2.详见图集	m2	23.76		
		4F科技室改音乐教室					
		拆除工程					
30	011708001004	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:乳胶漆	m2	249.33		
31	010103002004	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:3km	m3	0.5		
		砌筑工程					
32	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标砖 2.墙体厚度:200mm	m3	3.18		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
33	011205001008	墙、柱面装饰板	1.A饰面：1、金属装饰条 2.15厚矿棉吸声板，建筑胶粘贴 3.10厚水泥砂浆找平	m2	154.81		
		天棚工程					
34	011302001003	平面吊顶天棚	1.15厚中开槽矿棉吸声板面层,规格600X300,横向用HB22X0.5插片插接 2.H型轻钢次龙骨HB20X20,中距300 3.U型轻钢主龙骨CB38X12中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 4.10号镀锌低碳钢丝(或中6鋼筋)吊杆双向中距1200 5.现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定,双向中距≤1200(预制钢筋混凝土板、板缝内预留吊环)	m2	116.65		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼4间教室装饰装修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011404001001	墙面喷刷涂料	1.墙面彩绘 2.部位:音乐教室 3.按总面积60%计入	m2	57.14		
36	011404001002	天棚喷刷涂料	1.天棚彩绘 2.部位:音乐教室 3.按总面积60%计入	m2	42.97		
		新做合唱台					
37	011104002001	合唱台	1.12mm实木复合地板 2.双层18mm阻燃板 3.60*60*4镀锌方钢钢架(550*550mm间距) 4.铝合金F型扣条玫瑰金色	m2	14		
		其他装饰工程					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：实验楼4间教室装饰装修改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：实验楼4间教室装饰装修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				7000
2.1	材料上楼（及垃圾下楼）费				7000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					7000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：实验楼4间教室装饰装修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	材料上楼（及垃圾下楼）费	7000		7000					
本页小计		7000		7000					-
合　计		7000		7000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外暖气管沟改造土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	1.100mm沥青路面 2.180厚水泥稳定碎石层 3.200厚5%水泥稳定土	m2	158.4		
2	041001001002	拆除路面	1.200厚混凝土路面 2.300厚级配碎石垫层	m2	31.68		
3	010101001001	挖单独土方	1.土的类别:综合土 2.暂定工程量	m3	88.7		
4	03B002	防坠网	1.检查井更换涤纶防坠网	付	30		
5	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.200厚C30混凝土路面 2.300厚级配碎石垫层(压实系数0.94) 3.分层素土夯实(夯实系数≥0.93)	m2	31.68		
6	011601001001	沥青混凝土道路面层	1.40厚细粒式沥青混凝土(AC-13) 2.PC-3乳化沥青粘层油(0.3L/m2) 3.60厚中粒式沥青混凝土(AC-20) 4.PC-3乳化沥青透层油(0.7L/m2) 5.180厚5%水泥稳定碎石(水泥含量5%) 6.200厚5%水泥稳定土(水泥含量5%) 7.素土夯实(夯实系数≥0.93)	m2	158.4		
7	010101003001	单独土方回填	1.材料品种:综合土 2.暂定工程量	m3	88.7		
8	040204006001	检查井升降		座	2		
9	010103002001	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:3km	m3	129.54		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外暖气管沟改造土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外暖气管沟改造土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				8000
2.1	地沟维修清理				8000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					8000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外暖气管沟改造土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	地沟维修清理	8000		8000					
本页小计		8000		8000					-
合　计		8000		8000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：窗户改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	1.原有门窗拆除 2.洞口尺寸:2.5㎡以内	樘	8		
2	011710002002	金属门窗拆除	1.原有门窗拆除 2.洞口尺寸:2.5㎡以外	樘	216		
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1.8*2m 2.开启方式:推拉 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 4.85系列断桥铝合金型材,6mmLow-E+12A+6mm(中透光) 5.安装窗纱，限位器	m2	482.4		
4	010807001020	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1.8*2m 2.开启方式:平开 3.成品采购隔音窗 4.安装窗纱，限位器	m2	18		
5	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1.8*1.4m 2.开启方式:推拉 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 4.安装窗纱，限位器	m2	153.72		
6	010807001021	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1.8*1.4m 2.开启方式:平开 3.成品采购隔音窗 4.安装窗纱，限位器	m2	5.04		
7	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:0.9*1.2m 2.开启方式:平开 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 4.85系列断桥铝合金型材,6mmLow-E+12A+6mm(中透光) 5.安装窗纱，限位器	m2	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：窗户改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1.8*1.8m 2.开启方式:平开 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 4.85系列断桥铝合金型材,6mmLow-E+12A+6mm(中透光) 5.安装窗纱，限位器	m2	6.48		
9	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1000*2500mm 2.开启方式:平开 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金门 4.85系列断桥铝合金型材,6mmLow-E+12A+6mm(中透光)	m2	30		
10	010801001001	铝合金隔音门	1.尺寸:1.0*2.3m 2.成品铝合金隔音门	m2	6.9		
11	010801001002	木质门	1.门洞口尺寸:900*2300mm 2.开启方式:平开 3.框、扇木材材质:成品木门,内填玻璃绵	m2	16.56		
12	011201005001	零星抹灰	1.线条部位、宽度:窗侧壁抹灰 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm水泥砂浆	m2	268.53		
13	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:布艺窗帘+轨道或杆 2.其他工艺要求:满足使用要求	m	288		
14	010103002001	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:3km	m3	35.21		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：窗户改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：窗户改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				5000
2.1	材料上楼（及垃圾下楼）费				5000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					5000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：窗户改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	材料上楼（及垃圾下楼）费	5000		5000					
本页小计		5000		5000					-
合　计		5000		5000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外暖气管沟改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		采暖管道拆除					
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道拆除	m	116		
2	031001002005	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道拆除	m	78.86		
3	031001002006	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN125 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道拆除	m	142.91		
		排水管道拆除					
4	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1.管道拆除	m	60		
		采暖管道安装					
5	031001002002	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	116		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外暖气管沟改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001002004	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	78.86		
7	031001002003	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN125 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	142.91		
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:水路手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	6		
9	031002007001	成品补偿器	[项目特征] 1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:补偿量40mm DN200 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装	个	2		
10	031002007002	成品补偿器	[项目特征] 1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:补偿量45mm DN150 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外暖气管沟改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031002009001	法兰	[项目特征] 1.规格、压力等级:DN125 [工作内容] 1.安装	副	6		
12	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:除锈清理 2.油漆品种:刷红丹 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	178.91		
13	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:玻璃棉毡或岩棉 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:200 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	9.2		
14	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1.材料:玻璃丝布 [工作内容] 1.安装	m2	276.75		
		排水管道安装					
15	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	m	60		
		新增支架					
16	030904001001	管道支架	[项目特征] 1.材质:型钢支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	209.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外暖气管沟改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:轻锈 2.油漆品种:防锈漆+调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2+2 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	209.88		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外暖气管沟改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：室外暖气管沟改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外暖气管沟改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7间教室灯具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.规格:1x36WxLED 3.安装形式:链吊,底边距地3m [工作内容] 1.安装	套	60		
2	030413003002	黑板灯	[项目特征] 1.名称:LED黑板灯 2.规格:1x18WxLED 3.安装形式:链吊,底边距地3m,灯具朝向黑板 [工作内容] 1.安装	套	10		
3	030405015001	风扇	[项目特征] 1.名称:风扇 2.规格:100W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	29		
4	030405015002	风扇	[项目特征] 1.名称:换气扇 2.规格:60W 3.安装方式:边墙安装,距地3m [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	1		
5	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:暗装单相插座 2.规格:RA86Z223A10 3.安装形式:带安全门,距地0.3米 [工作内容] 1.安装	套	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7间教室灯具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装一位开关 2.规格:RA86K11-10 3.安装形式:距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	8		
7	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装双位开关 2.规格:RA86K21-10 3.安装形式:距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	5		
8	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装三位开关 2.规格:RA86K31-10 3.安装形式:距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	1		
9	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装四位开关 2.规格:RA86K41-10 3.安装形式:距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	2		
10	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:风扇调速开关 2.规格:风扇配套 3.安装形式:距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7间教室灯具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:PC20 2.暂定量，据实结算 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	85.26		
12	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:PC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	391.54		
13	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯绝缘导线 2.材质:WDZ-BYJ-4mm2 3.暂定量，据实结算 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	60		
14	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯绝缘导线 2.材质:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	1598.8		
15	01B001	砼墙开槽40*40		m	85.6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：7间教室灯具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：7间教室灯具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：7间教室灯具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。