

“一站式”学生社区功能室建设
及心理健康教育中心维修改造

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 07 月 10 日

工程名称：“一站式”学生社区功能室建设
及心理健康教育中心维修改造

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 07 月 10 日

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：心理中心装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
		户外					
		补充分部					
1	01B018	遮阳伞	1. 材质:可收缩遮阳伞 2. 尺寸:D=3m	套	4		
2	01B019	户外休闲桌	1. 材质:户外防水防晒桌 2. 尺寸:1000*2000	套	2		
3	01B020	户外休闲桌	1. 材质:户外防水防晒桌 2. 尺寸:D800	套	2		
4	01B021	户外休闲椅	1. 材质:户外防水防晒	套	20		
5	01B008	花箱	1. 材质:镀锌钢板烤漆白色 2. 尺寸:1500*300*400	套	6		
6	01B009	假绿植	1. 材质:仿真绿植造景花 2. 尺寸:1000*300*500	套	9		
		办公室					
		补充分部					
7	01B023	双人办公桌	1. 材质:木桌面铁艺支架 2. 尺寸:1200*1200	套	1		
8	01B024	办公椅	1. 材质:黑色	套	2		
		小咨询室					
		补充分部					
9	01B025	双人沙发	1. 材质:布艺沙发 2. 尺寸:2100	套	1		
10	01B026	单人沙发	1. 布艺沙发	套	2		
11	01B027	茶几	1. 材质:艺术茶几 2. 尺寸:D600	套	1		
		心理咨询中心					
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：心理中心装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比: 碎石填补30cm	m3	0.75		
	A. 8	门窗工程					
13	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸: 850*2100 2. 门类型: 实木装饰门	m2	3.57		
14	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: 1800*1800 2. 窗类型: 断桥铝合金窗 3. 框、扇材质及规格: 断桥铝窗户: 70系1.4~1.8壁厚5+18A+5	m2	9.72		
15	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数: 折比1:2	m2	25.28		
16	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 基层18mm细木工板(刷防火涂料), 单层9.5mm石膏板面层	m	12.71		
	A. 9	屋面及防水工程					
17	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚, 两遍	m2	50		
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚, 两遍	m2	60.5		
	A. 11	楼地面装饰工程					
19	011102003001	块料楼地面	1. 800柔光砖地砖(同色美缝剂) 2. 20厚水泥砂浆结合层 3. 40厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道	m2	105.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：心理中心装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:石膏板基层 3. 面层材料品种、规格:0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	16		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
21	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 部位:楼梯底部斜面 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:木纹板饰面	m2	7.07		
22	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 部位:墙裙 2. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	39.49		
23	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:PVC展板	m2	31.34		
24	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:现有基层包木纹板	m2	2.84		
25	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:50*50*2400实木柱	m2	4.65		
26	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 部位:暖气片包封 2. 基层材料种类、规格:木龙骨、阻燃板 3. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	1.8		
27	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 部位:木纹展柜 2. 深度:250mm 3. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	5.92		
28	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:阻燃板基层、石膏板面层	m2	8.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 心理中心装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 13	天棚工程					
29	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列轻钢龙骨吊顶, 主龙骨@900, 50 副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格: 双层 9.5mm 石膏板	m2	67.41		
30	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层间距: 80mm 3. 面板材料品种、规格: 0.4 铝格栅转印木纹	m2	17.93		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
31	011402001001	金属门油漆	1. 门、窗类型: 金属门改色 2. 油漆品种、遍数或厚度: 调和漆 2 遍	m2	3.33		
32	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数: 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2 遍	m2	68.75		
33	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 室内墙面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 两遍	m2	165.35		
34	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 石膏板基层 2. 刮腻子遍数: 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2 遍	m2	20.85		
35	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 原顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 抗碱封闭底漆 1 遍, 黑色面漆 2 遍	m2	17.93		
	A. 15	其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：心理中心装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011501001001	装饰柜	1. 名称:成品定制展柜 2. 安装方式:成品安装	m2	19.19		
37	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:20*20*0.6m mL型不锈钢收边条	m	41		
38	011504002001	成品暖气罩	1. 成品暖气罩规格、型号:1200*600 铝合金型材暖气罩	m2	2.6		
39	011508001002	美术字	1. 基层类型:乳胶漆 2. 镏字材料材质:金属字 3. 字体规格:150*150mm	个	8		
	A.17	拆除工程					
40	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:现有蹲坑拆除30cm 2. 规格、尺寸:1580*1580	m3	0.75		
41	011705001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原始瓷砖地面及基层拆除	m2	105.52		
42	011705002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:北侧墙面瓷砖拆除	m2	11		
43	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:石膏板吊顶拆除	m2	76		
44	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原墙腻子铲除	m2	244		
45	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:玻璃隔断拆除	m2	12		
46	011710002001	金属门窗拆除	1. 门窗尺寸:1800*1800	樘	3		
		补充分部					
47	01B001	铝合金灯槽	1. 10*10铝合金灯槽	m	5.77		
48	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸:300*120mm	套	3		
49	01B004	金属烤漆logo	1. R150金属烤漆logo	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：心理中心装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	01B005	木格栅封边	1. 阻燃板石膏板基层	m	5.66		
51	01B006	假绿植饰面	1. 成品假绿植饰面 2. 基层：书架封板	m2	1.88		
52	01B007	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	11.08		
		户外					
	A. 11	楼地面装饰工程					
53	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40方钢焊接 2. 面层材料品种、规格:15厚塑木地板	m2	69		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
54	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 部位: 铝塑板包屋檐 2. 龙骨材料种类、规格、中距:20*20*1.2方管 3. 面层材料品种、规格: 铝塑板	m2	2.87		
55	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*20方管 2. 基层材料种类、规格: 木纹铝塑板 3. 面层材料品种、规格:0.6铝方通转印木纹	m2	17.89		
56	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 部位: 外立面造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:20*20、20*10方管 3. 基层材料种类、规格: 木纹铝塑板	m2	7.02		
	A. 15	其他装饰工程					
57	011508001001	美术字	1. 基层类型: 铝方通 2. 镏字材料材质: 树脂发光字 3. 字体规格: 452*452mm	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：心理中心装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：心理中心装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402015001	成品保护		项	1		
2	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：心理中心装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1					50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：心理中心-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	16		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	25		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	2		
4	030413012002	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	3		
5	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*80	套	4		
6	030413002003	装饰灯	1. 名称:嵌入式条灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*200	套	9		
7	030413002004	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1000*80	套	5		
8	030413002005	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	28		
9	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	66.9		
10	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 21个	台	1		
11	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	864.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：心理中心-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	66.9		
13	030412001002	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	206.91		
14	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	34		
15	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	32		
16	030412001003	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
17	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
18	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
19	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除,包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：心理中心-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 心理中心-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号楼大数据学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B004	双人沙发	1. 材质: 浅色系布艺沙发 2. 尺寸: 1600	套	1		
2	01B005	茶几	1. 材质: 简易茶几 2. 尺寸: 800*400	套	1		
3	01B006	单沙发	1. 材质: 带色布艺单人沙发 2. 尺寸: 800	套	1		
4	01B007	办公桌	1. 材质: 木桌面铁艺支架 2. 尺寸: 1200*600	套	1		
5	01B008	办公椅	1. 材质: 黑色	套	1		
	A. 8	门窗工程					
6	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数: 折比1:2	m2	5.7		
7	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 基层18mm细木工板(刷防火涂料), 单层9.5mm石膏板面层	m	3		
	A. 11	楼地面装饰工程					
8	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格: 5mm水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格: 实木复合木地板饰面	m2	14.49		
9	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 基层材料种类、规格: 石膏板基层 3. 面层材料品种、规格: 0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	17.3		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号楼大数据学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 部位: 暖气片包封 2. 基层材料种类、规格: 木龙骨、阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 木纹护墙板	m2	0.43		
11	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格: PVC展板	m2	4.46		
12	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 部位: 木纹展柜 2. 深度: 180mm 3. 面层材料品种、规格: 木纹护墙板	m2	1.81		
	A.13	天棚工程					
13	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨吊顶, 主龙骨@900, 50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格: 双层9.5mm石膏板	m2	14.04		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
14	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2遍	m2	29.08		
15	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 室内墙面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 两遍	m2	35.24		
16	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 石膏板基层 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2遍	m2	0.43		
	A.15	其他装饰工程					
17	011501001001	装饰柜	1. 名称: 成品定制展柜 2. 安装方式: 成品安装	m2	13.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号楼大数据学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011504002001	成品暖气罩	1. 成品暖气罩规格、型号:1200*600 铝合金型材暖气罩	m2	0.72		
19	011508001001	美术字	1. 名称:宣传标语字 2. 镌字材料材质:5mm亚克力烤漆字 3. 字体规格:87*87mm	个	20		
	A.17	拆除工程					
20	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:墙面原PVC拆除	m2	20		
21	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原墙腻子铲除	m2	48		
22	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶面开灯孔	个	12		
		补充分部					
23	01B001	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸:300*120mm	套	1		
24	01B002	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	1.36		
25	01B003	成品玻璃隔断	1. 边框材质:30*30不锈钢边框 2. 玻璃材质:长虹玻璃 3. 详见施工图	套	3		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：1号楼大数据学院党建室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号楼建工学院党建室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B003	会议桌	1. 材质：木桌面铁艺支架 2. 尺寸：1200*2400	套	1		
2	01B004	会议椅	1. 材质：黑色	套	6		
3	01B005	双人办公桌	1. 材质：木桌面铁艺支架 2. 尺寸：1200*1200	套	2		
4	01B006	办公椅	1. 材质：黑色	套	4		
	A. 8	门窗工程					
5	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数：折比1:2	m2	7.5		
6	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：基层18mm细木工板（刷防火涂料），单层9.5mm石膏板面层	m	2.5		
	A. 11	楼地面装饰工程					
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：石膏板基层 3. 面层材料品种、规格：0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	15.76		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
8	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格：满刮腻子2遍 2. 面层材料品种、规格：145*2800*20mm木格栅	m2	5.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号楼建工学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板饰面腻子两遍, 乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格:宣绒布、PVC展板	m2	15.28		
10	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:PVC展板	m2	15.28		
11	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:阻燃板基层、石膏板面层	m2	4.53		
	A.13	天棚工程					
12	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨吊顶, 主龙骨@900, 50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	15.21		
13	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层间距:80mm 3. 面板材料品种、规格:0.4铝格栅转印木纹	m2	16.77		
14	011303002001	灯带(槽)	1. 灯带(槽)型式、尺寸:100*100石膏板灯槽	m2	0.36		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
15	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	15.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号楼建工学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：室内墙面 2. 刮腻子遍数：两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：两遍	m2	31.36		
17	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型：墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：2遍	m2	4.91		
18	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：原顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数：抗碱封闭底漆1遍，黑色面漆2遍	m2	16.77		
	A.15	其他装饰工程					
19	011501001001	装饰柜	1. 名称：成品定制展柜 2. 安装方式：成品安装	m2	11.93		
	A.17	拆除工程					
20	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：墙面原PVC拆除	m2	20		
21	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：原墙腻子铲除	m2	80		
22	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位：石膏板吊顶面开灯孔	个	12		
23	011715001002	开孔(打洞)	1. 部位：石膏板吊顶面筒灯开孔	个	20		
		补充分部					
24	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	2		
25	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸：300*120mm	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：3号楼建工学院党建室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 3号楼建工学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“综合单价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼护理学院党建室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B004	会议桌	1. 材质：木桌面铁艺支架 2. 尺寸：1200*2400	套	1		
2	01B005	会议椅	1. 材质：黑色	套	6		
3	01B006	双人办公桌	1. 材质：木桌面铁艺支架 2. 尺寸：1200*1200	套	1		
4	01B007	办公椅	1. 材质：黑色	套	2		
5	01B008	饮水机	1. 材质：饮水机	套	1		
	A. 8	门窗工程					
6	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数：折比1:2	m2	7.5		
7	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：基层18mm细木工板（刷防火涂料），单层9.5mm石膏板面层	m	2.5		
	A. 11	楼地面装饰工程					
8	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：石膏板基层 3. 面层材料品种、规格：0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	16.11		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格：满刮腻子2遍 2. 面层材料品种、规格：145*2800*20mm木格栅	m2	6.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号楼护理学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板饰面腻子两遍,乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格:宣绒布、PVC展板	m2	17.96		
11	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 部位:白色层板 2. 面层材料品种、规格:20mm厚白色烤漆板 3. 连接方式:膨胀螺栓	m2	2.97		
12	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 2. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板饰面 4. 面层材料品种、规格:宣绒布、PVC展板	m2	4.93		
13	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:阻燃板基层、石膏板面层	m2	4.53		
	A. 13	天棚工程					
14	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨吊顶,主龙骨@900, 50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	15.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼护理学院党建室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层间距:80mm 3. 面板材料品种、规格:0.4铝格栅转印木纹	m2	16.77		
16	011303002001	灯带(槽)	1. 灯带(槽)型式、尺寸:100*100石膏板灯槽	m2	0.69		
17	01B003	铝合金灯槽	1. 20*10铝合金灯槽	m	18.16		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
18	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	15.19		
19	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍	m2	24.82		
20	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	4.91		
21	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:抗碱封闭底漆1遍,黑色面漆2遍	m2	16.77		
	A.15	其他装饰工程					
22	011508001001	美术字	1. 镏字材料材质:金属烤漆字 2. 字体规格:120*120mm	个	12		
23	011508001002	美术字	1. 名称:宣传标语字 2. 镏字材料材质:5mm亚克力烤漆字 3. 字体规格:120*120mm	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号楼护理学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.17	拆除工程					
24	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:墙面原PVC拆除	m2	20		
25	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原墙腻子铲除	m2	80		
26	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶面筒灯开孔	个	20		
		补充分部					
27	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	2		
28	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸:300*120mm	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：4号楼护理学院党建室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	050402015001	成品保护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 4号楼护理学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“综合单价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5号楼生物学院党建室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B003	会议桌	1. 材质：木桌面铁艺支架 2. 尺寸：1200*2400	套	1		
2	01B004	会议椅	1. 材质：黑色	套	6		
3	01B005	双人办公桌	1. 材质：木桌面铁艺支架 2. 尺寸：1200*1200	套	1		
4	01B006	办公椅	1. 材质：黑色	套	2		
5	01B007	饮水机	1. 材质：饮水机	套	1		
	A. 8	门窗工程					
6	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数：折比1:2	m2	10.32		
7	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：基层18mm细木工板（刷防火涂料），单层9.5mm石膏板面层	m	3.44		
	A. 11	楼地面装饰工程					
8	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：石膏板基层 3. 面层材料品种、规格：0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	19.45		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板饰面腻子两遍，乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格：宣绒布、PVC展板	m2	2.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5号楼生物学院党建室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板饰面腻子两遍，乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格:PVC展板	m2	2.53		
11	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 部位:木纹展柜 2. 深度:180mm 3. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	6.75		
12	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格:木纹板 3. 面层材料品种、规格:PVC展板	m2	5.1		
13	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 部位:暖气片包封 2. 基层材料种类、规格:木龙骨、阻燃板 3. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	0.86		
14	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:PVC展板	m2	6.12		
15	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:阻燃板基层、石膏板面层	m2	3		
	A.13	天棚工程					
16	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨吊顶，主龙骨@900，50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	13.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号楼生物学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层间距:80mm 3. 面板材料品种、规格:0.4铝格栅转印木纹	m2	15.44		
18	011303002001	灯带(槽)	1. 灯带(槽)型式、尺寸:100*100石膏板灯槽	m2	1.19		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
19	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	13.61		
20	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍	m2	39.04		
21	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	3.52		
22	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:抗碱封闭底漆1遍,黑色面漆2遍	m2	15.44		
	A.15	其他装饰工程					
23	011501001001	装饰柜	1. 名称:成品定制展柜 2. 安装方式:成品安装	m2	6.92		
24	011501001002	装饰柜	1. 名称:成品定制展柜(玻璃柜门) 2. 安装方式:成品安装	m2	2.52		
25	011504002001	成品暖气罩	1. 成品暖气罩规格、型号:1200*600铝合金型材暖气罩	m2	1.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号楼生物学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	011508001001	美术字	1. 镏字材料材质: 金属烤漆字 2. 字体规格: 140*140mm	个	12		
27	011508001003	美术字	1. 名称: 宣传标语字 2. 镏字材料材质: 5mm亚克力烤漆字 3. 字体规格: 87*87mm	个	20		
	A. 17	拆除工程					
28	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 墙面原PVC拆除	m2	20		
29	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 原墙腻子铲除	m2	70		
30	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位: 石膏板吊顶面筒灯开孔	个	18		
		补充分部					
31	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	1.8		
32	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸: 300*120mm	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 5号楼生物学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	050402015001	成品保护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 5号楼生物学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6号楼学前教育党建室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B005	会议桌	1. 材质：木桌面铁艺支架 2. 尺寸：1200*2400	套	1		
2	01B006	会议椅	1. 材质：黑色	套	8		
3	01B007	办公桌	1. 材质：木桌面铁艺支架 2. 尺寸：1200*600	套	1		
4	01B008	办公椅	1. 材质：黑色	套	1		
5	01B009	桌布	1. 材质：浅灰色桌布 2. 尺寸：2800*4000	套	1		
6	01B010	铁链挂件	1. 材质：挂相框铁链及架 2. 尺寸：宽度600mm	套	2		
7	01B011	书画毛毡	1. 材质：浅灰色桌布 2. 尺寸：600*1200	套	2		
	A. 8	门窗工程					
8	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数：折比1:2	m2	10.32		
9	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：基层18mm细木工板（刷防火涂料），单层9.5mm石膏板面层	m	3.44		
	A. 11	楼地面装饰工程					
10	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：石膏板基层 3. 面层材料品种、规格：0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	19.15		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6号楼学前教育党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 部位: 暖气片包封 2. 基层材料种类、规格: 木龙骨、阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 木纹护墙板	m2	0.43		
12	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 部位: 白色层板 2. 面层材料品种、规格: 20mm厚白色烤漆板 3. 连接方式: 膨胀螺栓	m2	0.74		
13	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 部位: 木纹展柜 2. 面层材料品种、规格: 木纹护墙板	m2	5.23		
14	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格: PVC展板	m2	10.65		
15	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm石膏板饰面, 腻子两遍, 乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格: 宣绒布、PVC展板	m2	3.64		
16	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm石膏板饰面, 腻子两遍, 乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格: PVC展板	m2	6.3		
17	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm石膏板饰面, 腻子两遍, 乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格: 宣绒布	m2	0.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6号楼学前教育党建室装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格: 阻燃板基层、石膏板面层	m2	3		
	A. 13	天棚工程					
19	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列轻钢龙骨吊顶, 主龙骨@900, 50 副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格: 双层9. 5mm石膏板	m2	13. 61		
20	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层间距: 80mm 3. 面板材料品种、规格: 0. 4 铝格栅转印木纹	m2	15. 44		
21	01B004	铝合金灯槽	1. 20*10 铝合金灯槽	m	16		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
22	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数: 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2 遍	m2	13. 61		
23	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 室内墙面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 两遍	m2	35. 56		
24	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数: 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2 遍	m2	3. 52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6号楼学前教育党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:抗碱封闭底漆1遍, 黑色面漆2遍	m2	15.44		
	A.15	其他装饰工程					
26	011501001001	装饰柜	1. 名称:成品定制展柜 2. 安装方式:成品安装	m2	6.92		
27	011501001002	装饰柜	1. 名称:成品定制展柜(玻璃柜门) 2. 安装方式:成品安装	m2	3.2		
28	011504002001	成品暖气罩	1. 成品暖气罩规格、型号:1200*600 铝合金型材暖气罩	m2	1.44		
29	011508001002	美术字	1. 名称:宣传标语字 2. 镏字材料材质:5mm亚克力烤漆字 3. 字体规格:87*87mm	个	20		
	A.17	拆除工程					
30	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:墙面原PVC拆除	m2	20		
31	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原墙腻子铲除	m2	70		
32	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸:95灯孔	个	18		
		补充分部					
33	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	1.8		
34	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸:300*120mm	套	1		
35	01B003	木纹洞洞板	1. 实木冲孔洞洞板	m2	1.62		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 6号楼学前教育党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 6号楼学前教育党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“综合单价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号楼商学院党建室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B003	会议桌	1. 材质:木桌面铁艺支架 2. 尺寸:1200*2400	套	1		
2	01B004	会议椅	1. 材质:黑色	套	6		
3	01B005	双人办公桌	1. 材质:木桌面铁艺支架 2. 尺寸:1200*1200	套	1		
4	01B006	办公椅	1. 材质:黑色	套	2		
	A. 8	门窗工程					
5	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数:折比1:2	m2	10.32		
6	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:基层18mm细木工板(刷防火涂料),单层9.5mm石膏板面层	m	3.44		
	A. 11	楼地面装饰工程					
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:石膏板基层 3. 面层材料品种、规格:0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	19.45		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
8	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板饰面,腻子两遍,乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格:宣绒布、PVC展板	m2	2.89		
9	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 部位:木纹展柜 2. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	5.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 7号楼商学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 部位: 暖气片包封 2. 基层材料种类、规格: 木龙骨、阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 木纹护墙板	m2	0.86		
11	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格: PVC展板	m2	8.04		
12	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 20*30 木龙骨 2. 底基层材料种类、规格: 12mm 阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm 石膏板饰面 4. 面层材料品种、规格: 宣绒布	m2	1.72		
13	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格: 阻燃板基层、石膏板面层	m2	3		
	A. 13	天棚工程					
14	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列轻钢龙骨吊顶, 主龙骨@900, 50 副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格: 双层 9.5mm 石膏板	m2	13.61		
15	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层间距: 80mm 3. 面板材料品种、规格: 0.4 铝格栅转印木纹	m2	15.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号楼商学院党建室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011303002001	灯带(槽)	1. 灯带（槽）型式、尺寸:100*100石膏板灯槽	m2	0.92		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
17	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	13.61		
18	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍	m2	44.7		
19	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	3.52		
20	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:抗碱封闭底漆1遍，黑色面漆2遍	m2	15.44		
	A. 15	其他装饰工程					
21	011501001001	装饰柜	1. 名称:成品定制展柜 2. 安装方式:成品安装	m2	7.17		
22	011504002001	成品暖气罩	1. 成品暖气罩规格、型号:1200*600铝合金型材暖气罩	m2	1.44		
23	011508001002	美术字	1. 名称:宣传标语字 2. 镏字材料材质:5mm亚克力烤漆字 3. 字体规格:87*87mm	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011508001003	美术字	1. 名称:宣传标语字 2. 镌字材料材质:5mm亚克力烤漆字 3. 字体规格:120*120mm	个	20		
	A. 17	拆除工程					
25	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:墙面原PVC拆除	m2	20		
26	011706002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除现有龙骨隔墙	m2	15		
27	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原墙腻子铲除	m2	70		
28	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸:95灯孔	个	18		
		补充分部					
29	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	2.3		
30	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸:300*120mm	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 7号楼商学院党建室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：7号楼商学院党建室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号楼电子学院党建室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B003	双人办公桌	1. 材质：木桌面铁艺支架 2. 尺寸：1200*1200	套	2		
2	01B004	办公椅	1. 材质：黑色	套	4		
3	01B005	饮水机	1. 材质：饮水机	套	1		
4	01B006	双人沙发	1. 材质：黑色商务皮沙发 2. 规格：2100	套	1		
	A. 8	门窗工程					
5	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数：折比1:2	m2	10.32		
6	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：基层18mm细木工板（刷防火涂料），单层9.5mm石膏板面层	m	3.44		
	A. 11	楼地面装饰工程					
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：石膏板基层 3. 面层材料品种、规格：0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	19.15		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
8	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板饰面，腻子两遍，乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格：宣绒布、PVC展板	m2	4.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号楼电子学院党建室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 2. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板饰面 4. 面层材料品种、规格:宣绒布	m2	1.2		
10	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 部位:红色层板 2. 面层材料品种、规格:20mm厚红色烤漆板 3. 连接方式:膨胀螺栓	m2	1.14		
11	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 部位:暖气片包封 2. 基层材料种类、规格:木龙骨、阻燃板 3. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	0.86		
12	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:PVC展板	m2	14.1		
13	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格:木纹板 3. 面层材料品种、规格:PVC展板	m2	0.8		
14	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板饰面 3. 面层材料品种、规格:白色格栅、PVC展板	m2	3.1		
15	011205001011	墙、柱面装饰板	1. 部位:木纹展柜 2. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	6.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号楼电子学院党建室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型：轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格：阻燃板基层、石膏板面层	m2	3		
17	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格：腻子两遍，乳胶漆两遍 2. 面层材料品种、规格：宣绒布、PVC展板	m2	4.75		
	A.13	天棚工程					
18	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨吊顶，主龙骨@900， 50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格：双层9.5mm石膏板	m2	13.61		
19	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层间距：80mm 3. 面板材料品种、规格：0.4铝格栅转印木纹	m2	15.44		
20	011303002001	灯带(槽)	1. 灯带(槽)型式、尺寸：100*100石膏板灯槽	m2	0.75		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
21	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：2遍	m2	13.61		
22	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：室内墙面 2. 刮腻子遍数：两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：两遍	m2	30.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 8号楼电子学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2遍	m2	3.52		
24	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 原顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 抗碱封闭底漆1遍, 黑色面漆2遍	m2	15.44		
	A.15	其他装饰工程					
25	011504002001	成品暖气罩	1. 成品暖气罩规格、型号: 1200*600 铝合金型材暖气罩	m2	1.44		
	A.17	拆除工程					
26	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 墙面原PVC拆除	m2	20		
27	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 原墙腻子铲除	m2	70		
28	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位: 石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸: 95灯孔	个	18		
		补充分部					
29	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	1.8		
30	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸: 300*120mm	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 8号楼电子学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	050402015001	成品保护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 8号楼电子学院党建室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号楼大数据学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 9W 3. 安装形式: 嵌入式	套	12		
2	030413013001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 安装形式: 距地0.3m	套	5		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 安装形式: 距地1.3m	套	1		
4	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型: 混凝土结构 2. 沟槽截面规格: 40*40	m	11.6		
5	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 照明配电箱AL 2. 规格: 600*500*200 3. 安装方式: 壁挂安装, 距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格: 2.5mm ² : 6个	台	1		
6	030412003001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-BV-2.5	m	143.11		
7	030412001001	配管	1. 名称: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	25.6		
8	030412001002	配管	1. 名称: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式: 吊顶内敷设	m	22.8		
9	030412005001	接线盒	1. 名称: 钢制接线盒 2. 规格: 86型 3. 安装形式: 明装	个	12		
10	030412005002	接线盒	1. 名称: 钢制插座盒/开关盒 2. 规格: 86型 3. 安装形式: 暗装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号楼大数据学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001003	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
12	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
13	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
14	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除，包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1号楼大数据学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 1号楼大数据学院党建室-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号楼建工学院党建室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	20		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	3		
3	030413013002	插座	1. 名称:五孔插座 (办公桌电源)	套	1		
4	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联双控 开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	2		
5	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*80	套	9		
6	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	15.4		
7	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
8	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	354.17		
9	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	29.8		
10	030412001003	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	69.97		
11	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号楼建工学院党建室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	6		
13	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	20.28		
14	030412001004	配管	1. 名称:JDG (暂定量) 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
15	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 (暂定量) 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
16	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
17	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除,包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：3号楼建工学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：3号楼建工学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼护理学院党建室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	20		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	5		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联双控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	2		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*80	套	9		
5	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	15.4		
6	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
7	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	370.75		
8	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	29.8		
9	030412001003	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	75.41		
10	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号楼护理学院党建室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	7		
12	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	18.13		
13	030412001004	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
16	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除,包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：4号楼护理学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：4号楼护理学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5号楼生物学院党建室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	18		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	5		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联双控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	2		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*80	套	6		
5	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	15.4		
6	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
7	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	328.16		
8	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	29.8		
9	030412001003	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	77.17		
10	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号楼生物学院党建室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	7		
12	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	11.88		
13	030412001004	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
16	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除,包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：5号楼生物学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：5号楼生物学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6号楼学前教育党建室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	18		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	5		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联双控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	2		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*80	套	9		
5	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	15.4		
6	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
7	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	388.07		
8	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	29.8		
9	030412001003	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	80.38		
10	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6号楼学前教育党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	7		
12	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	3.02		
13	030412001004	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
16	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除,包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：6号楼学前教育党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：6号楼学前教育党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号楼商学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	18		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	4		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联双控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	2		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*80	套	9		
5	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	15.4		
6	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
7	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	359.85		
8	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	29.8		
9	030412001003	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	70.97		
10	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号楼商学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	6		
12	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	13.33		
13	030412001004	配管	1. 名称:JDG (暂定量) 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 (暂定量) 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
16	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除,包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：7号楼商学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 7号楼商学院党建室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号楼电子学院党建室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	18		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	7		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联双控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	2		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*80	套	9		
5	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	21.8		
6	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
7	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	416.35		
8	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	32.3		
9	030412001003	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
10	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 8号楼电子学院党建室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-3*4 3. 材质、类型: 铜、终端头、干包式	个	2		
12	030412001004	配管	1. 名称: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式: 吊顶内敷设	m	87.25		
13	030412005001	接线盒	1. 名称: 钢制接线盒 2. 规格: 86型 3. 安装形式: 明装	个	31		
14	030412005002	接线盒	1. 名称: 钢制插座盒/开关盒 2. 规格: 86型 3. 安装形式: 暗装	个	9		
15	030413002003	装饰灯	1. 名称: LED灯带	m	20.21		
16	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除, 包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：8号楼电子学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：8号楼电子学院党建室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号楼3227职业发展规划室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B008	会议桌	1. 材质:木桌面木纹支架,无电源卡槽 2. 尺寸:1200*2400	套	1		
2	01B009	会议椅	1. 材质:木纹椅	套	10		
3	01B010	办公桌	1. 材质:木桌面铁艺支架 2. 尺寸:1200*600	套	1		
4	01B011	办公椅	1. 材质:黑色	套	1		
5	01B012	圆桌	1. 材质:木纹桌面金属支架 2. 尺寸:D600	套	1		
6	01B013	休闲椅	1. 材质:实木软垫椅	套	2		
7	01B014	吧台椅	1. 材质:软包面金属支架 2. 尺寸:700H	套	4		
	A. 8	门窗工程					
8	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数:折比1:2	m2	21		
9	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:基层18mm细木工板(刷防火涂料),单层9.5mm石膏板面层	m	5.6		
	A. 11	楼地面装饰工程					
10	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:石膏板基层 3. 面层材料品种、规格:0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	13.63		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:50*50*2400实木柱	m2	5.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号楼3227职业发展规划室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:腻子两遍,乳胶漆两遍 2. 面层材料品种、规格:宣绒布	m2	9.23		
13	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:PVC展板	m2	8.92		
14	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:木纹板	m2	11.11		
15	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:阻燃板基层、石膏板面层	m2	2.79		
	A. 13	天棚工程					
16	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨吊顶,主龙骨@900, 50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	31.71		
17	01B007	铝合金灯槽	1. 10*10铝合金灯槽	m	10		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
18	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	31.71		
19	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍	m2	38.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号楼3227职业发展规划室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2遍	m2	3.63		
	A. 15	其他装饰工程					
21	011508001001	美术字	1. 名称: 宣传标语字 2. 镏字材料材质: 5mm亚克力烤漆字 3. 字体规格: 150*150mm	个	30		
	A. 17	拆除工程					
22	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 原墙腻子铲除	m2	80		
23	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位: 石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸: 1200*200	个	4		
24	011715001003	开孔(打洞)	1. 部位: 石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸: 95灯孔	个	20		
		补充分部					
25	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	1.6		
26	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸: 300*120mm	套	1		
27	01B003	白板	1. 规格尺寸: 1800*1100	块	1		
28	01B005	定制吧台	1. 材质: 定制实木台面, 40*40金属腿 2. 规格尺寸: 2400*400mm	套	1		
29	01B006	墙面镜	1. 规格尺寸: 2.085*2.14	m²	4.46		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：3号楼3227职业发展规划室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：3号楼3227职业发展规划室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼4227辅导员工作室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B004	可移动桌（橙色）	1. 材质：组合六边形 1.6m 带滚轮 2. 尺寸：800*400	套	6		
2	01B005	可移动椅（橙色）	1. 材质：带滚轮	套	10		
3	01B006	双人沙发	1. 材质：布艺沙发 2. 尺寸：2100	套	1		
4	01B007	茶几	1. 材质：简易茶几 2. 尺寸：800*400	套	1		
5	01B008	单沙发	1. 材质：带色布艺单人沙发 2. 尺寸：800	套	1		
6	01B009	文件柜	1. 材质：金属铁皮柜 2. 尺寸：1800*850*390	套	2		
	A. 8	门窗工程					
7	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数：折比1：2	m2	36.96		
8	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：基层18mm细木工板（刷防火涂料），单层9.5mm石膏板面层	m	5.6		
9	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金拉帘轨道 2. 轨的形式：单轨	m	5.32		
	A. 11	楼地面装饰工程					
10	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：石膏板基层 3. 面层材料品种、规格：0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	12.62		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：PVC展板	m2	9.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼4227辅导员工作室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:木纹板	m2	5.86		
13	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板饰面, 腻子两遍, 乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格:宣绒布、PVC展板	m2	10.79		
14	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板饰面, 腻子两遍, 乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格:宣绒布、白板	m2	3.4		
15	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:阻燃板基层、石膏板面层	m2	2.79		
	A. 13	天棚工程					
16	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨吊顶, 主龙骨@900, 50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	31.72		
17	011303002001	灯带(槽)	1. 灯带(槽)型式、尺寸:100*100石膏板灯槽	m2	1.32		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号楼4227辅导员工作室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2遍	m2	31.72		
19	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 室内墙面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 两遍	m2	39.32		
20	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2遍	m2	3.63		
	A. 15	其他装饰工程					
21	011508001001	美术字	1. 名称: 宣传标语字 2. 镏字材料材质: 5mm亚克力烤漆字 3. 字体规格: 180*180mm	个	15		
22	011508001002	美术字	1. 名称: 宣传标语字 2. 镏字材料材质: 5mm亚克力烤漆字 3. 字体规格: 150*150mm	个	15		
	A. 17	拆除工程					
23	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 原墙腻子铲除	m2	80		
24	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位: 石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸: 1200*200	个	4		
25	011715001002	开孔(打洞)	1. 部位: 石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸: 95灯孔	个	18		
		补充分部					
26	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	1.6		
27	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸: 300*120mm	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号楼4227辅导员工作室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 4号楼4227辅导员工作室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：4号楼4227辅导员工作室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5号楼5228辅导员工作室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B006	可移动桌（红色）	1. 材质：组合六边形 1.6m 带滚轮 2. 尺寸：800*400	套	6		
2	01B007	可移动椅（红色）	1. 材质：带滚轮	套	10		
3	01B008	双人沙发	1. 材质：布艺沙发 2. 尺寸：2100	套	1		
4	01B009	茶几	1. 材质：简易茶几 2. 尺寸：800*400	套	1		
5	01B010	单沙发	1. 材质：带色布艺单人沙发 2. 尺寸：800	套	1		
6	01B011	文件柜	1. 材质：金属铁皮柜 2. 尺寸：1800*850*390	套	2		
	A. 8	门窗工程					
7	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数：折比1：2	m2	37.11		
8	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：基层18mm细木工板（刷防火涂料），单层9.5mm石膏板面层	m	6.9		
9	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金拉帘轨道 2. 轨的形式：单轨	m	5.37		
	A. 11	楼地面装饰工程					
10	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：石膏板基层 3. 面层材料品种、规格：0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	16.11		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：PVC展板	m2	8.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号楼5228辅导员工作室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 部位: 木纹展柜 2. 面层材料品种、规格: 木纹护墙板	m2	3.04		
13	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 部位: 暖气片包封 2. 基层材料种类、规格: 木龙骨、阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 木纹护墙板	m2	0.72		
14	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格: 木纹板	m2	7.34		
15	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格: 阻燃板基层、石膏板面层	m2	2.79		
	A. 13	天棚工程					
16	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨吊顶, 主龙骨@900, 50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格: 双层9.5mm石膏板	m2	20.94		
17	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层间距: 80mm 3. 面板材料品种、规格: 0.4铝格栅转印木纹	m2	9.93		
18	01B005	铝合金灯槽	1. 10*10铝合金灯槽	m	10.4		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号楼5228辅导员工作室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2遍	m2	20.94		
20	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 室内墙面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 两遍	m2	46.34		
21	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2遍	m2	3.82		
22	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 原顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 抗碱封闭底漆1遍, 黑色面漆2遍	m2	9.93		
	A. 15	其他装饰工程					
23	011504002001	成品暖气罩	1. 成品暖气罩规格、型号: 1200*600 铝合金型材暖气罩	m2	0.72		
	A. 17	拆除工程					
24	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 原墙腻子铲除	m2	80		
25	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位: 石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸: 1200*80	个	9		
26	011715001002	开孔(打洞)	1. 部位: 石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸: 95灯孔	个	19		
		补充分部					
27	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	1.6		
28	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸: 300*120mm	套	1		
29	01B003	实木成品活动屏风	1. 规格: 2400*2200	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号楼5228辅导员工作室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	01B004	白板	1. 规格尺寸:1500* 1100	块	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 5号楼5228辅导员工作室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	050402015001	成品保护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：5号楼5228辅导员工作室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6号楼6221文化育人室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B004	手工桌	1. 材质:实木桌 2. 尺寸:1200*2400	套	2		
2	01B005	单椅	1. 材质:实木软垫椅	套	12		
	A. 8	门窗工程					
3	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数:折比1:2	m2	21		
4	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:基层18mm细木工板(刷防火涂料), 单层9.5mm石膏板面层	m	6.9		
	A. 11	楼地面装饰工程					
5	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:石膏板基层 3. 面层材料品种、规格:0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	21.53		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 部位:木纹展柜 2. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	3.9		
7	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 部位:暖气片包封 2. 基层材料种类、规格:木龙骨、阻燃板 3. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	1.44		
8	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 2. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板饰面, 2遍腻子, 2遍乳胶漆	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6号楼6221文化育人室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:PVC展板	m2	7.85		
10	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:阻燃板基层、石膏板面层	m2	2.79		
	A. 13	天棚工程					
11	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨吊顶,主龙骨@900, 50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	13.18		
12	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层间距:80mm 3. 面板材料品种、规格:0.4铝格栅转印木纹	m2	17.69		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
13	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	13.18		
14	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍	m2	38.09		
15	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	3.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6号楼6221文化育人室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:抗碱封闭底漆1遍, 黑色面漆2遍	m2	17.69		
	A. 15	其他装饰工程					
17	011501001001	装饰柜	1. 名称:成品定制展柜 2. 安装方式:成品安装	m2	4.72		
18	011504002001	成品暖气罩	1. 成品暖气罩规格、型号:1200*600 铝合金型材暖气罩	m2	1.44		
	A. 17	拆除工程					
19	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原墙腻子铲除	m2	70		
20	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸:1200*80	个	10		
21	011715001002	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸:95灯孔	个	17		
		补充分部					
22	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	1.4		
23	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸:300*120mm	套	1		
24	01B003	木纹洞洞板	1. 实木冲孔洞洞板	m2	1.59		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：6号楼6221文化育人室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 6号楼6221文化育人室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号楼7221自习室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B003	自习桌	1. 材质: 木纹 2. 尺寸: 1000*600*800	套	7		
2	01B004	椅子	1. 材质: 黑色	套	7		
3	01B005	圆桌	1. 材质: 木纹左面金属支架 2. 尺寸: D800	套	1		
4	01B006	休闲椅	1. 材质: 实木软垫椅	套	4		
	A. 8	门窗工程					
5	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数: 折比1:2	m2	21		
6	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 基层18mm细木工板(刷防火涂料), 单层9.5mm石膏板面层	m	6.9		
	A. 11	楼地面装饰工程					
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 基层材料种类、规格: 石膏板基层 3. 面层材料品种、规格: 0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	21.48		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
8	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 腻子两遍, 乳胶漆两遍 2. 面层材料品种、规格: 宣绒布	m2	2.81		
9	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm石膏板饰面, 2遍腻子, 2遍乳胶漆	m2	5.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号楼7221自习室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 2. 底基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板饰面, 2遍腻子, 2遍乳胶漆	m2	0.27		
11	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:PVC展板	m2	6.58		
12	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 部位:暖气片包封 2. 基层材料种类、规格:木龙骨、阻燃板 3. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	1.44		
13	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 部位:木纹展柜 2. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	10.49		
14	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:满刮腻子2遍 2. 面层材料品种、规格:145*2800*20mm木格栅	m2	2.93		
15	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:木纹板	m2	2.2		
16	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:阻燃板基层、石膏板面层	m2	15.58		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 7号楼7221自习室装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨吊顶,主龙骨@900, 50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	20.35		
18	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层间距:80mm 3. 面板材料品种、规格:0.4铝格栅转印木纹	m2	10.52		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
19	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	20.35		
20	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍	m2	45.88		
21	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	16.62		
22	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:抗碱封闭底漆1遍,黑色面漆2遍	m2	10.52		
	A.15	其他装饰工程					
23	011504002001	成品暖气罩	1. 成品暖气罩规格、型号:1200*600铝合金型材暖气罩	m2	1.44		
	A.17	拆除工程					
24	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原墙腻子铲除	m2	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 7号楼7221自习室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

措施项目清单计价表

工程名称: 7号楼7221自习室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称: 7号楼7221自习室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 8号楼8225心理休憩室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B004	豆袋包	1. 材质: 布艺 卡通懒人沙发	套	10		
2	01B005	照片组合墙饰	1. 材质: 带灯带组合照片墙	套	1		
3	01B006	星空投影灯	1. 名称: 星空投影灯	套	1		
4	01B007	圆茶几	1. 材质: 铁艺支架 岩板桌面 2. 规格: D45	套	4		
5	01B008	墙面绿植花艺	1. 材质: 假绿植花艺挂饰	套	1		
	A. 8	门窗工程					
6	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数: 折比1:2	m2	21		
7	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 基层18mm细木工板(刷防火涂料), 单层9.5mm石膏板面层	m	6.9		
	A. 11	楼地面装饰工程					
8	011104001001	地毯楼地面	1. 基层种类: 2mm水泥自流平 2. 面层材料品种、规格: 方块地毯(背胶粘贴)	m2	30		
9	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 基层材料种类、规格: 石膏板基层 3. 面层材料品种、规格: 0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	19.45		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 部位: 暖气片包封 2. 基层材料种类、规格: 木龙骨、阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 木纹护墙板	m2	1.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 8号楼8225心理休憩室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 部位: 木纹展柜 2. 面层材料品种、规格: 木纹护墙板	m2	11.83		
12	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 腻子两遍, 乳胶漆两遍 2. 面层材料品种、规格: 宣绒布	m2	3.19		
13	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 底基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm石膏板饰面, 腻子两遍, 乳胶漆两遍 3. 面层材料品种、规格: 宣绒布、PVC展板	m2	2.61		
14	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格: 阻燃板基层、石膏板面层	m2	2.79		
	A. 13	天棚工程					
15	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨吊顶, 主龙骨@900, 50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格: 双层9.5mm石膏板	m2	30.87		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
16	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 2遍	m2	42.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 8号楼8225心理休憩室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍	m2	48.89		
18	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	3.82		
	A.15	其他装饰工程					
19	011504002001	成品暖气罩	1. 成品暖气罩规格、型号:1200*600 铝合金型材暖气罩	m2	1.44		
	A.17	拆除工程					
20	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原墙腻子铲除	m2	70		
21	011715001003	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸:1200*200	个	4		
22	011715001004	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸:95灯孔	个	20		
23	011715001005	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸:95灯孔	个	19		
		补充分部					
24	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	1.4		
25	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸:300*120mm	套	1		
26	01B003	假绿植饰面	1. 成品假绿植饰面	m2	9.3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 8号楼8225心理休憩室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 8号楼8225心理休憩室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号楼8325辅导员工作室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		家具					
1	01B006	可移动桌（绿色）	1. 材质：组合六边形 1.6m 带滚轮 2. 尺寸：800*400	套	6		
2	01B007	可移动椅（绿色）	1. 材质：带滚轮	套	10		
3	01B008	双人沙发	1. 材质：布艺沙发 2. 尺寸：2100	套	1		
4	01B009	茶几	1. 材质：简易茶几 2. 尺寸：800*400	套	1		
5	01B010	单沙发	1. 材质：带色布艺 单人沙发 2. 尺寸：800	套	1		
6	01B011	文件柜	1. 材质：金属铁皮柜 2. 尺寸：1800*850*390	套	2		
	A. 8	门窗工程					
7	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数：折比1：2	m2	36.96		
8	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：基层18mm细木工板（刷防火涂料），单层9.5mm石膏板面层	m	6.9		
9	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金拉帘轨道 2. 轨的形式：单轨	m	5.32		
	A. 11	楼地面装饰工程					
10	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：石膏板基层 3. 面层材料品种、规格：0.6mm厚黑拉丝不锈钢	m	17.11		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格：腻子两遍，乳胶漆两遍 2. 面层材料品种、规格：宣绒布	m2	11.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号楼8325辅导员工作室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:PVC展板	m2	8.12		
13	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 部位:暖气片包封 2. 基层材料种类、规格:木龙骨、阻燃板 3. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	0.72		
14	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 部位:木纹展柜 2. 面层材料品种、规格:木纹护墙板	m2	3.04		
15	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:木纹板	m2	6.73		
16	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:阻燃板基层、石膏板面层	m2	2.79		
	A.13	天棚工程					
17	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨吊顶,主龙骨@900, 50副龙骨@300X600 2. 面板材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	21.13		
18	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层间距:80mm 3. 面板材料品种、规格:0.4铝格栅转印木纹	m2	9.74		
19	01B005	铝合金灯槽	1. 10*10铝合金灯槽	m	5.97		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号楼8325辅导员工作室装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	24.17		
21	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍	m2	42.58		
22	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面石膏板基层 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍	m2	3.82		
23	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:抗碱封闭底漆1遍, 黑色面漆2遍	m2	9.74		
	A.15	其他装饰工程					
24	011504002001	成品暖气罩	1. 成品暖气罩规格、型号:1200*600 铝合金型材暖气罩	m2	0.72		
	A.17	拆除工程					
25	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原墙腻子铲除	m2	70		
26	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸:1200*80	个	9		
27	011715001002	开孔(打洞)	1. 部位:石膏板吊顶面开灯孔 2. 洞尺寸:95灯孔	个	19		
		补充分部					
28	01B001	垃圾清运	1. 垃圾清运、消纳 2. 运距自行考虑	m3	1.4		
29	01B002	金属烤漆门牌	1. 规格尺寸:300*120mm	套	1		
30	01B003	实木成品活动屏风	1. 规格:2400*2200	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 8号楼8325辅导员工作室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 8号楼8325辅导员工作室装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	050402015001	成品保护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：8号楼8325辅导员工作室装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号楼3227职业发展规划室-电气
设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 9W 3. 安装形式: 嵌入式	套	20		
2	030413013001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 安装形式: 距地0.3m	套	3		
3	030413013002	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 安装形式: 距地1.1m	套	3		
4	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 三联单控开关 2. 安装形式: 距地1.3m	套	1		
5	030413002002	装饰灯	1. 名称: 条灯 2. 型号: 15W 3. 规格: 1200*200	套	4		
6	030413002003	装饰灯	1. 名称: LED灯带	m	7.01		
7	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型: 混凝土结构 2. 沟槽截面规格: 40*40	m	14.3		
8	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 照明配电箱AL 2. 规格: 600*500*200 3. 安装方式: 壁挂安装, 距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格: 2.5mm ² : 12个	台	1		
9	030412003001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-BV-2.5	m	258.2		
10	030412001001	配管	1. 名称: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	29.9		
11	030412001002	配管	1. 名称: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式: 吊顶内敷设	m	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号楼3227职业发展规划室-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	26		
13	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	7		
14	030412001005	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
15	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
16	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
17	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除,包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：3号楼3227职业发展规划室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号楼4227辅导员工作室-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	18		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	3		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	1		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:条灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*200	套	4		
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	20.47		
6	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	8.1		
7	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
8	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	203.78		
9	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15.1		
10	030412001002	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	39.83		
11	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼4227辅导员工作室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	4		
13	030412001005	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
16	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除，包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：4号楼4227辅导员工作室-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号楼5228辅导员工作室-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	19		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	5		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	1		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*80	套	6		
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	10.47		
6	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	14.5		
7	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
8	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	260.26		
9	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	29.8		
10	030412001002	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	44.84		
11	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5号楼5228辅导员工作室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	6		
13	030412001005	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
16	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除，包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：5号楼5228辅导员工作室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：5号楼5228辅导员工作室-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6号楼6221文化育人室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	17		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	6		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	1		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*80	套	10		
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:硅胶灯带	m	6.94		
6	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	16.1		
7	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
8	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	292.47		
9	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	34.8		
10	030412001002	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	50.6		
11	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6号楼6221文化育人室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	7		
13	030412001005	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
16	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除，包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 6号楼6221文化育人室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：6号楼6221文化育人室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号楼7221自习室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	19		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	6		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	1		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*80	套	6		
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	5.6		
6	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	16.7		
7	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
8	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	273.85		
9	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	36.5		
10	030412001002	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	42.8		
11	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号楼7221自习室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	7		
13	030412001005	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
16	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除，包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 7号楼7221自习室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：7号楼7221自习室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号楼8225心理休憩室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	17		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	4		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	1		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:条灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*200	套	4		
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	3.64		
6	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	12.1		
7	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
8	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	242		
9	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	24.8		
10	030412001002	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	44.5		
11	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 8号楼8225心理休憩室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	5		
13	030412001005	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
16	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除，包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 8号楼8225心理休憩室-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：8号楼8225心理休憩室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 8号楼8325辅导员工作室-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	19		
2	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3m	套	4		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	1		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:15W 3. 规格:1200*80	套	6		
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	5.94		
6	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:混凝土结构 2. 沟槽截面规格:40*40	m	12.1		
7	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:600*500*200 3. 安装方式:壁挂安装,距地1米 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² : 12个	台	1		
8	030412003001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	234.93		
9	030412001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	24.8		
10	030412001002	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	41.7		
11	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号楼8325辅导员工作室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制插座盒/开关盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	5		
13	030412001005	配管	1. 名称:JDG（暂定量） 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	50		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（暂定量） 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:室内	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质、类型:铜、终端头、干包式	个	2		
16	03B001	电气安装拆除	1. 电气安装拆除，包含但不限于灯具、开关、插座、电线及白板封堵等	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：8号楼8325辅导员工作室-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：8号楼8325辅导员工作室-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。