

三、已标价工程量清单

(格式自拟)

工程名称: 西安高新区第二十一幼儿园户外
活动场地塑胶地面更换

投 标 总 价

投标总价(小写): 286076.66

(大写): 贰拾捌万陆仟零柒拾陆元陆角陆分

投 标 人: 陕西中震锦泰建设工程有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权人: 宏周印 (签字或盖章)

编 制 人: 何军利 (注册造价工程师签字及盖章)


编 制 时 间: 2026 年 07 月 27 日 有效期至: 2028 年 04 月 25 日

工程项目总造价表

第 1 页 共 1 页

项目名称: 西安高新区第二十一幼儿园户外场地塑胶地面更换

序号	工程名称	金额	其中: (元)			
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	安全文明施工费
1	西安高新区第二十一幼儿园户外活 动场地塑胶地面更换	286,076.66	250,897.70	11,557.95		9,379.21
1.1	西安高新区第二十一幼儿园户外活 动场地塑胶地面更换	286,076.66	250,897.70	11,557.95		9,379.21
	合计	286,076.66	250,897.70	11,557.95		9,379.21



单位工程清单费用汇总表

工程名称: 西安高新区第二十一幼儿园户外
活动场地塑胶地面更换

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新区第二十一幼儿园户外
活动场地塑胶地面更换

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 拆除原有EPDM 面层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1050	2.86	3003.00
2	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质：破除混凝土路面 2. 部位：新做排水沟处 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	66.55	24.45	1627.15
3	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的种类：综合土 2. 开挖深度：700mm 3. 部位：新建排水沟处 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 原土夯实	m3	46.59	6.99	325.66
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：综合土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	46.59	15.30	712.83
5	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1. 将建筑垃圾运出施工现场 [工作内容] 1. 装车、外运	m3	19.7	120.00	2364.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新区第二十一幼儿园户外
活动场地塑胶地面更换

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011601002002	塑胶跑道	[项目特征] 1. 5mm厚彩色环保颗粒摊铺面层, 划线 2. 底涂刮涂 3. 8mm厚纯色环保颗粒摊铺塑胶底层 4. 防水底涂刮涂 5. 基层清理、局部修复 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m ²	1050	204.12	214326.00
7	010401009001	地沟	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 100厚C15混凝土垫层 2. 底板混凝土种类、强度等级及厚度: 150厚C20混凝土 3. 20厚1:2.5防水水泥砂浆 4. K11柔性防水浆料, 分两遍涂刷 5. 砂浆强度等级: 20厚1:2.5防水水泥砂浆 6. 不锈钢盖板 7. 素土压实(压实系数≥0.95) [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰 5. 盖板铺设	m	60.5	471.72	28539.06
合 计							250897.70

措施项目清单计价表

工程名称: 西安高新区第二十一幼儿园户外活
动场地塑胶地面更换

运动场地塑胶地面更换

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 西安高新区第二十一幼儿园户外活动场地塑胶地面更换

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]