

马营镇果汁加工厂厂房改造及展  
销中心建设项目

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：

（盖章）

---

年 月 日

工程名称： 马营镇果汁加工厂厂房改造及展  
销中心建设项目

## 工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一二类土方 2. 开挖深度: 3m以内 3. 工程量包含放坡 0.33工程量 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	523.63		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基坑换填 2. 材料品种: 天然级配砂石垫层 3. 密实度: 碾压夯实 4. 工程量包含放坡 0.33工程量 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	231.36		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基坑换填 2. 材料品种: 可回填开挖素土 3. 密实度: 碾压夯实 4. 工程量包含放坡 0.33工程量 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	254.47		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	17.99		
5	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15KP1烧结多孔砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	88.86		
6	010401003003	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU5.0非承重空心砖 2. 墙体厚度:120 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.87		
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100 2. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5.91		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	15.09		
9	010502002002	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 120墙元宝基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	2.15		
10	010502013001	挑檐板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	9.11		
11	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板形式: 有梁板 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	29.14		
12	010502017001	造型坡屋面板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	9.23		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010502020001	楼梯	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.09		
14	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	14.81		
15	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	13.3		
16	010502022002	女儿墙压顶	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.22		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	010502025001	散水	[项目特征] 1. 素土夯实向外坡4% 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 60厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥沙子压光 4. 参见陕09J01散4 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	26.57		
18	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3. 100mm厚C15混凝土 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 6. 撒素水泥面（洒适量清水） 7. 20厚花岗石版铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 8. 面层防滑 9. 参见陕09J01坡5 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	8.1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	010503006001	预制过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 砂浆(细石混凝土)种类及强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	2.7		
20	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.24		
21	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	40.36		
22	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:120墙元宝基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.86		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	010505007001	造型坡屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式:造型坡屋面板模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	235.48		
24	010505007002	挑檐板模板	[项目特征] 1. 模板形式:挑檐板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	92.23		
25	010505007003	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式:有梁板 2. 高度:4.2m [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	253.05		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	010505010001	楼梯模板	[项目特征] 1. 楼梯形式: 直行楼梯 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.9		
27	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 构造柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	131.1		
28	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 圈梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	82.2		
29	010505012002	压顶模板	[项目特征] 1. 模板形式: 压顶 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22.32		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 预制过梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m <sup>2</sup>	33.69		
31	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.169		
32	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	4.04		
33	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋18以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	4.152		
34	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋20以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.647		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.501		
36	010506009001	预埋铁件	[工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.092		
37	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2200 2. 门类型:成品木质装饰门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m <sup>2</sup>	1.98		
38	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2700 2. 门类型:成品木质装饰门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m <sup>2</sup>	8.1		
39	010801004001	木质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2400 2. 防火等级:乙级 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	4.8		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	010802001001	断桥铝合金玻璃门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*3000 2. 门类型:断桥铝合金门 3. 开启方式:平开 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	3		
41	010802001002	断桥铝合金玻璃门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1800*3000 2. 门类型:断桥铝合金门 3. 开启方式:平开 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.4		
42	010802001003	断桥铝合金玻璃门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2100*3000 2. 门类型:断桥铝合金门 3. 开启方式:平开 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	6.3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	010807001001	金属断桥窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*2100 2. 窗类型:断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12A+6mm 4. 五金种类、规格:带窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.52		
44	010807001002	金属断桥窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*2400 2. 窗类型:断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12A+6mm 4. 五金种类、规格:带窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.88		
45	010807001003	金属断桥窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*600 2. 窗类型:断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12A+6mm 4. 五金种类、规格:带窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.08		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	010807001004	金属断桥窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*2100 2. 窗类型:断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12A+6mm 4. 五金种类、规格:带窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	52.92		
47	010807001005	金属断桥窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2100*2400 2. 窗类型:断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12A+6mm 4. 五金种类、规格:带窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	10.08		
48	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*1200 2. 防火等级:乙级 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.44		
49	010807002002	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1200 2. 防火等级:乙级 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.44		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010902001001	屋面卷材防水	<p>[项目特征]</p> <p>1. 1: 6水泥陶粒或焦渣找坡, , 最薄处30厚</p> <p>2. 60mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮），燃烧性能B1级</p> <p>3. 25厚1: 3水泥砂浆找平层</p> <p>4. 3+3mm厚双层SBS改性沥青防水卷材两道，聚酯胎II型</p> <p>5. 干铺350g沥青卷材隔离层一层</p> <p>6. 刚性防水面层一道，40mm厚C20细石混凝土捣实压光，内配<math>\phi</math>6双向@150钢筋网片（网片偏上放置，保护层厚度&gt;10mm）；纵横3~6m设分格缝（缝宽20mm，缝中钢筋断开），缝内用建筑防水密封膏封严。</p> <p>7. 详见陕09J01屋I1</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷底油</p> <p>3. 铺防水卷材</p> <p>4. 搭接接缝处理、封边、收口</p>	m2	118.05		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
51	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格：灰色仿古瓦 2. 铺设及搭接方式：钢挂瓦条，块瓦屋面檐口 3. 参考陕09J02第85页1 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊	m <sup>2</sup>	124.05		
52	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格：DN100涂塑钢管排水管 2. 铸铁横式及直式水落口，塑料落水斗安装 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	26.55		
53	010903002001	外墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：1.5厚高分子类防水涂料一道水泥基防水砂浆 2. 涂膜厚度、遍数：一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m <sup>2</sup>	451.86		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
54	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格、性能：40mm厚硬质岩棉板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：标准网格布，抗裂砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封胶 7. 铺、刷（喷）防护材料	m <sup>2</sup>	533.11		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺防滑地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 参见陕09J01楼39 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	97.15		
56	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺防滑地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实 8. 参见陕09J01地28 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	98.77		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺防滑地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（撒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂抹防水层四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实 8. 参见陕09J01地29 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	14.08		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:150 2. 铺地砖踢脚线稀水泥浆擦缝 3. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘接层 4. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或画出纹道 5. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6. 参见陕09J01踢19 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	181.76		
59	011106003001	块料楼梯	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：防滑地砖面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m <sup>2</sup>	19.9		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3. 60厚C15混凝土台阶面 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 6. 撒素水泥面（洒适量清水） 7. 20厚花岗石版铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 8. 踏步设防滑条 9. 参见陕09J01台5 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m <sup>2</sup>	17.77		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	011107002002	石材台阶平台	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3. 60厚C15混凝土台阶平台面 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 6. 撒素水泥面（洒适量清水） 7. 20厚花岗石版铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 8. 参见陕09J01台5 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	26.01		
62	011201001001	女儿墙内侧墙一般抹灰	[项目特征] 1. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆压光 3. 丙烯酸外墙涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	51.74		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	011201001002	外墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外墙面 2. 6厚1：2.5水泥砂浆抹平，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 保温层及防水层另计 4. 保温完成面基层清理、填补缝隙，局部刮腻子；底层涂料；喷主材涂料；涂饰面层涂料（透明）；涂饰第二遍面层涂料（透明）；照面涂料一遍；真石漆外面涂料 5. 涂料做法参见陕09J01外涂3，外10 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	286.42		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011201001003	过道及楼梯间墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：过道及楼梯间 2. 20mm厚水泥砂浆压实抹光 3. 局部处理后整体涂刷水性封闭层界面剂一遍 4. 阴阳角及孔洞使用内墙高度树脂强化层局部修补 5. 内墙高强度树脂强化层AP-505 6. 满刮高强度环氧复合型抗渗加固材料一遍 7. 涂刷具有耐划伤、耐擦洗、耐水、及能提供不然检测报告的水性环氧面漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	139.3		
65	011201001004	内墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砖内墙面 2. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 5. 局部刮腻子找平，刷稀释乳胶漆一道，满刮腻子两遍，乳胶漆两遍 6. 参见陕09J01内33 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	433.93		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
66	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外墙墙裙 2. 6厚1：2.5水泥砂浆抹平，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 保温层及防水层另计 4. 保温完成面粘贴外墙饰面砖，瓷砖背面满涂5厚1：2专用水泥粘接砂浆，1：1专用水泥砂浆勾缝 5. 参见陕09J01外20 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m <sup>2</sup>	41.39		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
67	011301001001	造型板底天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外墙面 2. 10mm厚水泥砂浆压实抹光 3. 保温层及防水层另计 4. 保温完成面基层清理、填补缝隙，刮腻子；喷主层涂料并液压成花纹或平纹，主层养护；涂抗碱封底涂料；涂饰面层涂料；涂饰第二遍面层涂料；真石漆外面涂料 5. 涂料做法参见陕09J01涂3a [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	81.24		
68	011301001002	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型：楼梯底板 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚水泥砂浆 3. 局部找平，满刮腻子两遍，乳胶漆面层两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	12.53		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
69	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:室内 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:600*600穿孔石膏板吸引吊顶 4. 详见陕09J01棚145 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	212.75		
70	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1. 成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢残疾人坡道栏杆 2. 栏杆、栏板高度:1.1m 3. 参见12J926第D1页2 [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料(若有)	m	14.1		
71	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1. 成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢楼梯栏杆 2. 栏杆、栏板高度:1.1m [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料(若有)	m	12.5		
72	B:001	屋面上人孔	[项目特征] 1. 屋面上人孔制作、安装 2. 详见陕09J02第30页及图纸设计	项	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
73	011505002001	成品蹲便隔断	[项目特征] 1. 配件名称:成品蹲便隔断 [工作内容] 1. 安装	间	1		
74	010402003001	卫生间蹲台	[项目特征] 1. 零星砌块名称、部位:卫生间蹲台 2. 砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑、炉渣填充 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌筑砌块 3. 刮缝	m <sup>2</sup>	1.36		
75	011501004001	成品橱柜	[项目特征] 1. 名称:成品橱柜 2. 规格、型号:含洗涤盆及隔油池 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	m	5.6		
76	011701001001	整体拆除	[项目特征] 1. 办公楼原址拆除及垃圾清运 2. 以现场实际情况为准,拆除、清运、消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣运输、消纳处理	项	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
77	010502030001	室内地沟	[项目特征] 1. 图集编号:陕09J16第9页A1型地沟 2. 沟截面净空尺寸:600*800 3. 地沟出室外做法参见陕09J16第16页地沟 4. 地沟盖板选用陕09J16第45页GB-3 5. 地沟穿墙过梁选用陕09J16第49页GL-2 6. 地沟角钢转角过梁选用陕09J16第52页ZLG-3 7. 地沟沟壁均用1:2.5水泥砂浆加5%防水剂粉刷至盖板底 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	17.91		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
78	010502030002	室外地沟	[项目特征] 1. 图集编号: 陕09J16第16页地沟 2. 沟截面净空尺寸: 600*600 3. 地沟出室外做法参见陕09J16第16页地沟 4. 地沟盖板选用陕09J16第45页GB-3 5. 地沟穿墙过梁选用陕09J16第49页GL-2 6. 地沟角钢转角过梁选用陕09J16第52页ZLG-3 7. 地沟沟壁均用1:2.5水泥砂浆加5%防水剂粉刷至盖板底 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	8.1		
合 计							







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电					
1	040801009001	悬挂明装式配电箱	[项目特征] 1. 型号:总配电箱 2. 规格:400*400*1100 3. 支架材质、规格:距地1.5米明装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 端子接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	6.9		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4X25 3. 材质:铜芯电缆 4. 电压(kV):1kv以下 5. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	6.9		
4	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆头 2. 规格:NH-YJV-4X25 3. 电压(kV):1kv以下 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:PC16 2. 材质:阻燃塑料管 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线	m	205.28		
6	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:PC20 2. 材质:阻燃塑料管 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	166.2		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式:管内敷设 [工作内容] 1. 配线	m	615.84		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-4mm <sup>2</sup> 2. 配线形式:管内敷设 [工作内容] 1. 配线	m	498.6		
9	030413003001	面板灯	[项目特征] 1. 名称:平板灯 2. 型号:LED 3. 安装形式:镶吊顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	22		
10	030413003003	吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED:12W 3. 安装方式:吊顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	9		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:壁装式应急照明灯 2. 规格:J-ZFJC-E 5W/36V 自带蓄电池30min 3. 安装方式:距地2.4米墙上明装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
12	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:吸顶式应急照明灯 2. 规格:J-ZFJC-E 5W/36V 自带蓄电池30min 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	4		
13	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散出口指示灯 2. 规格:J-BLJC-10EII0.3W/36V 自带蓄电池30min 3. 安装方式:门框上0.1米 [工作内容] 1. 安装	套	1		
14	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:钢质接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	31		
15	040801029001	照明开关	[项目特征] 1. 材质:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	040801029003	照明开关	[项目特征] 1. 材质:双联开关 2. 规格:220V 10 A 3. 安装方式:距地1.3米 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	4		
17	040801029002	照明开关	[项目特征] 1. 材质:三联开关 2. 规格:220V 10 A 3. 安装方式:距地1.3米 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	2		
18	040801030001	插座	[项目特征] 1. 材质:五孔插座 2. 型号:220V, 10A 3. 安装高度:h=0.5m壁装 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	16		
19	040801030002	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 型号:220V, 16A 3. 安装高度:h=1.8m壁装 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	4		
20	040801030003	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 型号:220V, 16A 3. 安装高度:h=0.3m壁装 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称: 等电位联接端子箱 2. 材质: 带一组接地卡子测试板 3. 规格: 详见国标15D502-10~17页 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	2		
22	030410002001	接地装置	[项目特征] 1. 利用建筑物内柱子钢筋做引下线 2. 40*4热镀锌扁钢或BYJ-1*25-PVC32连接线路 3. 详见图纸设计 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接 3. 系统测试	项	1		
23	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级 (kV): 1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
24	040807003001	接地装置	[项目特征] 1. 类别: 除锈、下料、焊接、压接线端子、接线、接地 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
		弱电					
25	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: SC32 2. 材质: 焊接钢管 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	6.5		









# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质: 铝合金衬P SW复合管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热熔 连接 4. 安装部位: 室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15.45		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质: 铝合金衬P SW复合管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔 连接 4. 安装部位: 室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6.5		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级 :DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
4	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号: 普通水表 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹 连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
5	031002001002	自动排气阀	[项目特征] 1. 类型: 自动排气 阀 2. 规格、压力等级 :DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	031001006004	塑料排水管	[项目特征] 1. 材质:UPUC内螺旋加强型消音管 2. 规格:De110 3. 连接形式:承插连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	27.2		
7	031001006003	塑料排水管	[项目特征] 1. 材质:UPUC实壁管 2. 规格:De50 3. 连接形式:承插连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	19.6		
8	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:采用立柱式普通水嘴洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
9	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:普通冲洗阀蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
10	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:铝合金防反溢地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展销中心项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 [工作内容] 1. 本体放置	具	6		
12	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:给水管做保温,玻璃布缠绕,保温厚度为50mm 2. 采用橡塑海绵保温 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.05		
合 计							







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	16.339		
2	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.639		
3	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.737		
4	011404005001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1. 构件名称:原有及新建钢结构防腐及防火漆 2. 耐火等级要求:二级 3. 涂料品种、遍数或厚度:喷砂除锈处理,环氧富锌底漆2遍+环氧云铁中间漆2遍+防火涂料+环氧面漆3遍 4. 含新建及原钢结构,工程量为建筑面积 5. 详见图纸设计,包含对损坏部分的修补,柱脚锚栓加螺母,C20混凝土柱脚保护 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	530.15		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	010605003002	轻钢雨棚	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：型钢支架 2. 钢板（复合板）型号、厚度：彩钢压型板面层 3. 详见图纸设计 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	9.36		
6	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：彩钢夹芯保温板 2. 复合板夹芯材料种类、规格：0.6mm建筑钢+100mm厚硬质岩棉板+0.326mm建筑钢 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	558.79		
7	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：彩钢夹芯保温板 2. 复合板夹芯材料种类、规格：0.6mm建筑钢+100mm厚硬质岩棉板+0.5mm建筑钢 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	572.96		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15KP1烧结多孔砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	23.21		
9	010502025001	散水	[项目特征] 1. 素土夯实向外坡4% 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥沙子压光 4. 参见陕09J01散3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	78.9		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3. 200mm厚C15混凝土，内配10@200双向钢筋网片 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 30厚1：2水泥砂浆抹面，做出60宽6mm深锯齿（齿朝上做） 6. 参见陕09J01坡3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	39.31		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	011101003001	自流平环氧砂浆楼地面	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 60厚C15混凝土垫层 3. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5. 50厚C30细石混凝土，随打随抹光，强度达标后进行表面打磨或喷砂浆处理 6. 环氧稀胶泥一道 7. 4~5厚自流平环氧砂浆 8. 参见陕09J01地11 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镟自流平面漆(浆)	m <sup>2</sup>	504		
12	010502030001	排水明沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸:300*200 2. 具体做法详见陕09J11第46.50页，篦子安装 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	28.2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂房改造项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010404002001	轻质保温一体墙板	[项目特征] 1. 墙板材质:100厚钢丝网架夹芯板隔墙 2. 墙板厚度:100mm 3. 安装部位:室内,高度3m 4. 做法:GSY-50,做法参陕09J07-2. 5. 填缝及填充要求:专用砂浆找平打磨,拼缝填充 6. 基础制作、安装 [工作内容] 1. 清理基层、水刷墙板粘结面 2. 调铺砂浆或专用胶粘剂 3. 拼装墙板、粘网格布条 4. 填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作	m2	240.9		
14	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:8mm厚钢化玻璃隔断 2. 配件品种、规格:高度2m 3. 做法:参国标11J508, B页 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	107.7		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外墙墙裙 2. 6厚1：2.5水泥砂浆抹平，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 粘贴外墙饰面砖，瓷砖背面满涂5厚1：2专用水泥粘接砂浆，1：1专用水泥砂浆勾缝 4. 参见陕09J01外20 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	111.18		
16	011201001001	内墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 10厚1：3水泥砂浆打底 3. 6厚1：2.5水泥砂浆压实抹光 4. 局部刮腻子找平，刷稀释乳胶漆一道，满刮腻子两遍，乳胶漆两遍 5. 参见陕09J01内2 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	590.1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2400 2. 框、扇材质、规格:成品防盗门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	17.28		
18	010802003002	钢制平开门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2400*3000 2. 框、扇材质、规格:钢制平开门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	14.4		
19	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2200 2. 门类型:成品木质装饰门含门套 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	25.74		
20	010802001001	钢制推拉门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2100*3000 2. 门类型:钢制推拉门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	6.3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	010807001001	金属断桥窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:3600*2400 2. 窗类型:断桥铝合金窗 3. 五金种类、规格:带窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	112.32		
22	010807001002	金属断桥窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:3600*1200 2. 窗类型:断桥铝合金窗 3. 五金种类、规格:带窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	86.4		
23	030701003001	屋顶旋流通风器	[项目特征] 1. 名称:屋顶旋流通风器 2. 型号:QM800 3. 安装形式:屋面安装 [工作内容] 1. 安装	台	4		
24	B:001	拆除工程	[项目特征] 1. 原砖维护结构拆除 2. 部分需要拆除的原结构及其他部分拆除 3. 以现场实际情况为准,拆除、清运、消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣运输、消纳处理	项	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	010502030002	室内地沟	[项目特征] 1. 图集编号:陕09J16第9页A1型地沟 2. 沟截面净空尺寸:600*800 3. 地沟出室外做法参见陕09J16第16页地沟 4. 地沟盖板选用陕09J16第45页GB-3 5. 地沟穿墙过梁选用陕09J16第49页GL-2 6. 地沟角钢转角过梁选用陕09J16第52页ZLG-3 7. 地沟沟壁均用1:2.5水泥砂浆加5%防水剂粉刷至盖板底 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	7.8		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	010502030003	室外地沟	[项目特征] 1. 图集编号: 陕09J16第16页地沟 2. 沟截面净空尺寸: 600*600 3. 地沟出室外做法参见陕09J16第16页地沟 4. 地沟盖板选用陕09J16第45页GB-3 5. 地沟穿墙过梁选用陕09J16第49页GL-2 6. 地沟角钢转角过梁选用陕09J16第52页ZLG-3 7. 地沟沟壁均用1:2.5水泥砂浆加5%防水剂粉刷至盖板底 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	1.5		
27	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 参观通道吊顶, 距地3米 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 单层上人龙骨 3. 面板材料品种、规格: 铝合金方格吊顶 4. 具体做法参陕09J01棚61 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	139.72		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-房屋建筑与  
装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 12  
页

合	计	
---	---	--







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040801009001	照明电源总配电箱	[项目特征] 1. 型号:照明电源总配电箱 2. 规格:600*500*200 3. 支架材质、规格:距地1.5米明装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 端子接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1		
2	040801009002	B型应急照明电源箱	[项目特征] 1. 型号:B型应急照明电源箱 2. 规格:400*600*200 3. 支架材质、规格:距地1.5米明装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 端子接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1		
3	040801009003	动力电源总箱	[项目特征] 1. 型号:动力电源总箱 2. 规格:600*500*200 3. 支架材质、规格:距地1.5米明装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 端子接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂房改造项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	040801009004	DL1动力电源箱	[项目特征] 1. 型号:DL1动力电源箱 2. 规格:600*600*200 3. 支架材质、规格:距地1.5米明装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 端子接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1		
5	040801009005	DL2动力电源箱	[项目特征] 1. 型号:DL2动力电源箱 2. 规格:400*400*200 3. 支架材质、规格:距地1.5米明装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 端子接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC40 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	7.5		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5X16 3. 材质:铜芯电缆 4. 电压(kV):1kv以下 5. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	7.5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆头 2. 规格:YJV22-5X16 3. 电压(kV):1kv以下 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
9	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC40 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	1		
10	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-5X6 3. 材质:铜芯电缆 4. 电压(kV):1kv以下 5. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	1		
11	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆头 2. 规格:WDZ-YJV-5X6 3. 电压(kV):1kv以下 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC100 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	9.3		
13	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*95 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	9.3		
14	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆头 2. 规格:NH-YJV22-5X16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
15	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂房改造项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:SC70 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	2		
17	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	452.5		
18	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	1357.5		
19	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:工业防爆节能灯 2. 型号:100W 3. 规格:LED节能灯 4. 安装形式:软线吊装距地7米 [工作内容] 1. 安装	套	62		
20	040801029001	照明开关	[项目特征] 1. 材质:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	17		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	040801029002	照明开关	[项目特征] 1. 材质:双联开关 2. 规格:220V 10 A 3. 安装方式:距地1.3米 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	3		
22	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	158.8		
23	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2*2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	158.8		
24	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:钢质接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	20		
25	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 规格:J-ZFJC-E 3W系列 LED 3. 安装方式:距地3米墙上明装 [工作内容] 1. 安装	套	12		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散出口指示灯 2. 规格:J-BLJC-10EII0.3W系列 3. 安装方式: 门框上0.2米 [工作内容] 1. 安装	套	3		
27	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散指示灯 2. 规格:巡查、常亮、频闪 1W 3. 安装方式: 距地0.5米 [工作内容] 1. 安装	套	10		
28	030410007001	等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:等电位联接端子箱 2. 规格:350*350*120 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
29	030410002001	接地装置	[项目特征] 1. 利用建筑物金属结构做接闪器及引下线 2. 40*4热镀锌扁钢连接线路 3. 接地电阻安装, 接地极为40mm*40mm镀锌角铁, 长度2.5m共4处 4. 详见图纸设计 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接 3. 系统测试	项	1		









# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质: 铝合金衬P SW复合管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 电熔 熔连接 4. 安装部位: 室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15		
2	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质: 铝合金衬P SW复合管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 电熔 熔连接 4. 安装部位: 室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10.3		
3	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质: 铝合金衬P SW复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔 连接 4. 安装部位: 室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	43.6		
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质: 铝合金衬P SW复合管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔 连接 4. 安装部位: 室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	66.6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂房改造项目-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	031001007005	复合管	[项目特征] 1. 材质: 铝合金衬P SW复合管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔 连接 4. 安装部位: 室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 连接形式: 法兰 连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
7	031002009001	法兰	[项目特征] 1. 材质: 法兰 2. 规格、压力等级 :DN80 [工作内容] 1. 安装	副	1		
8	031002011001	法兰水表组	[项目特征] 1. 型号: 法兰水表1 个, 法兰闸阀2个 , 法兰止回阀1个 , 法兰挠性接头1 个 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰 连接, 法兰片安装 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级 :DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	11		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂厂房改造项目-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	031002001005	自动排气阀	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
11	031001006001	塑料排水管	[项目特征] 1. 材质:UPVC内螺旋加强型消音管 2. 规格:De150 3. 连接形式:承插连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	17.3		
12	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:给水管做保温,玻璃布缠绕,保温厚度为50mm 2. 采用橡塑海绵保温 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m <sup>3</sup>	0.48		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加工厂厂房改造项目-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	030901012001	室内消防箱	[项目特征] 1. 安装方式:室内明装 2. 型号、规格:800*650*240,带压力型真空破坏器的消防软管卷盘 3. 附件材质、规格:内含30m消防软管,栓口、消防水枪、水带及配套阀门,真空破坏器等配件 4. 具体详见图纸设计,做法参见15S202-49 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	6		
14	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 [工作内容] 1. 本体放置	具	14		
15	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工厂房改造项目-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	4.2		
17	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	37.7		
18	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	41.2		
19	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
合 计							





