

采购清单

采购单位	吴堡县水利局		备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00207			
项目名称	吴堡县水利局2026年度郭家沟镇刘家塬村引水工程						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 479,586.79		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	吴堡县2026年度郭家沟镇刘家塬村引水工程	479,586.79	1	项	479,586.79	<p>吴堡县2026年度郭家沟镇刘家塬村引水工程主要建设内容为：输配水管网2630m、检查井6座、380v架空线路280m及其他配套设施。施工技术要求：1、管道说明：（1）设计管位经过现场勘察，结合管道沿线规划确定；（2）管道埋深满足冻土深度及附属设施安装要求；（3）管道与阀门间采用热熔连接，施工时可根据现场施工条件进行相应调整；弯头、三通等均为成品管件；（4）管道基础、埋深：实际施工过程中可根据开挖情况进行调整。管道敷设时，管顶覆土不宜小于1.5m，开挖边坡为1：0.3，管沟底部采用素土夯实，夯实密度应大于90%，尽可能避免管道表面划伤（5）管道施工完毕并经试压合格后，沟槽应及时回填，沟槽回填材料及密实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。砖砌检查井：</p> <p>（1）采用实心砖，符合水利埋地构筑物用材标准，适配长期潮湿、埋地水土环境；（2）标准尺寸 240mm×115mm×53mm，尺寸偏差≤±3mm，规整度高，保证砌筑灰缝均匀、墙体垂直平整；（3）采用M7.5水泥砂浆，水泥选用P.042.5普通硅酸盐水泥，砂为洁净中粗砂、含泥量≤3%，配比精准，粘结强度高，杜绝井壁开裂；（4）抹面选用M10水泥砂浆抹面，厚20mm；（5）井盖选用DN700球墨铸铁。</p>

2							
3							
4							
5							