

勉县勉阳初级中学校舍改造及设备购置项目

工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）



法定代表人

或其委托人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询人

或其招标代理人：_____（单位盖章）



法定代表人

或其委托人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价员签字盖专用章）



复 核 人：_____（造价员签字盖专用章）



编制时间：2026 年 10 月 13 日

复核时间：2026 年 10 月 13 日

勉县勉阳初级中学校舍改造及设备购置项目

工程量清单编制说明

一、工程概况：

该工程为勉县勉阳初级中学校舍改造及设备购置项目，建设地点位于勉县勉阳初级中学，建设内容为宿舍楼电气改造、室外电缆变压器改造、男生宿舍楼屋面防水改造以及操场整体结构及路面改造，具体详见工程量清单。

二、编制依据：

- 1、与建设工程有关的标准、技术规范；
- 2、《建设工程工程量清单计价标准 2025》；
- 3、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省市政工程基价表》（2025）、《陕西省园林绿化工程基价表》（2025）、《陕西省城市地下综合管廊工程基价表》（2025）、《陕西省绿色建筑工程基价表》（2025）；
- 4、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额（2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额（2025）》；
- 5、陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）、陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）；
- 6、2025 年 3 月陕西省住房和城乡建设厅《陕西省建设工程费用规则》；
- 7、陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 年陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知，2025 年 3 月 1 日；
- 8、汉中市汉台区住房和城乡建设局“关于转发《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》的通知”，2025 年 4 月 22 日；
- 9、“勉县勉阳初级中学校舍改造及设备购置项目”工程施工图纸，设计单位：中联宏信勘察设计有限公司，设计时间 2026 年 7 月；
- 10、《汉中市建设工程造价信息》2026 年 9 月并结合当地材料市场价格综合确定；

三、计价软件：广联达 GCCP7.0 版本；

四、工期：90 日历天；

五、质量：合格。

编制人：



审核



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		电缆沟改造					
1	010502030001	电缆沟	1. 沟截面净空尺寸: 400*500mm 2. 底板: 150mm厚C20混凝土底板 3. 沟壁: 150厚C20混凝土沟壁 4. 沟盖板种类: 做法详见图集02J331-29页B4-2	m	17		
		男生宿舍不上人屋面改造					
2	011707001001	屋面拆除	1. 拆除屋面保护层 2. 拆除屋面防水层 3. 拆除屋面保温层 4. 垃圾堆放、清理、场内运输	m2	498.29		
3	010902001001	屋面防水层	1、20厚1:25 水泥砂浆保护层 2、3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY) 3、3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY) 4、20厚13水泥砂浆找平层 5、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层2%找坡, 坡向落水口 6、1.5厚聚氨酯防水涂料 7、保温板面清理	m2	498.29		
4	010103002001	建筑垃圾外运	1. 垃圾弃运10km以内	m3	74.74		
		校园围墙改造					
		围墙一					
5	011709001001	宝瓶柱围墙车拆除	1. 拆除宝瓶柱围墙	m	80.6		
6	011701001001	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	1.62		
7	010103002002	建筑垃圾外运	1. 垃圾弃运10km以内	m3	9.68		
8	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1.0内	m3	3.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010102009001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	2.35		
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:普通独立基础	m3	1.1		
11	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	11.04		
12	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.45		
13	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:复合模板	m2	45.44		
14	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5页岩实心砖 2. 墙体类型:增加墙体 3. 墙体厚度:240mm	m3	20		
15	010502022001	混凝土压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.57		
16	010505012001	压顶模板	1. 模板形式:复合模板	m2	19.34		
17	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:铺贴红色筒瓦 2. 60厚1:3水泥砂浆垫层	m2	51.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	010607007001	钢围网	1. 规格: 60*60*3 热镀锌方管单根支 架, 出压顶0.8m, 间距2.0m 2. 围墙压顶内预埋 200*200*10mm镀 锌钢板, 支架满焊 3. 网顶通长 ϕ 10镀 锌钢丝绳, 两段花 篮螺栓拉紧 4. 网高中部增设一 道 ϕ 8横向钢缆 5. 网片四边穿钢丝 绳包边, 不锈钢卡 扣锁紧在立柱与横 向钢缆上 6. 高密度PE聚乙烯 , 线径 $\geq$ 4mm, 网 孔50*50mm	m	80.6		
19	011403001001	乳胶漆墙面	1. 乳胶漆一道 2. 刷稀释乳胶漆一 道 3. 满刮腻子一道 4. 局部刮腻子找平 5. 抹20厚1:2.5水 泥砂浆找平层	m ²	370.05		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :HPB300 直径(mm)) $\leq$ 10	t	0.003		
21	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :HRB400以内 直径 (mm) $\leq$ 10	t	0.1		
22	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :HRB400以内 直径 (mm) $\leq$ 18	t	0.217		
23	040901007001	植筋	1. 材料种类:HPB30 0 2. 材料规格: ϕ 6 3. 植入深度:100mm	根	46		
24	040901007002	植筋	1. 材料种类:HRB40 0 2. 材料规格: ϕ 12 3. 植入深度:150mm	根	46		
		围墙二					
25	011702001001	地面破除	1. 原混凝土地面破 除 2. 厚度:150mm	m ³	16.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010103002003	建筑垃圾外运	1. 垃圾弃运10km以内	m3	16.38		
27	010401002002	花池围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10普通烧结砖 2. 墙体类型:花池围墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M5	m3	11.32		
28	011201001001	花池内抹灰	1. 花池内壁20厚1:2水泥砂浆内掺3%防水粉	m2	94.15		
29	011203003001	块料墙面	1. 花池外墙面铺贴10厚200*400面砖，顶贴入土面	m2	124.35		
30	011107004001	块料台阶	1. 原台阶面铺贴10厚300*300防滑地砖	m2	93.6		
31	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:花池填土垫层 2. 厚度:150mm厚C20混凝土	m3	6.59		
32	010902004001	花池排水管	1. DN50硬塑排水管，间距3m	m	10.6		
33	010103003001	种植土回填	1. 土的类别:种植土	m3	48.67		
34	01B001	藤本蔷薇	1. 高120~150cm 2. 主分支≥3根，株距400mm	株	391		
		舞台改造					
35	011702001002	地面破除	1. 原混凝土地面破除，150mm厚	m3	66.36		
36	010103002004	原土清运	1. 土石类别:原土清运 2. 运距5km以内	m3	29.86		
37	011701001002	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	2.51		
38	010103002005	建筑垃圾外运	1. 垃圾弃运10km以内	m3	2.51		
39	011709001002	栏杆、栏板拆除	1. 原铁艺栏杆拆除	m	24.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	011503004001	不锈钢栏杆	1. 成品栏杆 (板) 种类、规格: 带扶手栏杆 2. 栏杆、栏板高度: 1200mm	m	24.73		
41	011601002001	地面硬化	1. 150mm厚C25现浇混凝土硬化地面	m2	66.36		
42	010401007001	砖砌踏步	1. 标准图集: 陕09J09-1/71 2. 踏步高150mm*宽260mm 3. M5水泥砂浆侧砌MU10实心砖 4. 3: 7灰土150mm厚 5. 素土夯实 6. 240mm厚实心砖侧挡墙	m2	3.9		
		操场改造					
43	010103001001	铲除草坪	1. 铲除原有人工草坪 2. 外运5km	m2	9671.52		
44	010103001002	铲除塑胶面层	1. 铲除原有塑胶面层	m2	6769.31		
45	011709001003	围网拆除	1. 拆除原钢丝围网, 围高2m	m	88		
46	011601005001	成品混凝土道牙	1. 5cm厚245*50*145成品混凝土路沿石 2. 3cm厚M7.5水泥砂浆	m	86.84		
47	010401009001	砖砌明沟	1. 400*400mm排水明沟 2. 500*500*60钢筋混凝土沟盖板, 内配YX4Φ8钢筋 3. C25砼压顶, 内配6Φ10通长筋, 箍筋Φ6@150 4. 240厚混凝土砖沟壁砌筑, 20厚水泥砂浆内壁抹面 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 100厚碎石垫层	m	68.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	010609003001	金属网栏	1. 网面PVC塑涂丝 2. 50*50*3镀锌围网钢管 3. 100*100*5镀锌钢空心方柱 4. C25混凝土500*500柱脚基础柱, 高1200mm, 内配主筋8a12, 箍筋A8@150; 基础柱底座700*700*200, 内配单层a8@100 5. 柱脚70*70*6三角钢翼角固焊, 300*300*10钢板预埋M20地脚螺栓 5. 装饰性连接件满焊	m2	89.2		
49	011601003001	塑胶跑道	1. 13mm透气型塑胶面层 (底层10mm+面层3mm) 2. 0.2~0.3mm封闭地涂层, 混凝土专用渗透底涂, 滚涂2遍 3. 高压风机吹扫基面粉尘、碎橡胶颗粒、清水冲洗、晾干 4. 机械铣刨铲除原有塑胶面层、粘接层、人工配合 (单列)	m2	3844		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
50	011601003002	人造草坪	1. 填充层: 橡胶颗粒1-3mm(10-15kg/m2) 2. 人造草坪层: 草高50-60mm(PE+PP材质), 密度12600-16800针/m2; 接缝采用专用连接带+专用胶水, 缝宽≤2mm, 草丝倒向一致、无色差。 3. 缓冲垫层: 10-15mmXPE/EVA, 满铺无搭接 4. 0.2~0.3mm封闭底涂层, 混凝土专用渗透底涂, 滚涂2遍 5. 高压风机吹扫基面粉尘、填充砂砾, 清水冲洗, 晾干 6. 机械结合人工整体铲除、剥离原有废旧人工草坪, 彻底清除场地老化松散石英砂、板结橡胶颗粒	m2	7140		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011601003003	田径场	1. 划线层-聚氨酯专用漆0.1mm 2. 耐磨面层-彩色EPDM+PU胶5mm(压实), 配比1:6~7 3. 弹性压实层-EPDM+PU胶Bmm(压实), 配比1:6~8, 碾压2-3遍 4. 0.2~0.3mm封闭底涂层, 混凝土专用渗透底涂, 滚涂2遍 5. 高压风机吹扫基面粉尘、碎橡胶颗粒, 清水冲洗, 晾干 6. 机械铣刨铲除全部原有塑胶面层、粘接层, 人工配合清理边 7. 角、伸缩缝、道牙根部残留塑胶、胶渍	m2	4900		
52	011601003004	乒乓球场	1. 150厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 米, 缝宽10~15. 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 300厚砂夹石垫层 3. 清理杂物, 素土夯实	m2	1480		
53	040205007001	施画跳格专用划线	1. 30mm白色专用划线漆	m2	13.5		
54	040205007002	田径场专用划线	1. 50mm白色跑道专用划线漆	m2	164.2		
55	040205007003	足球场草坪专用划线	1. 80mm白色草坪专用划线漆	m2	67.94		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		室外电力电缆					
1	030409001001	电力电缆	1. 类型:铜芯电缆 2. 型号:YJV22-4*240+1*120mm2 3. 敷设方式:管内敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	88		
2	030409001002	电力电缆	1. 类型:铜芯电缆 2. 型号:YJV22-4*185+1*95mm2 3. 敷设方式:管内敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	68		
3	030409002001	电力电缆头	1. 类型:铜芯电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2) 185	个	2		
4	030409002002	电力电缆头	1. 类型:铜芯电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2) 240	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AP 2. 规格:800*800*200mm 3. 位置:距地1.5m 安装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱K1/K2/K3/K4 2. 规格:800*800*200mm 3. 位置:距地1.5m 安装 4. 无端子外部接线	台	4		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:热水器开关箱(带锁) 2. 规格:半周长1m内 3. 位置:距地1.5m 安装	台	4		
4	030409001001	电力电缆	1. 类型:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*25+1*16mm2 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	103.5		
5	030409001002	电力电缆	1. 类型:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJE-5*10mm2 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	152.88		
6	030409002001	电力电缆头	1. 类型:铜芯电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2) 25	个	8		
7	030409002002	电力电缆头	1. 类型:铜芯电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2) 10	个	8		
8	030409016001	桥架槽盒安装	1. 材质:钢制桥架 2. 型号:200*50mm	m	105.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409016002	桥架槽盒安装	1. 材质：钢制桥架 2. 型号：300*100mm	m	45.5		
10	030409017001	桥架支撑架	1. 材质：镀锌角钢 2. 桥架支撑架 制作安装	t	0.12		
11	030412001001	配管	1. 名称：钢管 2. 规格：SC150 3. 配置形式：埋地敷设	m	4.67		
12	030412001002	线槽	1. 名称：塑料线槽 2. 规格：PR20 3. 配置形式：明配	m	1548.3		
13	030412005001	接线盒	1. 材质：塑料 2. 类型：明装接线盒	个	176		
14	030412005002	接线盒	1. 材质：塑料 2. 类型：明装开关（插座）盒	个	88		
15	030412003001	配线	1. 配线形式：线槽配线 2. 导线规格：WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2920.5		
16	030412003002	配线	1. 配线形式：线槽配线 2. 导线规格：WDZ-BYJ-4mm ²	m	3924.6		
17	030413001001	LED吸顶灯	1. 名称：LED吸顶灯 2. 规格：PAK-LED-24W（1800Lm） 3. 位置：吸顶安装	套	128		
18	030413001002	自带蓄电池红外感应开关吸顶灯C	1. 名称：自带蓄电池红外感应开关吸顶灯C 2. 规格：PAK-LED-D07-18S-8600（18W，蓄电池） 3. 位置：吸顶安装	套	32		
19	030413001003	厨房用防水防尘灯	1. 名称：LED防水吸顶灯 2. 规格：PAK-LED-D09-22B-8650（22W，IP54） 3. 位置：吸顶安装	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 男生宿舍楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	030413012001	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地h=1.3m明装	套	72		
21	030413013001	插座	1. 名称:安全型五孔插座(宿管室) 2. 规格:EN426/10 USL 3. 安装形式:h=0.5m, 明装	套	16		
22	030413013002	插座(仅预留86接线盒)	1. 名称:空调插座(仅预留86接线盒) 2. 规格:预留86接线盒, 空调自备插座 3. 安装形式:高度2.2m或现场确定, 明装	套	64		
23	030415006001	输配电装置系统	1. 输配电系统调试交流供电(KV) ≤1	系统	1		
24	03B001	拆除原有灯具、插座及线路	1. 拆除原有灯具、插座及线路 2. 因具体工程量设计不详, 结算按实际发生计算 3. 暂定综合单价3000元/项	项	1		
		防雷接地					
25	030410002001	接地母线	1. MEB接地母线:采用40x4镀锌扁钢	m	2.8		
26	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. MEB等电位联结端子箱安装	台	1		
27	030410011001	接地跨接	1. 接地跨接线安装	处	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 男生宿舍楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 男生宿舍楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱AP 2. 规格: 800*800*200mm 3. 位置: 距地1.5m 安装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱K1/K2/K3/K4 2. 规格: 800*800*200mm 3. 位置: 距地1.5m 安装 4. 无端子外部接线	台	4		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称: 热水器开关箱(带锁) 2. 规格: 半周长1m内 3. 位置: 距地1.5m 安装	台	4		
4	030409001001	电力电缆	1. 类型: 铜芯电缆 2. 型号: WDZ-YJE-4*35+1*16mm2 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	57.5		
5	030409001002	电力电缆	1. 类型: 铜芯电缆 2. 型号: WDZ-YJE-5*10mm2 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	183.85		
6	030409002001	电力电缆头	1. 类型: 铜芯电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm2) 35	个	8		
7	030409002002	电力电缆头	1. 类型: 铜芯电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm2) 10	个	8		
8	030409016001	桥架槽盒安装	1. 材质: 钢制桥架 2. 型号: 200*50mm	m	230.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030409016002	桥架槽盒安装	1. 材质: 钢制桥架 2. 型号: 200*100mm	m	16.17		
10	030409017001	桥架支撑架	1. 材质: 镀锌角钢 2. 桥架支撑架 制作安装	t	0.201		
11	030412001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式: 埋地敷设	m	4.58		
12	030412001002	配管	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR20 3. 配置形式: 暗配	m	750.17		
13	030412003001	配线	1. 配线形式: 线槽配线 2. 导线规格: WDZ-BYJ-4mm ²	m	11145.38		
14	030413013001	插座(仅预留86接线盒)	1. 名称: 空调插座(仅预留86接线盒) 2. 规格: 预留86接线盒, 空调自备插座 3. 安装形式: 高度2.2m或现场确定, 明装	套	104		
15	030415006001	输配电装置系统	1. 输配电系统调试交流供电(KV) ≤1	系统	1		
		防雷接地					
16	030410002001	接地母线	1. MEB接地母线: 采用40x4镀锌扁钢	m	2.8		
17	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. MEB等电位联结端子箱安装	台	1		
18	030410011001	接地跨接	1. 接地跨接线安装	处	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。