韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 09 月 26 日

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 26 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目						
1.1	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程						
1.2	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程						
1.3	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程						
1.4	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程						
1.5	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外电气工程						
1.6	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程	
2	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程	
3	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程	
4	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程	
5	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外电气工程	
6	韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防水池基础					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.开挖深度:1.32米 2.运距:7km [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	231		
2	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:1:6水泥土 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	131.25		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:垫层 2.厚度:170mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	29.75		
4	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.基础类型:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:筏板基础 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:500mm 4.基础类型:平板式筏板基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	87.5		
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:筏板基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	32		
7	010502004001	设备基础	[项目特征] 1.混凝土种类:混凝土水池支座 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:500mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.05		
8	010505002003	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:混凝土水池支座 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	153.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502004002	设备基础	[项目特征] 1.混凝土种类:混凝土水泵基础 2.混凝土强度等级:C30素混凝土 3.厚度:600mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.77		
10	010505002004	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:水泵基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.84		
11	010502004003	设备基础	[项目特征] 1.混凝土种类:稳压器基础 2.混凝土强度等级:C30素混凝土 3.厚度:600mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.39		
12	010505002005	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:稳压器基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:基础防水 2.防水层做法:3厚高聚物改性沥青自粘卷材2道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	175		
14	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	8.36		
		室外工程					
15	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.窗拆除 2.部位:餐厅二层夹层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	14		
16	010803002001	防火卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门材质:乙级防火卷帘门FHJLM5730 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	188.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:240多孔砖墙垛 2.砖品种、规格、强度等级:240mm砖墙 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	3.78		
18	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:二层夹层FHC1816 2.开启方式:推拉 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	40.32		
19	01B002	加锁井盖	[项目特征] 1.部位：水池检修人孔加锁井盖 2.人孔盖与盖座应吻合紧密,并用富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处 [工作内容] 1.安装	套	2		
20	030701018001	挡水板	[项目特征] 1.名称:防洪挡水板 2.材质:不锈钢 3.规格:300mm [工作内容] 1.制作 2.安装	个	1		
21	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.切缝 2.机械拆除砼地面 3.厚度:200mm 4.部位:DN100、DN150 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	178.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:机械拆除基层 2.厚度:300mm灰土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	178.2		
23	01B001	绿化拆除及恢复	[项目特征] 1.绿化拆除及恢复 [工作内容] 1.拆除、清理	m2	457.49		
24	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:DN100、DN150 2.材料品种:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	53.46		
25	011601002001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度:200mm 3.部位:恢复路面 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	178.2		
26	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.开挖深度:0.5米 2.开挖部位：DN100 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	37.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	040305001001	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:200厚中粗砂回填 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	15		
28	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:300厚素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	22.5		
29	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.开挖深度:0.5米 2.开挖部位：DN150 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	280		
30	040305001002	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:200厚中粗砂 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	112		
31	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:300厚素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	168		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:砖砌Φ1400圆形井 2.参图集 05S502-P15-25 3.配套安装防坠网 4.Φ700 自调式球墨铸铁井盖井座 5.Φ700　球墨铸铁轻型 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	6		
33	01B003	挖除遮挡灌木	[项目特征] 1.挖除遮挡灌木 [工作内容] 1.拆除、清理	项	1		
34	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:余土外运 2.运距7KM [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	89.1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				150000
1.1	暂列金额				150000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					150000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明系统					
		女生公寓					
1	030412001015	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	557.84		
2	030412005005	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	30		
3	030412003015	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	656.88		
4	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急疏散指示门灯 2.型号:DC36V,1W 3.安装形式:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1.安装	套	2		
5	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:单向指示灯 2.型号:DC36V,1W 3.安装形式:底边距地0.5m壁装 [工作内容] 1.安装	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,2*8W 3.安装形式:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	18		
7	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:疏散指示门灯 2.型号:DC36V,1W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1.安装	套	2		
8	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:DC36V,1W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地0.5m安装 [工作内容] 1.安装	套	10		
9	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,12W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	18		
10	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.点数:90台以内 [工作内容] 1.系统调试	系统			
		男生公寓					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001016	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	338.88		
12	030412005006	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	48		
13	030412003016	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	1016.64		
14	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:单向指示灯 2.型号:DC36V,1W 3.安装形式:底边距地0.5m壁装 [工作内容] 1.安装	套	16		
15	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,2*8W 3.安装形式:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:DC36V,1W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地0.5m安装 [工作内容] 1.安装	套	16		
17	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,12W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	32		
18	030911010002	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.点数:90台以内 [工作内容] 1.系统调试	系统			
		综合楼					
19	030412001017	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	305.34		
20	030412005007	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030412003017	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	916.02		
22	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急疏散指示门灯 2.型号:DC36V,1W 3.安装形式:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1.安装	套	6		
23	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1.名称:单向指示灯 2.型号:DC36V,1W 3.安装形式:底边距地0.5m壁装 [工作内容] 1.安装	套	14		
24	030413001009	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,2*8W 3.安装形式:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	24		
25	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:疏散指示门灯 2.型号:DC36V,1W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1.安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030907004007	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:吊装疏散指示灯 2.型号:DC36V,1W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	1		
27	030907004008	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:DC36V,1W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地0.5m安装 [工作内容] 1.安装	套	14		
28	030907004009	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,12W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	24		
29	030911010003	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.点数:90台以内 [工作内容] 1.系统调试	系统			
		餐厅					
30	030412001018	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	200.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030412005008	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	22		
32	030412003018	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	600.33		
33	030413001010	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急疏散指示门灯 2.型号:DC36V,1W 3.安装形式:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1.安装	套	4		
34	030413001011	普通灯具	[项目特征] 1.名称:单向指示灯 2.型号:DC36V,1W 3.安装形式:底边距地0.5m壁装 [工作内容] 1.安装	套	8		
35	030413001012	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,2*8W 3.安装形式:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	10		
36	030907004010	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:疏散指示门灯 2.型号:DC36V,1W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030907004011	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:吊装疏散指示灯 2.型号:DC36V,1W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	2		
38	030907004012	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:DC36V,1W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地0.5m安装 [工作内容] 1.安装	套	8		
39	030907004013	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,12W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	10		
40	030911010004	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.点数:90台以内 [工作内容] 1.系统调试	系统			
		一体化消防泵站					
41	030907003001	应急照明分配电装置	[项目特征] 1.名称:应急照明集中电源箱 2.规格、线制:400x500x150、A型,输出电压DC36V 3.控制回路:4回路以内 4.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030412001019	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	17.67		
43	030412005009	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	3		
44	030412003019	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	53.01		
45	030413001013	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急疏散指示门灯 2.型号:DC36V,1W 3.安装形式:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1.安装	套	1		
46	030413001014	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,2*8W 3.安装形式:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	030907004014	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急疏散指示门灯 2.型号:DC36V,1W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1.安装	套	1		
48	030907004015	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,2*8W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	2		
49	030911010005	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.点数:90台以内 [工作内容] 1.系统调试	系统			
		火灾报警系统					
		女生公寓					
50	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:区域型火灾报警主机 2.安装方式:壁挂安装 3.控制点数量:256点以内 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
51	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:GYTA53-4芯单模光缆 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	5.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:ZN-RVSP-2×1.5 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	5.04		
53	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:ZN-YVSP-2×2.5 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	5.04		
54	030412001043	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	2.74		
55	030412001044	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	1.4		
56	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:400×500×150 3.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.安装	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	030412001022	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	232.7		
58	030412001023	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	982.23		
59	030412005010	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	218		
60	030412003020	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	489.42		
61	030412003021	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-JBF-RYJS-2x0.75 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	796.33		
62	030412003022	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2x1.0 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	224.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	030412003023	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	272.07		
64	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:编码型输入/输出模块 2.型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		
65	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:编码型火灾声光报警器 2.型号、规格:HX-200A [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	10		
66	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	5		
67	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.型号、规格:JTY-GD-G7X [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	168		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.型号、规格:GST-LD-8315 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	10		
69	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插口) 2.型号、规格:J-SAM-GSTN9116 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	10		
70	030905010003	消防模块	[项目特征] 1.名称:广播切换模块 2.型号、规格:GST-LD-8305A [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		
71	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:消防应急广播 2.功率:GST-XDM-HY　3W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	10		
72	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.点数:256点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	0.75		
		男生公寓					
74	030905012002	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:区域型火灾报警主机 2.安装方式:壁挂安装 3.控制点数量:500点以内 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
75	030502005002	光缆	[项目特征] 1.名称:GYTA53-4芯单模光缆 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	9.88		
76	030502003005	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:ZN-RVSP-2×1.5 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	9.88		
77	030502003006	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:ZN-YVSP-2×2.5 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	9.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	030412001045	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	6.58		
79	030412001046	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	1.4		
80	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:400×500×150 3.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.安装	台	5		
81	030412001026	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	481.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	030412001027	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	1715.9		
83	030412005011	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	333		
84	030412003024	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	1001.7		
85	030412003025	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-JBF-RYJS-2x0.75 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	1430.98		
86	030412003026	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2x1.0 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	428.6		
87	030412003027	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	458.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
88	030905010004	消防模块	[项目特征] 1.名称:编码型输入/输出模块 2.型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		
89	030905006002	声光报警器	[项目特征] 1.名称:编码型火灾声光报警器 2.型号、规格:HX-200A [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	20		
90	030905014002	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	5		
91	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.型号、规格:JTY-GD-G7X [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	253		
92	030905010005	消防模块	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.型号、规格:GST-LD-8315 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
93	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插口) 2.型号、规格:J-SAM-GSTN9116 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	20		
94	030905010006	消防模块	[项目特征] 1.名称:广播切换模块 2.型号、规格:GST-LD-8305A [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		
95	030905009002	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:消防应急广播 2.功率:GST-XDM-HY　3W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	20		
96	030911001002	自动报警系统调试	[项目特征] 1.点数:500点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
97	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	0.75		
		餐厅					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
98	030905012003	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:区域火灾报警控制器　JB-QB-GST200H/2 2.安装方式:壁挂安装 3.控制点数量:64点以内 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
99	030905011004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:400×500×150 3.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.安装	台	1		
100	030502005003	光缆	[项目特征] 1.名称:GYTA53-4芯单模光缆 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	8.44		
101	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:ZN-RVSP-2×1.5 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	8.44		
102	030502003008	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:ZN-YVSP-2×2.5 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	8.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
103	030412001047	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	2.5		
104	030412001048	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	5.94		
105	030412001041	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	287.88		
106	030412001042	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	501.88		
107	030412005014	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
108	030412003037	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	600.96		
109	030412003040	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-JBF-RYJS-2x0.75 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	691.09		
110	030412003038	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2x1.0 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	78.55		
111	030412003039	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	58.19		
112	030905010010	消防模块	[项目特征] 1.名称:编码型输入/输出模块 2.型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	15		
113	030905006003	声光报警器	[项目特征] 1.名称:编码型火灾声光报警器 2.型号、规格:HX-200A [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
114	030905001004	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.型号、规格:JTY-GD-G7X [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	41		
115	030905001005	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型光电感温火灾探测器 2.型号、规格:JTW-ZCD-G5H [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	27		
116	030905010011	消防模块	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.型号、规格:GST-LD-8315 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4		
117	030905004005	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓按钮 2.型号、规格:J-SAM-GST9124A [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	13		
118	030905004006	按钮	[项目特征] 1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插口) 2.型号、规格:J-SAM-GSTN9116 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
119	030905010012	消防模块	[项目特征] 1.名称:广播切换模块 2.型号、规格:GST-LD-8305A [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
120	030905009003	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:消防应急广播 2.功率:GST-XDM-HY　3W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
121	030905014005	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
122	030911001004	自动报警系统调试	[项目特征] 1.点数:128点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
123	030409012005	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	0.75		
		一体化消防泵站					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
124	030905011003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:400×500×150 3.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.安装	台	1		
125	030412001034	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	19		
126	030412003034	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BV-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	30.46		
127	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-10X1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	24		
128	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-10X1.5 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
129	030412003035	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYR-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	30.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
130	030412003041	配线	[项目特征] 1.名称:ZRNH-RVS-2x1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	32.54		
131	030412003036	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RVS-4X1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	13.27		
132	030412005013	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	3		
133	030905010007	消防模块	[项目特征] 1.名称:编码型输入/输出模块（随设备或模块箱内） 2.型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
134	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.型号、规格:JTY-GD-G7X [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	1		
135	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防电话 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
136	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1.名称:消防电话插孔 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
137	030905014003	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.名称:液位显示装置 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
138	030905014004	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.名称:液位显示器 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
139	030905010008	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入模块 2.型号、规格:GST-LD-8360H [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
140	030905010009	消防模块	[项目特征] 1.名称:编码型输入/输出模块（随设备或模块箱内） 2.型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
141	030409012004	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	0.75		
		消防电源监控系统					
142	030412001033	配管	[项目特征] 1.名称:SC20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	3		
143	030412003032	配线	[项目特征] 1.名称:NH-BV-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	12		
144	030412003033	配线	[项目特征] 1.名称:NH-RVS-2x1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	6		
145	030910002001	电流传感器	[项目特征] 1.名称:RXPM-V 消防电源电压电流传感器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个			
146	030911005001	消防电源监控系统调试	[项目特征] 1.点数:64点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统			
		防火门系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
147	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:ZN-RVSP-2×1.5 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	3.36		
148	030412001038	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	3.36		
149	030908003001	监控模块	[项目特征] 1.名称:防火卷帘控制器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个			
150	030905004004	按钮	[项目特征] 1.名称:防火卷帘手动按钮盒 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个			
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2		脚手架搭拆费		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	353.2		
2	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1.开挖岩土类别:C30混凝土路面（工程量暂估） 2.开挖方式:机械 3.路面厚度:≤200mm [工作内容] 1.切割、开挖路面 2.挖掘物装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m2	20		
3	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1.修复路面设计要求:C30混凝土路面（工程量暂估） 2.路面厚度:≤200mm [工作内容] 1.清理原碎石 2.回填 3.夯实 4.铺面层 5.养护	m2	20		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:3：7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6		
5	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:垃圾外运 2.运距:7KM [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	11.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	400		
7	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:SC32 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	200		
8	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:SC20 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	200		
9	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:SC15 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	400		
10	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称:JDG32 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	44.91		
11	030412001009	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	41.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:GYTA53-4芯单模光缆 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	200		
13	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-10X1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	800		
14	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-7X1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	44.91		
15	030409003005	控制电缆	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-2X1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	41.74		
16	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYR-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	400		
17	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BV-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	400		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RVS-4X1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	200		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2		脚手架搭拆费		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		餐厅					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP-JL 2.规格:600X800X200 3.安装方式:悬挂式 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:WDZN-YJY-5x4 2.电压（kV）:1 3.敷设方式:排管内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	209.32		
3	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZN-YJY-5x4 2.材质、类型:终端头、干包式 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	15		
4	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:JDG25 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	203.72		
		一体化消防泵站					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:AP-SBF 2.规格:800x2000x600 3.安装方式:落地式 4.二次接线:无端子外部接线2.5mm²12个，4m㎡3个 5.附属说明:包含柜内母线 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
6	030402011002	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:AC-SWB 2.规格:800x2000x600 3.安装方式:落地式 4.二次接线:无端子外部接线2.5mm²26个 5.附属说明:包含柜内母线，应急启动柜（机械应急启动装置） [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
7	030402011003	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:应急启动柜 2.规格:800x2000x600 3.安装方式:落地式 4.附属说明:包含柜内母线及机械应急启动装置 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1.名称:基础槽钢制作、安装 2.材质:碳钢 3.规格:10# [工作内容] 1.定位 2.制作 3.安装 4.接地	m	8.4		
9	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:金属防火桥架 2.规格:200x100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	6.69		
10	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 2.材质:碳钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.013		
11	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NH-YJV22-4X35+1x16 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	6.1		
12	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)-3x35+2x16 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	19.44		
13	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)-7x16 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	19.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NH-YJV22-4X35+1x16 2.材质、类型:终端头、干包式 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
15	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)-3x35+2x16 2.材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
16	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)-7x16 2.材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
17	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:SC80 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	3.1		
18	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:SC65 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	11.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:SC32 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	20		
20	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:SC25 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	7.54		
21	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:SC16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	12.37		
22	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	3		
23	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	1		
24	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	160.41		
25	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-6 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	72.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED　14W 3.安装形式:吸顶式 [工作内容] 1.安装	套	3		
27	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单控开关 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	套	1		
28	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:40*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	36.3		
29	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:25*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	13.5		
30	030410004001	均压环	[项目特征] 1.名称:利用2根φ16建筑物地梁钢筋可靠焊接相连 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接	m	68		
31	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.电压等级（kV）:1 2.类型:交流 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
33	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 2.类别:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
34	030415017001	电动机负载	[项目特征] 1.名称:电动机调试 2.电压（kV）:1 3.容量:37kW 4.类型:交流异步电磁控制 [工作内容] 1.系统调试	台	2		
35	030415017002	电动机负载	[项目特征] 1.名称:电动机调试 2.电压（kV）:1 3.容量:1.1kW 4.类型:交流异步电磁控制 [工作内容] 1.系统调试	台	2		
36	030407004003	小型电动机	[项目特征] 1.名称:小型电动机检查接线 2.额定功率（kW）:37 3.电压（kV）:1 4.电源类型:交流 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030407004002	小型电动机	[项目特征] 1.名称:小型电动机检查接线 2.额定功率（kW）:1.1 3.电压（kV）:1 4.电源类型:交流 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	2		
38	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	0.75		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	30		
2	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1.开挖岩土类别:C30混凝土路面（工程量暂估） 2.开挖方式:机械 3.路面厚度:≤200mm [工作内容] 1.切割、开挖路面 2.挖掘物装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m2	5		
3	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1.修复路面设计要求:C30混凝土路面（工程量暂估） 2.路面厚度:≤200mm [工作内容] 1.清理原碎石 2.回填 3.夯实 4.铺面层 5.养护	m2	5		
4	030113004001	柴油发电机组	[项目特征] 1.名称:柴油发电机 2.型号:常功率：200kw；电压400/230v [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1.名称:基础槽钢制作、安装 2.材质:碳钢 3.规格:10# [工作内容] 1.定位 2.制作 3.安装 4.接地	m	12		
6	03B001	200kW 箱式柴油发电机土建基础（ 包含排水沟 + 集油坑 + 预埋套管）	[项目特征] 1. 部位：室外柴油发电机基础； 2. 土方开挖回填夯实，150mm 碎石垫层； 3. C30 设备基础、C30 抗渗集油坑、C25 排水沟配铸铁盖板； 4. 含 DN150×2、DN80×1、DN250×1 刚性防水套管（02S404）主材及预埋封堵； 5. 不含基础槽钢、潜水泵、机组本体。 [工作内容] 1. 土方、垫层施工； 2. 模板、钢筋、混凝土浇筑养护； 3. 集油坑、排水沟、盖板安装； 4. 防水套管预埋封堵，场地清理。	座	1		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:SC80 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NH-YJY-4x35+1x16 2.敷设方式:排管内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	50		
9	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NH-YJY-4x235+1x16 2.材质、类型:终端头、干包式 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
10	030415001001	发电机	[项目特征] 1.名称:发电机系统调试 2.电压（kV）:1 3.容量（MW）:≤3 [工作内容] 1.系统调试	台	1		
11	030415009001	自动投入装置	[项目特征] 1.名称:自动投入装置调试 2.类型:备用电源 3.电压等级（kV）:0.4 [工作内容] 1.系统调试	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		餐厅					
1	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	187.86		
2	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	63.93		
3	030901002007	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	0.3		
4	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接式 [工作内容] 1.阀门连接	个	4		
5	030901017005	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901017006	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装	个	1		
7	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	9		
8	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	27		
9	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径三通 2.规格:DN100*100*65 [工作内容] 1.安装	个	13		
10	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径三通 2.规格:DN100*100*25 [工作内容] 1.安装	个	1		
11	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.安装方式:SG18B65Z-J消火栓 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装	套	12		
12	030901012002	试验消火栓	[项目特征] 1.安装方式:试验消火栓 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装	套	1		
13	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:管道支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	112.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:支架除锈后刷樟丹防锈漆两遍，再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	112.32		
		综合楼					
15	03B004	MF/ABC4灭火器		具	24		
16	03B006	灭火器箱 XMDF2-3		个	12		
		室外					
17	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢丝网骨架给水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:1.6MPa 5.安装部位:室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	718.88		
18	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢丝网骨架给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:1.6MPa 5.安装部位:室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	118.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030901017004	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.阀门连接	个	6		
20	030901017007	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.阀门连接	个	6		
21	030901018001	法兰	[项目特征] 1.类型:塑料电熔法兰 2.规格型号:DN100 [工作内容] 1.安装	副	6		
22	030901018002	法兰	[项目特征] 1.类型:塑料电熔法兰 2.规格型号:DN150 [工作内容] 1.安装	副	6		
23	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1.安装方式:地上安装 2.型号、规格:消火栓 SA100/65 3.消火栓保温：B1级的泡沫橡塑管壳保温，保温层厚度30mm,管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板，厚度0.35mm [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.砌支墩	套	7		
24	03B005	去除遮挡的灌木增加室外消火栓标识牌		项	7		
		水泵房					
		给水管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢衬塑给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	10.3		
26	030901017013	阀门	[项目特征] 1.名称:水力液位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
27	030901017015	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
28	030901017014	阀门	[项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
29	030901017012	阀门	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
30	031002011001	水表	[项目特征] 1.名称:水表 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	040502008007	套管	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道规格DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
		消火栓管道					
32	030901002005	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	43.59		
33	030901002008	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	2.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030901002010	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	1.97		
35	030901002011	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道末端加防虫网罩3个、漏斗DN150：1个 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	7.6		
36	030901002012	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN250 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道末端加防虫网罩2个 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030901002009	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	2.4		
38	030801001001	低压碳钢管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:DN250 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗	m	4.6		
39	030801001004	低压碳钢管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗	m	0.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030801001003	低压碳钢管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:DN32 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗	m	7.45		
41	040502008004	套管	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道规格DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
42	040502008005	套管	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道规格DN100 [工作内容] 1.安装	个	3		
43	040502008006	套管	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道规格DN32 [工作内容] 1.安装	个	1		
44	040502008008	套管	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道规格DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
45	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	030901004016	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
47	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
48	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径三通 2.规格:DN100*100*65 [工作内容] 1.安装	个	2		
49	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:三通 2.规格:沟槽三通DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
50	030901004017	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径三通 2.规格:DN150*150*100 [工作内容] 1.安装	个	1		
51	030901013002	室外消火栓	[项目特征] 1.型号、规格:取水栓DN65 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.砌支墩	套	1		
52	030901017016	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	030901017024	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装	个	4		
54	030901017025	阀门	[项目特征] 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装	个	1		
55	030901017026	阀门	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装	个	2		
56	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
57	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
58	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
59	030901004014	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:同心异径管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	030901004011	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN32 [工作内容] 1.安装	个	2		
61	030601002003	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	6		
62	030901017017	阀门	[项目特征] 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
63	030901017027	阀门	[项目特征] 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装	个	1		
64	031002001001	阀门	[项目特征] 1.材质:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
65	031002001002	阀门	[项目特征] 1.材质:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	3		
66	030901004013	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:可挠曲橡胶接头 2.规格:DN32 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	030901017018	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
68	030901017019	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
69	030901017020	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	3		
70	031002017001	水锤消除器	[项目特征] 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
71	030901017021	阀门	[项目特征] 1.类型:超压泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1		
72	030901017023	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
73	030901017022	阀门	[项目特征] 1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	030901018003	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN150 [工作内容] 1.安装	副	20		
75	030901018004	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN100 [工作内容] 1.安装	副	3		
76	030901018005	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN65 [工作内容] 1.安装	副	2		
77	030901018006	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN32 [工作内容] 1.安装	副	13		
78	030601002005	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力开关 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	1		
79	030816006001	水位计	[项目特征] 1.名称:电子液位仪 [工作内容] 1.安装	组	1		
80	030816006002	水位计	[项目特征] 1.名称:玻璃管液位计 [工作内容] 1.安装	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
81	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1.名称:流量检测装置 2.型号:DN150 [工作内容] 1.安装 2.节流装置配合安装 3.取源部件安装 4.单体调试 5.保护（温）箱安装（包括开孔） 6.防雨罩制作、安装	套	2		
82	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:室内外消火栓加压泵 2.型号:选泵XBD6.0/35-125L,2台(一用一备),N=37KW/台,Q=35L/s,H=60m（含水泵减震器） [工作内容] 1.安装	台	2		
83	031005002001	稳压给水设备	[项目特征] 1.型号:消防给水稳压装置 2.规格:室内外消火栓系统稳压设备XW(L)-Ⅰ Ⅰ-1.5-30-ADL,气压罐SQL800*0.6, PS1=0.27MPa,PS2=0.32MPa ADL4-5,N=1.1KW/台,Q=1.5L/s,H=30m,2台(一用一备);（含水泵减震器） [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	031005024001	钢制水箱	[项目特征] 1.类型:集成式消防水池 （含检修人孔） 2.规格:20*6*3(h) 3.容量:360m³ [工作内容] 1.安装 2.满水试验	台	1		
85	040602053001	一体化泵站	[项目特征] 1.名称:BDF一体化消防泵站（含检修门2000*1000、挡水板） 2.泵站尺寸:4*6*3(h) [工作内容] 1.安装	套	1		
86	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1.材质:管道支架 [工作内容] 1.制作、安装	kg	105.88		
87	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:支架除锈后刷樟丹防锈漆两遍，再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	105.88		
88	03B007	MF/ABC4灭火器		具	2		
89	03B008	灭火器箱 XMDF2-3		个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市职业中等专业学校芝川校区（韩城市司马迁中学）消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。